GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Memorando nº. 65/2015

Marialva-Pr, 22/04/2015

DD. Sr. Edgar Silvestre
Prefeito Municipal de Marialva-Pr

Prezado Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a licitação sobre a Construção do Museu Memorial de Marialva c/337,15m2, a ser edificada no Parque da Uva.

Justificativa: Esta obra é necessária para melhor apresentação da história de Marialva a todos os moradores do município e aos visitantes que nos prestigiam, melhorando assim a estrutura do Parque da Uva.

Seguindo o orçamento no valor de R$-507.665,30(Quinhentos e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

Cordialmente,

Solange Cristina Jacometto Wolochen

Solange Cristina Jacometto Wolochen
Diretora de Turismo.
Solicitante

MEMORIAL DESCRITIVO

Município: **MARIALVA**
Projeto: **PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU**

1) CONVENÇÕES PRELIMINARES:

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto arquitetônico para a construção de um Museu localizado no Parque da uva, Rodovia BR-376, lote de terras nº 172-A/173/174-1-REM e 172-B-REM, da Gleba do Patrimônio Marialva, no Município de Marialva, com área construída de 337,15 m2, que será executado em regime de empreitada global, de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das normas de construção e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações contidas neste memorial. Estas informações deverão estar contidas em uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão e encontrada facilmente no site da Caixa Econômica Federal.

2) LIMPEZA DO TERRENO:

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todos os serviços de raspagem e limpeza do terreno, retirada de entulho, além dos serviços de retirada de plantas existentes no local, devendo ser executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento, bem como todo o entulho depositado no terreno, deve ser retirado do canteiro de obras já nesta fase.

3) LOCAÇÃO DA OBRA:

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo ao projeto. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.
As cotas e os níveis da obra deverão obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico.

4) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Estes serviços devem ser também providenciados pela empresa contratada, devendo ser executados conforme necessidade de execução da obra:
- **Instalação provisória de energia elétrica:** deverá ser executada em posição estratégica, definida pela contratada, afim de que se atendam as necessidades da obra. As instalações devem ser executadas por profissional devidamente habilitado.
- **Instalação provisória de água:** deverá ser executado em local definido pela contratada, afim que atendam as necessidades da obra.

- **Barracão para Depósito para materiais:** deve ser executado em madeira compensada, tábuas ou produto similar, com a finalidade de guardar ferramentas e proteger materiais perecíveis contra intempéries.

5) MOVIMENTO DE TERRA:

- **Regularização do Terreno**

Deverá ser providenciada pela Empresa Contratada a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto.

Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico de cada região, a critério da Fiscalização.

6) FUNDAÇÕES:

As fundações deverão ser executadas a trado (broca), obedecendo ao Projeto de Fundações.

- **Estacas:** As fundações deverão atender o projeto estrutural, fornecido pela contratante, compatível com projeto arquitetônico.

Observação.

Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação.

Todas as valas deverão ser apiloadas.

As vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com tinta asfáltica, duas demãos e/ou manta impermeabilizante a base e asfalto.

7) ESTRUTURA:

- **Formas:** a execução das formas deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural, atender as Normas sobre o espaçamento da fôrma e a armadura, utilizando se necessário espaçador de plástico, deverá ser utilizado lastro de brita para fundo de vala, em casos de viga baldrame.
- **Execução da Estrutura:** a execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural, atender ao disposto na Norma Brasileira em vigor, em particular a PNB-140, no seu item referente à estrutura.
- **Dosagem do Concreto:** o concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a segurar, após a cura, a resistência indicada no projeto estrutural.
- **Amassamento do Concreto:** o amassamento deverá ser mecânico, contínuo e durar o tempo necessário para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.
- **Lançamento do Concreto:**

a) O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.

b) O concreto deverá ser lançado após o fim do amassamento. Entre este e o início do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos. O concreto não aproveitado será rejeitado, não se admitindo em hipótese alguma, a remistura.

O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento do concreto, por vibrador adequado.

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das fôrmas.

Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.

- **Armaduras:** na execução das armaduras deverão ser observados:

a) Dobramento das barras de acordo com o projeto estrutural;

b) Número de barras e suas bitolas;

c) Posição correta das barras;

d) Armação e recobrimento;

e) O dobramento do aço deverá ser a frio, não se permitindo o aquecimento em hipótese alguma, bem como não serão admitidas emendas de barras não previstas no projeto estrutural.

8) COBERTURA:

- **Estrutura de Madeira**: Deverão ser utilizadas peças serradas e beneficiadas, desempenadas, secas, de madeira especificada em projeto de primeira qualidade e procedência, isentas de nós, branco, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou com outros defeitos que venham a diminuir a resistência mecânica das mesmas e comprometer sua durabilidade e ou trabalhabilidade.

- **Execução:** Deverão ser observados os detalhes da estrutura de Cobertura para telhas de fibrocimento. A superfície das ensambladoras, os encaixes, ligações e articulações deverão ser executadas de forma a permitir perfeita ajustagem entre as peças. Os componentes da estrutura que não se adaptarem perfeitamente ao conjunto, ou tenham empenado, deverão ser substituídos. As tesouras deverão ser fixadas à cinta de amarração superior.

- **Telhas de Aço Zincado:** A execução da cobertura com telhas de aço galvanizado deverá atender as exigências da ABNT.

Serão utilizadas, no encontro de duas águas, cumeeiras do tipo apropriado. Exige-se perfeita execução de modo que, quando o telhado estiver acabado, apresente superfícies planas, com as telhas perfeitamente alinhadas.

- **Calhas e Rufos:** a execução das calhas e rufos estão descriminadas em projeto arquitetônico sua localização e orçamento sua espessura e desenvolvimento, devendo atender ao disposto na Norma Brasileira em vigor.

- **Estrutura Metálica e policarbonato:** A execução da cobertura em estrutura metálica e policarbonato deverá obedecer projeto específico e atender as exigências da ABNT.

9) ALVENARIA:

- **Tijolo de barro:** deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 04 (quatro), 06(seis) ou 08(oito) furos, dimensão mínima de 0,10m, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

- **Argamassa:** para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa mista de cimento, e areia no traço 1:4, revolvidos até obter-se mistura homogênea.A espessura desta argamassa não poderá ultrapassas 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de Sika ou equivalente na proporção de 1:15 a água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser utilizadas pintura com igol 2 ou equivalente.

- **Vergas:** – sobre vão de portas e janelas serão executadas vergas em argamassa de cimento (forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,02m contendo (duas) barras de aço ∅ 4,2mm CA-60B, prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir.

- **Cinta de Amarração:** deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes, cinta de concreto armado, fck = 15 Mpa.

000005

- **Execução das Alvenarias:** Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamentos.
As alvenarias serão executadas em paredes de $^1/_2$ (meio) tijolo, assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente.
A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

10) REVESTIMENTO:

- **Revestimento com Argamassa:** Todas as paredes internas e externas receberão revestimento em argamassa constando de camadas superpostas contínuas e uniforme, de chapisco, emboço e reboco. Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.
- **Chapisco:** As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4
Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, será feito revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria. O chapisco deverá ficar em sua cor natural.
- **Argamassa de Areia Fina Desempenada para reboco:**
Areia Fina: Será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas.
Cal virgem: sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua aplicação.
Cimento: deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade.
- **Preparo da Dosagem:** O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando – se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.
- **Aplicação:** Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.
Os peitoris das janelas deverão ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.
Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.
A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.
- **Azulejos:** Serão assentados nas áreas determinadas em projeto, azulejos do tipo A (primeira qualidade), de cor clara.
Os azulejos serão assentados com argamassa pré-fabricada, sobre emboço fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco.

11) PISOS:

Lastro de concreto estrutural: Sobre o aterro perfeitamente compactado, será executado o lastro com espessura de 0.02m armado em tela de aço soldada nervurada. Para a área do abrigo, será executado um lastro de concreto com espessura de 0.08m.

Cerâmico:

Nas áreas especificadas em projeto, sobre o lastro de concreto e após regularização do piso com argamassa de cimento e areia, será assentado piso cerâmico tamanho 30x30cm em cor clara, e do tipo porcelanato pi5 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado.

Ladrilho hidráulico:

Nas áreas especificadas em projeto, sobre o lastro de concreto, será assentado, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4,o ladrilho hidráulico tamanho 30x30cm.

Soleiras em granito: nos locais determinados em projeto serão assentadas soleiras em granito.

12) FORRO:

Laje-forro: deverá ser executado nas áreas determinadas em projeto, laje pré-moldada em concreto, recebendo posteriormente nas áreas determinadas em projeto pintura convencional ou impermeabilização através de manta asfáltica 4 mm.

13) ESQUADRIAS:

- **Portas em vidro temperado:** as portas da entrada principal deverão ser em vidro temperado, espessura de 10 mm , fixados por baguete em alumínio e fixadores cromados.
- **Portas em Ferro:** As portas citadas em projeto deverão ser em ferro, como especificado no quadro de esquadrias.
- **Portas em alumínio:** As portas externas conforme projeto deverão ser em alumínio, como especificado no quadro de esquadrias.
- **Portas Internas:** As portas internas deverão ser em madeira lisas com miolo semicheio e espessura não inferior a 0.035m. Poderão ser utilizados compensadores de pinho ou madeira-de-lei nas dimensões exigidas em projeto. Para as portas internas deverão ser utilizados batentes em madeira, fixados na alvenaria e embutidos.
- **Janelas:** As janelas deverão ser em alumínio e vidro conforme o Projeto Arquitetônico.

Observações.

Deverá a Empresa Contratada selecionar com rigor todo o lote, refugando as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso.

- **Portas wc:** deverá ser usadas fechadura tipo livre-ocupado de embutir e 3(três) dobradiças de ferro zincado.

14) VIDROS E ESPELHOS:

Os vidros deverão ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura mínima de 4mm.para os vidros comuns, e de 10 mm para vidro temperado.

O assentamento dos vidros comuns deve ser feito com massa branca preparada com óleo de linhaça, de primeira qualidade, distribuídos pelas esquadrias conforme detalhes de projeto.

15) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações elétricas serão executadas pela contratada de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo rigorosamente ao Projeto Elétrico, Projeto de Lógica e Projeto Telefônico.

Toda instalação deverá ser entregue e testada, ficando a Prefeitura Municipal responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à rede pública, devendo ser apresentada a Declaração da Concessionária de que as entradas foram vistoriadas e estão em ordem.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em eletroduto de PVC 32 e 25mm, graus centígrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC.

A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

Serão utilizadas luminárias de globo de vidro, luminária de sobrepor com lâmpada fluorescente 2 x 40w, luminária de sobrepor com lâmpada 60w, arandela com base em chapa de aço pintada e globo leitoso de vidro.

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, incluindo instalação.

Utilizar haste de coperweld com conector para aterramento assim como especificados em orçamento.

Quadros de distribuição de energia com disjuntor padrão mesma assim como especificado com em projeto elétrico e telefone, incluindo CDI e tomadas, padrão telebras.

16) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :

- Água: Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem empregados.

- Esgoto Sanitário: Deverá ser observado o projeto sanitário quer na execução, quer no que se refira aos materiais a ser empregados.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante. As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações.

Ramais Externos – A rede será executada conforme o projeto sanitário e constara de:

Uma caixa de inspeção, em alvenaria de tijolos furados ou maciços, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4 ou pré-moldados em concreto, obedecidas às dimensões previstas em detalhes do projeto hidráulico, com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa será de concreto, com 0,05m de espessura, pré-moldada.

O sumidouro deverá ser revestido com tijolos de barro, assentados em forma de grade com argamassa de cimento, cal e areia e, anéis rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8.

As tubulações quando enterrados devem estar sob o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido.
A bacia sifonada deverá ser em louça branca, e esta será acionada através de válvula de descarga.
Lavatório em louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, incluindo sifão flexível em pvc, válvula em engate flexível e torneira cromada de mesa, padrão popular.

Observação.
Os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, brancos e de primeira qualidade.
Os metais deverão ter acabamento cromados inclusive as canoplas e deverão ser de primeira qualidade.

17) PINTURA:

Deverão ser observados a determinações do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto ao tipo de tinta a ser utilizada.
Pintura em Esquadrias Metálicas: Preliminarmente, todas as superfícies deverão ser lixadas e receberão após 01 (uma) demão de fundo zarcão.
Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético, em 2 (duas) ou mais demãos.
- Pintura em Esquadrias de Madeira: Preliminarmente, todas as superfícies deverão ser lixadas e receberão após 01 (uma) demão de fundo nivelador.
Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético,em 3 (três) ou mais demãos.
- Pintura em Paredes internas: Será aplicada, nas paredes em alvenaria, uma demão de massa PVA, com posterior pintura de tinta látex acrílica, de primeira qualidade em duas demãos.
- Pintura em Paredes externas: Será aplicada, nas paredes em alvenaria, pintura em textura acrílica baixa de primeira qualidade em duas demãos.
- Pintura em laje forro : será aplicado, na laje forro, uma demão de massa corrida acrílica, com posterior pintura em tinta latex acrílica de primeira qualidade em duas demãos.
Observações.
As demãos de tinta deverão ser adaptadas quantas forem necessárias para ser obtido coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.
As cores serão definidas pela contratante.

18) SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Será executado piso (calçada ao redor da edificação) em concreto com preparo mecânico, espessura de 7 cm, com junta de dilatação em madeira.
Plantio de grama esmeralda em rolo, localizado dentro do poço de luz.
Escada tipo marinheiro incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão.

19) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM PÂNICO:

Todos os itens mencionados abaixo serão distribuídos como apresentados no projeto de prevenção contra incêndio e pânico.
Extintores de caga ABC -2ª-20B:C.
Iluminação de emergência – 2 lâmpadas fluorescentes 8W, com bateria recarregável.
Placa de sinalização de emergência, horizontal e vertical, conforme NPT 20.

20) LIMPEZA:
Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá à limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como, os lotes deverão estar perfeitamente limpos e regularizados.

Observação.
Todos detalhes construtivos deverão estar em conformidade com Projeto Arquitetônico.
A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito à acessibilidade de Pessoas Portadoras De Deficiência.

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

Marialva, 19 de março de 2015.

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: FEVEREIRO / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.682,93
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,59	236,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	433,90	8.678,00	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	356,40	891,00	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,57	1.877,93	
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.273,48
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	63,44	1.468,00	
2.2	53527	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	72,50	805,48	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					28.871,54
3.1	74156/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	71,42	28.871,54	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4		CONCRETO					71.765,18
4.1	5651	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,85	5.367,46	
4.2	84220	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,59	10.114,00	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	658,33	25.878,95	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	437,70	17.205,99	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	119,58	1.480,40	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	119,58	3.220,29	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	97,91	3,92	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	77,38	7.041,58	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	16,55	87,77	1.452,59	
5		CINTAS E VERGAS					802,36
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	44,90	17,87	802,36	
6		PAREDES/PAINEIS					34.172,02
6.1	87503	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	61,95	31.798,32	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	135,64	2.373,70	
7		COBERTURA					91.857,68

000010

Carimbos e Assinaturas:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: FEVEREIRO / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	398,59	151,60	60.426,24	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	40,50	16.142,90	
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	16,70	44,53	743,65	
7.4	72105	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	60,49	2.304,67	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	31,30	3.411,70	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	319,18	8.828,52	
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					110.668,52
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	416,60	833,20	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	410,13	410,13	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	98,33	196,66	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	87,84	87,84	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	778,05	466,83	
8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	385,38	18.613,85	
8.7	72121	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de alumino	m2	60,48	501,00	30.300,48	
8.8	84853	Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	622,07	7.464,84	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	510,36	16.331,52	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	664,28	2.657,12	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	1.086,17	23.559,03	
8.12	84898	Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	33,26	931,28	
8.13	84894	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,71	308,23	
8.14	84886	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.144,78	6.868,68	
8.15	85004	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	112,50	1.350,00	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	361,04	288,83	
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					13.017,75
9.1	9540/0	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aérea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.035,95	1.035,95	
9.2	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	13,15	39,45	
9.3	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,31	72,93	
9.4	83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,51	217,14	
9.5	83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	25,09	125,45	
9.6	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,92	174,24	
9.7	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,74	526,26	
9.8	83446	Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	167,61	167,61	
9.9	72936	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,98	1.899,54	

Carimbos e Assinaturas:

2

0000011

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: FEVEREIRO / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	46,41	1.276,28	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	103,22	4.644,90	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	89,14	89,14	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	56,66	226,64	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,68	300,16	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,50	542,50	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,97	216,20	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,73	267,58	
9.18	68069	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	52,49	52,49	
9.19	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	233,10	233,10	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,32	119,88	
9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	87,02	87,02	
9.22	72337	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,82	21,82	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,84	117,84	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,21	445,78	
9.25	83371	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,85	117,85	
10		**INSTALACOES HIDRO SANITARIAS**					**6.708,23**
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	129,66	129,66	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	47,40	1.042,80	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,97	188,55	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	17,16	42,90	
10.5	89724	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,50	19,50	
10.6	89726	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,70	6,70	
10.7	89737	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,95	13,95	
10.8	89744	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,63	18,63	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,96	28,96	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	18,18	118,17	
10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,75	41,13	
10.12	89489	Curva 90°, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	5,11	10,22	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	664,38	664,38	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	21,01	21,01	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,24	237,24	
10.16	85118	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	100,83	100,83	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	157,77	157,77	

Carimbos e Assinaturas:

0000012

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: FEVEREIRO / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
10.18	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	9,23	9,23	
10.19	6021	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	251,46	251,46	
10.20	40729	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	240,48	240,48	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,70	21,70	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	171,63	171,63	
10.23	86914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,52	35,52	
10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.399,52	1.399,52	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.736,29	1.736,29	
11		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS**					**888,11**
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,65	183,71	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,96	704,40	
12		**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**					**35.344,27**
12.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,45	1.812,49	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	4,00	430,20	
12.3	87889	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	5,39	2.457,84	
12.4	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	23,45	464,31	
12.5	87533	Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	26,08	15.989,91	
12.6	87792	Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	29,12	13.278,72	
12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	46,00	910,80	
13		**PISOS**					**47.024,01**
13.1	87258	Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	94,18	20.630,13	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,97	5.889,07	
13.3	85662	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	11,12	681,21	
13.4	88650	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,84	1.499,62	
13.5	84161	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	70,69	2.813,46	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	27,16	5.949,40	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	23,68	7.923,09	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	97,91	1.638,03	

000013

Carimbos e Assinaturas:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: FEVEREIRO / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

REB. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
14		**PINTURAS**					
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	26,01	11.860,56	**46.471,46**
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	13,14	8.056,27	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	20,55	12.599,41	
14.4	88415	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,30	4.597,17	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	18,98	9.235,48	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	18,24	122,57	
15		**ÁGUAS PLUVIAIS**					
15.1	89512	Tubo pvc, serie r, agual pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	45,40	2.270,00	**2.591,23**
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	179,20	179,20	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	568,11	142,03	
16		**PREVENÇÃO DE INCENDIO**					
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	472,53	1.417,59	**1.949,02**
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	34,05	136,20	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	19,15	306,40	
16.4	84665	Sinalização de solo pra eqipamentos de combade a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,61	88,83	
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
17.1	73892/2	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,71	397,33	**657,09**
	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,93	61,10	
	73665	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	66,22	198,66	
18		**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**					
18.1	9537	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,73	920,42	**920,42**
		TOTAL					**507.665,30**

OBS.: OS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA SÃO APENAS ESTIMATIVAS

Carimbos e Assinaturas:

000014

000015

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA

ART Nº 20151499537
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: LEANDRO FABIANO DIAS (CPF:060.470.519-01)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada:
Nº Carteira: PR-129944/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço:RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
CEP: 86990000 MARIALVA PR Fone: 44 3232 8383
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Local da Obra: BR 376 PARQUE DA UVA S/N
GLEBA DO PAT MARIALVA - MARIALVA PR
Quadra S/N
Lote:172-A/173/174-1-REM E 172-B-RE
CEP: 86990000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
Serviços contratados	001	PROJETO ARQUITETÔNICO

Dimensão 337,15 M2

Guia N
ART Nº
20151499537

Dados Compl 0

Data Início 08/04/2015
Data Conclusão 08/04/2016

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO Vlr Taxa R$ 67,66 Entidade de Classe 0

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU NA CIDADE DE MARIALVA COM 337,15 M². COM FUNDAÇÕES DE ESTACAS DE CONCRETO COM ALTURA DE 8,20M.

Insp.: 4510
08/04/2015
CreaWeb 1.08

Edgar Silvestre
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica

VOCÊ GANHOU! um televisor SAMSUNG 65" 3D LED Smart TV ESCREVA O SEU NOME ABAIXO CLIQUE AQUI PARA RECLAMAR *É necessário participar. Não é necessária nenhuma compra.
[Close]
Ads by AllDaySaving

Click here

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA

ART Nº 20151499901
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

000016

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ANICEIA SAVI (CPF:749.149.529-04) — Nº Carteira: PR-24321/D
Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL. — Nº Visto Crea: -
Empresa contratada: — Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA — CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço:RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO
CEP: 86990000 MARIALVA PR Fone: (44)32328383

Local da Obra: BR 376 - PARQUE DA UVA S/N — Quadra:S/N — Lote:172-A/173/174-1-REM / 172-B-RE

- MARIALVA PR — CEP: 86990000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	337,15 M2
Ativ. Técnicas	9	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	216	**ORÇAMENTO**		
Serviços contratados	168	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS		
			Dados Compl.	0

Guia N
ART Nº
20151499901

Data Início 25/03/2015
Data Conclusão 08/04/2015
Vlr Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 316

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR, COM ÁREA DE 337,15M2

Insp.: 4510
08/04/2015
CreaWeb 1.08

Edgar Silvestre
Assinatura do Contratante
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Profissional

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA

ART Nº 20145039520
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

000017

O valor de R$ 63,64 referente a esta ART foi pago em 05/11/2014 com a guia nº 100020145039520

Profissional Contratado: MARCIO FRANCISCO CARRARO ROCHA (CPF:021.472.179-56) Nº Carteira: PR-68338/D
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL Nº Visto Crea: -
Empresa contratada: Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço:RUA SANTA EFIGÊNIA 680 CENTRO
CEP: 86990000 MARIALVA PR Fone:
Local da Obra: BR 376, GLEBA PATRIMONIO, LOTES 172-A/173/174-1-REM E 172-B-REM S/N Quadra:S/N Lote:VARIOS
PARQUE DA UVA - MARIALVA PR CEP: 86990000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	325,74 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL		
Tipo Obra/Serv	**015**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**		
Serviços contratados	002	PROJETO ESTRUTURAL		
	003	PROJETO HIDRÁULICO		
	004	PROJETO ELÉTRICO		
	005	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	Dados Compl.	0

Guia
ART Nº
20145039520

Data Início 10/10/2014
Data Conclusão 10/12/2014
Vlr Taxa R$ 63,64 Entidade de Classe 311

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

Insp.: 4350
11/01/2015
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica

000018

Ofício nº. 83/2015
GAB

Marialva, 24/04/2015

Ilmo Senhores:
Benedito Santo Moreira - Diretor Exec. do Depto. de Contabilidade.
Alberto Luiz Caitano – Assessor Jurídico.
Edgard Martins Zucoli – Secretario de Administração

Nesta

Preliminarmente à autorização solicitada mediante Solicitações de Despesa expedido pelo (s) solicitante (s), em 22 de abril de 2015, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 – à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesas; (indicação fornecida pelo setor contábil)

2 – à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame (parecer a ser elaborado pelo setor jurídico)

3 – à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta de contrato (documentos a serem elaborados pelo setor de licitação)

4 – ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima (análise a ser realizada pelo setor jurídico).

Cordialmente,

Edgar Silvestre
Prefeito Municipal

000019

Oficio nº. 83/2015
DC/bsm

Marialva, 24/04/2015

DD. Senhor.
Edgar Silvestre
Prefeito Municipal
Desta

Em atenção ao ofício nº. 83/2015, expedido por Vossa Senhoria em 24/04/2015, informamos a existência de previsão de recursos orçamentárias para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição solicitada de 22/04/2015, do senhor (es) solicitante (s) sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária nº. 16.003.15.695.0013.1.088.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

Cordialmente,

Benedito Santo Moreira
Diretor Exec. do Depto. de Contabilidade

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA BRS

000020

Parecer nº. 83/2015

Marialva, 24/04/2015

DD. Senhor.
Edgar Silvestre
Prefeito Municipal
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico do processo administrativo referente à Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, Tipo Menor Preço Global.

O presente processo foi devidamente observado no que pertine às exigências constantes no art. 7º, §§ 1º e 2 º e/ou art. 14 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

De acordo com a informação contida na solicitação de despesa de 22/04/2015, do senhor solicitante o preço estimado da contratação importa em um valor total de R$ 507.665,30 (quinhentos e sete mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

O senhor Benedito Santo Moreira (responsável pelo setor contábil) informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dot. Orçamentária nº. 16.003.15.695.0013.1.088.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES, de acordo com o estabelecido no art. 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 7º, § 2º, inciso III da lei de licitações e contratos administrativos.

Tendo em vista o preço estimado apresentado pelo setor competente, a licitação dar-se-á sob a modalidade "Tomada de preços" determinada em função do limite constante no art. 23, inciso II, alínea "b" da lei nº. 8.666/93, responsabilizando-se o solicitante da despesa pela demonstração do interesse público e pela justificativa de preço apresentadas.

Por fim informa-se que o tipo de licitação a ser adotado é o previsto no art. 45, §1º, III, da Lei retro citada.

É o parecer

Alberto Luiz Caitano
Assessor Jurídico

000021

Oficio nº. 83/2015
DLC

Marialva, 24 de abril de 2015

Ilmo Dr.
Alberto Luiz Caitano
Assessor Jurídico
Desta

Pelo Presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação, modalidade Tomada de preços nº. 13/2015 e respectiva minuta de Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Cordialmente,

Edgard Martins Zucoli
Secretario Municipal de Administração

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA ERVA

000022

Parecer nº. 83/2015

Marialva, 24/04/2015

Ilmo Sr.
Edgard Martins Zucoli
Secretário Municipal de Administração
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico, para análise e aprovação, nos termos do parágrafo único 38 da lei de licitações e contratos administrativos, minuta de edital de licitação, sob a modalidade Tomada de preços nº. 13/2015, que objetiva Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, bem como a minuta do respectivo contrato.

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, razão pelo qual aprova-se os documentos encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se assim entender conveniente à Administração Pública, condicionado à manifestação da área competente quanto à adequação técnica do edital.

É o parecer

Alberto Luiz Caitano
Assessor Jurídico

Oficio nº. 83/2015
GAB

000023

Marialva, 24/04/2015

Ilmo Sr.
Edgard Martins Zucoli
Secretario Municipal de Administração
Desta

Considerando as informações e pareceres jurídicos contidos no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade Tomada de preços nº. 13/2015, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Compras para providências necessárias.

Edgar Silvestre
Prefeito Municipal

000021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015

EDITAL Nº 13/2015 - MODALIDADE Tomada de Preços

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, Estado do Paraná, com sede a Rua Santa Efigênia nº 680, nesta cidade torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo Obra - Empreitada por Preço Global e Menor Preço, no Departamento de Licitação e Contratos desta Prefeitura de Marialva, condições e especificações estabelecidas nesta convocação e obediência ao que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 (atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94). Os envelopes nºs 01 e 02 deverão ser entregues até às 08:30 horas do dia 15 de maio de 2015 e será abertos às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2015. Caso esta data não seja considerada dia útil, ficará prorrogado o recebimento e abertura dos mesmos para o próximo dia útil seguinte, permanecendo os mesmos horários.

1. LICITAÇÃO

1.1. OBJETO

Constitui o objeto do Presente Edital a Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.

Valor Máximo: 507.665,30 (quinhentos e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva	unidade	1	507.665,30	507.665,30

Garantia de Manutenção da Proposta: R$ 5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

000025

1.2. PRAZO DE EXECUÇÃO.

O prazo máximo para a execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados à partir da emissão da ordem de serviço.

1.3. LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO AS ESPECIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Marialva, Paço Municipal.
CEP - 86.990.000 - Caixa Postal 156
Telefone (044) 3232 - 8383 - Ramal 8370/8372
Pessoa Responsável – Edgard Martins Zucoli

OBS.: Quaisquer dúvidas deverão ser manifestadas por escrito, bem como as informações prestadas.

1.4. DOS ANEXOS

ANEXO I - Minuta do contrato entre a Prefeitura e o licitante vencedor;
ANEXO II - Modelo de carta credencial
ANEXO III - Modelo de declaração de responsabilidade técnica.
ANEXO IV - Modelo de declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação
ANEXO V - Modelo de Declaração (Lei nº 9.854/1999);
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Proposta
ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Visita
ANEXO IX - Modelo de Composição Analitica do BDI
ANEXO X - Planilha de Orçamento
ANEXO XI - Cronograma Físico Financeiro

1.5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de recursos orçamentários deste Município, sob nº 16.003.15.695.0013.1.088.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.6. DA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar empresas cadastradas neste Município ou no Estado do Paraná, desde que esteja em plena validade, não isentando a apresentação da documentação, conforme abaixo relacionado.

000026

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

Será considerado habilitado neste Processo de **Tomada de Preços** o licitante cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação e que apresentar, em uma via em envelope ou volume lacrado, contendo na parte externa no anverso os seguintes dizeres:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO
Tomada de Preços Nº 13/2015 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

E protocolizar no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Marialva, até o dia e horário limite para recebimento, os documentos relativos a:

2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

2.1.1. Certificado de Cadastro do Estado do Paraná ou da Prefeitura Municipal de Marialva, em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2).

2.1.2. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme o modelo constante do **Anexo V**.

2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

2.1.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva

2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício.

2.1.5. Declaração expressa do licitante de não ter recebido desta Prefeitura ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e ou impedimento de contratar com a

000027

administração, assim como declaração de idoneidade para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

2.2. REGULARIDADE FISCAL

2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão do CNPJ);

2.2.2. Prova de Inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual e/ ou municipal pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.2.3. Prova de regularidade e/ ou Certidão Negativa de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do Licitante;

2.2.4. Apresentação da Certidão Negativa (Certificado) do FGTS e INSS;

2.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.1. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

2.3.2. Apresentação de Certificado de Acervo Técnico Profissional (ATP) do responsável técnico, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de no mínimo, uma obra semelhante de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior às solicitadas no item 1.1. do Edital, devendo, o Certificado de Acervo Técnico, vir acompanhado de uma cópia autenticada da Declaração de Conclusão da Obra, emitida pela pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que seja proprietária desta obra.

2.3.3. Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização do Contratante.

OBS.: é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma proponente.

2.3.4. Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico, elencado no **item anterior**, e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

2.3.5. As proponentes que não tiverem o vinculo empregatício com o responsável técnico poderão terceirizar o serviço mediante apresentação de contrato de prestação de serviço.

2.3.6. Atestado de visita expedido pelo licitador. A proponente, através de representante devidamente habilitado junto ao CREA, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta (ANEXO VIII).

000028

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

2.4.1. Certidão Negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor da Comarca, sede do licitante.

2.4.2. Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista em lei complementar no 123/06 **(Anexo VI).**

2.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2013 ou 2014), já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo que:

a) **sociedades anônimas e por ações:** apresentar cópia autenticada do balanço e demonstrações contábeis e da ata de sua aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial, bem como, suas publicações no Diário Oficial e Jornal de grande circulação;

b) **outras formas societárias**: apresentar cópias legíveis e autenticadas das páginas do Diário Geral onde o balanço patrimonial e demonstrações contábeis foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e por seus sócios, bem como dos termos de abertura e encerramento do Diário Geral, registrados na Junta Comercial ou Cartório Competente;

c) **Sistema Público de Escrituração Digital – SPED:** apresentar cópia impressa do sistema (no rodapé deve constar que o relatório foi gerado pelo Sped) do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário Geral, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, bem como o Termo de Autenticação Digital emitido pela Junta Comercial. Caso a empresa ainda não tenha os registros autenticados pela Junta Comercial, deve-se apresentar o Livro registrado da forma convencional na Junta Comercial ou Cartório Competente.

2.4.4. Recibo ou guia de depósito, comprovando o recolhimento na tesouraria do licitador, da garantia de manutenção da proposta.

3. CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados devidamente encapados com dispositivos de fixação dos mesmos, que permita o manuseio fácil e sem risco de perda e poderão ter suas folhas numeradas em ordem numérica crescente, na forma n/N sendo=nº da folha e N=nº total de folhas, numeração esta mecânica (datilografada) parte superior direita do anverso da folha, com a mesma seqüência da matéria indicada neste Edital e devidamente vistadas por pessoas autorizadas pelo licitante.

000029

3.2. Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor desta municipalidade, reservando-se a este município o direito de a qualquer momento exigir os originais para comparação e comprovação de autenticidade.

3.3. A autenticação por servidor desta municipalidade somente será realizada até o dia que antecede a data de entrega dos envelopes.

3.4. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2).

4. DAS PROPOSTAS: ENVELOPES Nº 2

Estará apto a participar da segunda fase da licitação, o concorrente habilitado na fase anterior que **apresentar em uma via** no mesmo envelope ou volume lacrado, contendo na parte externa e no anverso os dizeres:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Tomada de Preços Nº 13/2015 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA.

Até o dia e hora limites para recebimento, a proposta com:

4.1. Nome, Razão Social e Endereço.

4.2. Valor global da proposta, com todos os serviços complementares, totalizando a proposta em moeda corrente nacional, expresso em algarismo e por extenso, incluído todos os encargos sociais e trabalhistas e todas as demais despesas para a perfeita execução, objeto deste.

4.3. Prazo mínimo em que manterá os preços propostos **não poderá ser inferior a 60** (sessenta) dias da data de abertura da proposta.

4.5. Planilha de Serviços.

4.6. Cronograma Físico-Financeiro.

4.7. Composição Analítica do BDI, conforme **Anexo IX.**

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

000030

5.1. O licitante deverá apresentar sua proposta, **em 01 (uma) via,** com folhas datilografadas em um só lado, devidamente assinadas por pessoas autorizadas, em linguagem clara e sem emendas, borrões, rasuras e entrelinhas.

5.2. O valor global desta Obra, compreenderá todos os impostos incidentes, estarão inclusos todos os encargos sociais e trabalhistas, isentando assim de qualquer responsabilidade a Contratante.

6. PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

6.1. Não será admitida, sob pretexto algum, a modificação, substituição ou inclusão, adendo ou acréscimo nos documentos de habilitação e na proposta já protocolizadas e entregues à Comissão de Licitação, salvo quando necessário à instrução de eventuais recursos interpostos.

6.2. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e a proposta será realizada em ato público do qual se lavrará ata circunstanciada, devendo ser assinada pela comissão e por todos os licitantes presentes.

6.3. Aberta a reunião, a Comissão de Licitação e todos os concorrentes presentes examinarão os lacres e fechos e rubricarão todos os envelopes de documentos de habilitação (nº 01) e de Proposta (nº 02) ficando este último sob guarda da Comissão até a data e hora designada à abertura.

6.4. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.4.1. A Comissão de Licitação efetuará a data e horário estabelecido no preâmbulo do presente Edital a abertura dos envelopes (nº 1) documentos de habilitação na presença de todos os concorrentes presentes.

6.4.2. Aberto os envelopes, todos os documentos deverão ser rubricados, examinados e apreciados pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes presentes, que poderão se opor ou impugnar quaisquer irregularidades encontradas na documentação apresentada.

6.4.3. Examinados e apreciados os documentos por todos da Comissão e Licitantes e, havendo impugnação, a Comissão de Licitação sem a presença dos concorrentes, julgará e decidirá sobre as impugnações apresentadas.

6.4.4. Os envelopes (nº 2) propostas, serão entregues fechados aos concorrentes inabilitados, desde que tenha havido desistência expressa de todos os licitantes do direito de recursos contra a habilitação ou inabilitação ou após sua denegação.

6.5. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA

6.5.1. A abertura do envelope (nº 2) dar-se-á em seguida à sessão de habilitação ou a critério da Comissão de Licitação; no caso de abertura de prazo recursal após o julgamento dos

000031

recursos em nova reunião com data e horário a serem designados pela Comissão da qual se dará prévio conhecimento aos licitantes.

6.5.2. Abertos os envelopes, todas as propostas deverão ser rubricados pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes habilitados presentes.

6.6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será declarado vencedor o licitante que apresentar:

6.6.1. Menor valor, prevalecendo as vantagens econômicas das ofertas, desde que a proposta satisfaça às exigências e condições prevista no presente Edital.

6.6.2. Estrita obediência a este Edital.

6.7. No caso de empate entre duas ou mais Propostas, a classificação será feita por sorteio, em ato público, na presença dos licitantes participantes.

6.8. Na análise das Propostas, em caso de divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

6.9. Para efeito deste Edital e a critério da Comissão serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as exigências de qualquer item deste Edital.

b) Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia interpretação, capaz de dificultar o julgamento.

c) Apresentarem mais de um valor na Proposta com as mesmas condições.

d) Contenham vantagens não previstas (descritas) ou ofereçam redução sobre a proposta de menor valor.

e) Ofereçam valores excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis.

f) Ofereçam vantagens baseadas nas demais ofertas dos concorrentes.

g) Forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

6.10. A Comissão de Licitação reserva-se no direito de aceitar as propostas que se parecerem vantajosas no seu todo ou em parte, rejeitar as que entender, sugerir a revogação ou anulação da presente licitação, de acordo com a Lei sem que por este motivo tenha o município de Marialva que responder por qualquer indenização ou compensação.

6.11. O Prefeito do Município de Marialva, por razão de interesse público, decorrente do fato superveniente devidamente comprovado, anulará por ilegalidade do ofício ou por provocação de terceiros a presente licitação, de cuja decisão não caberá indenização às partes licitantes.

7. CONTRATOS

7.1. A licitante classificada em primeiro lugar firmará com o Município de Marialva, contrato que incluirá as condições estabelecidas no Edital e outras necessárias a fiel execução do

objeto da presente Tomada de Preços, nos termos da minuta de contrato anexa (item 1.8) a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e ou convencionais.

7.2. Deixando a vencedora de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento feita pela P.M.M., sem justificativa, por extenso e aceita por esta Prefeitura, decairá à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei, 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94.

7.3. Ocorrendo a hipótese do item acima, poderá o objeto da Licitação ser adjudicada, a exclusivo critério da P.M.M. a outra licitante, de acordo com a ordem de classificação com as mesmas condições e vantagens, sujeitando-se a licitante faltosa, ainda ao pagamento de uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da presente licitação, atualizando até a data de seu efetivo pagamento, ocorrida no respectivo período, sem prejuízo das demais medidas legais e judiciais cabíveis.

7.4. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser prorrogado, de acordo feito entre as partes, por interesse do Município com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do término do presente.

8. GARANTIA

8.1. A garantia de manutenção de proposta exigida na fase de habilitação na modalidade de CAUÇÃO, deverá ser de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto licitado, mediante:

8.1.1. depósito em espécie;

8.1.2. carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual a 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), pela Comissão de Licitação, incluindo a renúncia ao benefício de ordem;

8.1.2.1. a carta de fiança bancária deverá garantir a manutenção da documentação do envelope n° 1 – habilitação preliminar e envelope n° 2 – proposta de preços até a data da adjudicação;

8.1.3. seguro-garantia de manutenção em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual a 90 (noventa) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), pela Comissão de Licitação.

8.1.3.1. o seguro-garantia de manutenção de proposta deverá garantir a manutenção da documentação do envelope n° 1 – habilitação preliminar e envelope n° 2 – proposta de preços até a data da adjudicação;

000033

8.2. A garantia de manutenção da proposta oferecida pelo adjudicatário, ser-lhe-á devolvida quando o termo de contrato de empreitada for firmado e a garantia de execução for aceita. A garantia de manutenção de proposta das proponentes classificadas em segundo e terceiro lugar serão devolvidas, mediante solicitação expressa da proponente, dentro dos trinta dias seguintes à celebração do termo de contrato com a proponente vencedora. A garantia de manutenção da proposta das demais proponentes será devolvida, mediante solicitação expressa das proponentes, dentro dos cinco dias seguintes à data de adjudicação.

8.3. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual.

8.4. A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução. O recolhimento da garantia de execução poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:

8.4.1. depósito em espécie;

8.4.2. carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo cláusula de renúncia ao benefício de ordem;

8.4.3. seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias.

8.5. Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

8.6. O recolhimento da garantia de manutenção da proposta e/ou execução deverá ser efetuado na tesouraria do licitador.

8.7. A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:

a) retirar sua proposta antes da conclusão da licitação;

b) ser-lhe adjudicado o contrato e não proceda, dentro do prazo estipulado a:

(i) à assinatura do Contrato;

(ii) ao recolhimento da garantia adicional, quando houver, e/ou a garantia de execução requerida;

8.8. A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando for o caso, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;

000031

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pela Caixa Econômica Federal da obra.

8.9. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a:

a) aceitação pela Caixa Econômica Federal do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de inteira responsabilidade da Contratada.

9. DA FISCALIZAÇÃO

A contratante fiscalizará obrigatoriamente o desenvolvimento dos serviços, verificando sempre as especificações e demais requisitos do vertente contrato, ficando ainda acertado que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

De acordo com o Decreto nº 4.868/14, a fiscalização ficará a cargo do Responsável Técnico, o Sr Arthur Felipe da Costa Bedeti – Técnico em Edificações.

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Fica ainda sob a inteira responsabilidade do **CONTRATADO,** o emprego de mão de obra, bem como os encargos sociais e trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive I.S.S.Q.N., advindo do que ora se contrata, sendo que o ônus decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza é de exclusiva responsabilidade do contratado.

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo de no prazo de 30 dias após a entrega da fatura, sendo o primeiro pagamento efetuado após a apresentação da **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e CEI** da obra e o último pagamento efetuado após a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos do INSS** específica da obra e **Termo de Conclusão da Obra**.

11.1.1 A cada pagamento, a Contratada deverá apresentar comprovação de Quitação dos encargos previdenciários relativos aos funcionários que trabalham na obra.

11.2. O pagamento da fatura de execução do objeto deste será feito após a fiscalização efetuada pelo Departamento de Engenharia.

12. RECURSOS

12.1. Das decisões proferidas no julgamento da presente licitação caberá recursos ao Prefeito Municipal, mediante petição datilografada, devidamente arrazoada e protocolizada, junto ao protocolo geral desta Prefeitura, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do julgamento, sob pena de preclusão.

12.2. Aos licitantes interessados será dada vista dos recursos interpostos na forma do item anterior para apresentarem por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência, eventuais impugnações.

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. A simples participação na presente licitação implica ter o licitante examinado cuidadosamente seu objeto e se inteirado acerca dos diversos aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços, aceitando integral e irretratavelmente, todos os termos e condições deste edital, bem como regulamentos administrativos e normas técnicas gerais e especiais aplicáveis.

13.2. Somente poderão usar da palavra, rubricar as propostas e documentos, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas no decorrer das reuniões, os respectivos representantes dos licitantes, devidamente credenciados e os membros da comissão de Licitação.

13.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a falsidade ou a imprecisão das informações e/ou dos documentos apresentados pelo licitante, poderá a prefeitura a qualquer tempo, desclassificá-los, aplicando-lhes as penalidades previstas no item 7.3 e na Lei 8.666/93.

13.4. Das sessões públicas realizadas pela Comissão de Licitação serão lavradas atas circunstanciadas que registrarão as convocações e os fatos mais importantes ocorridos, inclusive eventuais reclamações e impugnações que interessarem ao julgamento da Licitação.

13.5. Todos os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação.

13.6. Os documentos e propostas apresentadas pelos licitantes não serão devolvidos, ficando arquivados na P.M.M.

13.7. As dúvidas decorrentes de interpretação deste Edital, serão dirimidos por escrito pelo Presidente da Comissão ou por técnicos indicados pelo Senhor Prefeito, mediante requerimento dos Licitantes interessados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data marcada para abertura dos trabalhos da presente licitação, devendo os mesmos serem entregues no protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

13.8. Os prazos ou datas estabelecidos neste Edital, poderão ser alterados, prorrogados a critério da Comissão de Licitação, mediante prévia comunicação aos licitantes. Quando comunicados durante as sessões públicas, ficarão os licitantes notificados, para todos os efeitos, independentemente, de qualquer intimação escrita ou publicação através da imprensa.

000036

13.9. Serão fornecidos aos interessados cópias do inteiro teor do presente Edital e de seus anexos, mediante o pagamento do custo total de cópias, fixados em **R$-20,00 (vinte reais).**

13.10. A habilitação preliminar do licitante não impede que, para efeito de julgamento, a Comissão considere a idoneidade financeira e a capacidade técnica do mesmo.

13.11. Mesmo sem a declaração expressa na proposta, fica entendido que o licitante está ciente de que está sujeito à fiscalização do Município, quanto ao objeto desta **Tomada de Preços**, cuja aceitação dependerá da exata concordância a especificação do Contrato e Proposta.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em, 24 de abril de 2015.

Edgard Martins Zucoli
Secretário Municipal de Administração

000037

ANEXO I

(MINUTA DE CONTRATO)

CONTRATO Nº _____/___ - P.M.M.

Por este instrumento de contrato neste Município, que fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, pessoa jurídica de direito público interno com sede nesta cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Santa Efigênia nº 680, inscrito sob o CNPJ nº 76.282.680/0001-45, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor EDGAR SILVESTRE, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa:.....,pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de :.....,Estado.....situado à Rua.....Nº .....,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.....,neste ato representado pelo sócio o Senhor: .....nacionalidade .....Profissão ..... CPF/MF nº .....,e RG nº ....., residente e domiciliado na cidade de ..... à rua ....., doravante denominado **CONTRATADA,** tem entre si, justo e avençado na melhor forma de direito, o presente contrato de acordo com as normas e direito, do Edital de **Tomada de Preços nº 13/2015** - P.M.M., **homologado em** ____/____/_____ que integra o presente Termo e da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.8883/94 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente contrato é a _____, localizado _____ com recursos próprios do Município, conforme proposta comercial da licitante que fica fazendo parte integrante deste contrato.

Parágrafo primeiro – A empresa obedecerá rigorosamente ao projeto aprovado e suas especificações, apresentado pela CONTRATANTE e obrigando a mesma a executar a _____, observando os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, determinados na "ABNT"., todo detalhamento técnico necessário para a boa e fiel execução da obra, que não esteja no Projeto, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo - Fica a cargo da Contratada o Recolhimento da ART de execução da Obra (Responsabilidade Técnica).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

A empresa, sem prejuízo das responsabilidades, deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle técnico da obra, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado, quaisquer erros ou imperícias na execução constatada pela CONTRATANTE, obrigará a empresa, a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir, as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de ação regressiva contra aquele (s) que estiver (em) dado causa, a empresa prestará, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente. A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra de prepostos da empresa que não estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contendo.

Na forma do artigo 1.245 do código civil, a CONTRATADA é responsável durante 05 (cinco) anos pela solidez, estabilidade e segurança da construção.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

O prazo de conclusão desta obra será de no máximo _____ (_____) dias, a contar a partir da ordem de serviço, salvo por motivo de ordem natural, consignado no livro de ocorrência da obra.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DA OBRA

Todo o material fica a cargo da CONTRATADA, fica sob a inteira responsabilidade da Construtora (Contratada) o emprego de mão de obra, bem como os encargos sociais e trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive I.S.S.Q.N. advindos do que ora se contrata, sendo que o ônus decorrentes de acidentes de trabalho, desabamentos, incêndios ou desastres de qualquer natureza, bem como o ressarcimento dos danos acarretados à CONTRATANTE ou a terceiros e que resultem direta ou indiretamente de ação, omissão ou negligência da Contratada, são de sua exclusiva responsabilidade.

000038

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratante fiscalizará obrigatoriamente o desenvolvimento dos serviços, verificando sempre as especificações e demais requisitos do vertente contrato, ficando ainda acertado que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

De acordo com o Decreto nº 4.868/14, a fiscalização ficará a cargo do Responsável Técnico, o Sr Arthur Felipe da Costa Bedeti – Técnico em Edificações.

CLÁUSULA SEXTA - VALORES E CONDIÇÕES

O valor global do que ora se contrata é de R$_____(_____), totalizando a proposta em moeda corrente nacional e correrão as expensas de recursos orçamentários deste Município, não reajustáveis.

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 dias após a entrega da fatura, sendo o primeiro pagamento efetuado após a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e CEI da obra e o último pagamento efetuado após a apresentação da Certidão Negativa de Débitos do INSS específica da obra e Termo de Conclusão da Obra.

A cada pagamento, a Contratada deverá apresentar comprovação de Quitação dos encargos previdenciários relativos aos funcionários que trabalham na obra.

O pagamento da fatura de execução do objeto deste será feito após a fiscalização e liberação pelo Departamento de Engenharia, em moeda corrente nacional, e conforme cronograma físico-financeiro da obra apresentada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de recursos Orçamentários deste Município, sob nº _____.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência até _____ (___) dias, após as formalidades legais, podendo ser prorrogado, por interesse das partes.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA

A contratada, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução. O recolhimento da garantia de execução poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:

1) depósito em espécie;
2) carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo cláusula de renúncia ao benefício de ordem;
3) seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto ora contratado, sujeita-se o contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) atraso até 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de atraso;

b) atraso superior a 20 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso.

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues.

A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão arcando o contratado com as conseqüências contratuais, suas responsabilidades e sanções previstas na Lei 8.666/93 atualizadas pela Lei 8.883/94.

O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Dará também a rescisão do presente contrato "Pleno Jure", independente de qualquer procedimento judicial e extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

A) O requerimento de falência, concordata, dissolução ou notória insolvência de finalidade ou estrutura e execução deste contrato.

B) Quando a empresa, transferir este contrato no todo, ou em parte sem anuência da Prefeitura Municipal de Marialva.

C) Quando reincidir em falta.

D) Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS

A abstenção por parte do município da utilização, de qualquer direito ou faculdade que lhe assiste em razão deste contrato e/ ou da Lei não importará em renúncia deste mesmo direito ou faculdade que poderá ser exercido a qualquer tempo.

A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Fica convencionado entre as partes, que as normas estabelecidas no Edital de Tomada de Preços Nº 13/2015 e seus anexos, passam a ser integrantes do presente contrato e os casos omissos em dúvidas serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marialva-Pr., renunciando as partes, qualquer outro por mais privilégios que seja ou se torne.

E assim, que por estarem justas e contratuais as partes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná em, _____de _____ de _____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

000040

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

(local), (dia) de (mês) de (ano).

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a). _____ _____, portador(a) da cédula de identidade sob nº _____ e CPF sob nº _____ a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Na qualidade de representante legal da empresa _____ _____, outorga-se ao(à) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

_____, _____ de _____ de _____.

(Carimbo, nome, RG nº e ass. do responsável legal)

CARIMBO CNPJ

Obs.: Reconhecer firma do representante legal

000041

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Conforme o disposto no Edital em Epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

_____, _____ de _____ de _____.

(Carimbo, nome, RG nº a ass. do responsável legal)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____ de _____ de _____.

(Carimbo, nome RG nº e ass. do responsável legal)

000043

ANEXO V

Razão Social da Licitante

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

....., inscrito no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

.....

(data)

.....

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

000044

ANEXO VI

Razão Social da Licitante

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa----------CNPJ no----------é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

_____, _____ *de* _____ *de* _____.

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ

000045

ANEXO VII

MODELO (PROPOSTA DE PREÇOS)

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e-mail e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução de (inserir o objeto da licitação), da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo para execução do objeto da referida obra é de (inserir o prazo de execução por extenso) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por extenso) dias, a partir da data limite para recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

_____, _____ de _____ de _____.

(carimbo, nome, RG nº e ass. do responsável legal)

000046

ANEXO VIII

MODELO ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M

Declaramos que o Engenheiro ***(inserir o nome completo)***, CREA nº ***(inserir o número)*** da proponente ***(inserir o nome da proponente)***, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Local, _____ de _____ de 2013.

_____

(nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador)

_____

(nome, nº CREA, e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)

000047

ANEXO IX

MODELO

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e-mail e CNPJ/MF)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

BDI=

$$\left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right] x100$$

BDI Resultante = _____

Onde:

- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) =
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) =
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) =
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) =
- Taxa de Lucro (L) =

_____, _____ de _____ de _____.

(carimbo, nome, RG nº e ass. do responsável legal)

ANEXO X – PLANILHA DE ORÇAMENTO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: FEVEREIRO / 2015

REB. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**11.682,93**
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,59	236,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	433,90	8.678,00	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	356,40	891,00	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,57	1.877,93	
2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.273,48**
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	63,44	1.468,00	
2.2		Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	72,50	805,48	

3		**FUNDACOES E ESTRUTURAS**					**28.871,54**
3.1	74156/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	71,42	28.871,54	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4		**CONCRETO**					**71.765,18**
4.1		Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,85	5.367,46	
4.2		Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,59	10.114,00	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	658,33	25.878,95	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	437,70	17.205,99	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	119,58	1.480,40	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	119,58	3.220,29	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	97,91	3,92	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	77,38	7.041,58	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	16,55	87,77	1.452,59	
5		**CINTAS E VERGAS**					**802,36**
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	44,90	17,87	802,36	
6		**PAREDES/PAINEIS**					

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

							34.172,02
6.1		Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	61,95	31.798,32	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	135,64	2.373,70	
7		**COBERTURA**					**91.857,68**
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	398,59	151,60	60.426,24	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	40,50	16.142,90	
7.3		Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	16,70	44,53	743,65	
7.4		Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	60,49	2.304,67	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	31,30	3.411,70	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	319,18	8.828,52	
8		**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**					**110.668,52**
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	416,60	833,20	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	410,13	410,13	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	98,33	196,66	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	87,84	87,84	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	778,05	466,83	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000050

8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	385,38	18.613,85	
8.7	72121	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de alumino	m2	60,48	501,00	30.300,48	
8.8		Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	622,07	7.464,84	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	510,36	16.331,52	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	664,28	2.657,12	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	1.086,17	23.559,03	
8.12		Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	33,26	931,28	
8.13		Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,71	308,23	
8.14		Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.144,78	6.868,68	
8.15		Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	112,50	1.350,00	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	361,04	288,83	
9		**INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**					**13.017,75**
9.1	9540/0	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aérea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.035,95	1.035,95	
9.2		Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	13,15	39,45	
9.3		Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,31	72,93	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000051

9.4		Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,51	217,14	
9.5		Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	25,09	125,45	
9.6		Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,92	174,24	
9.7		Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,74	526,26	
9.8		Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	167,61	167,61	
9.9		Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,98	1.899,54	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	46,41	1.276,28	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	103,22	4.644,90	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	89,14	89,14	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	56,66	226,64	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,68	300,16	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,50	542,50	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,97	216,20	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,73	267,58	
9.18		Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	52,49	52,49	
9.19		Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	233,10	233,10	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,32	119,88	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000052

9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	87,02	87,02	
9.22		Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,82	21,82	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,84	117,84	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,21	445,78	
9.25		Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,85	117,85	
10		**INSTALACOES HIDRO SANITARIAS**					**6.708,23**
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	129,66	129,66	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	47,40	1.042,80	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,97	188,55	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	17,16	42,90	
10.5	89724	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,50	19,50	
10.6	89726	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,70	6,70	
10.7	89737	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,95	13,95	
10.8	89744	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,63	18,63	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,96	28,96	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	18,18	118,17	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000053

10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,75	41,13	
10.12	89489	Curva 90º, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	5,11	10,22	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	664,38	664,38	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	21,01	21,01	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,24	237,24	
10.16		Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	100,83	100,83	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	157,77	157,77	
10.18		Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	9,23	9,23	
10.19		Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	251,46	251,46	
10.20		Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	240,48	240,48	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,70	21,70	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	171,63	171,63	
10.23	86914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,52	35,52	

MARIALVA
GOVERNO MUNICIPAL

000054

10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.399,52	1.399,52	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.736,29	1.736,29	
11		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS**					**888,11**
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,65	183,71	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,96	704,40	
12		**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**					**35.344,27**
12.1		Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,45	1.812,49	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	4,00	430,20	
12.3	87889	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	5,39	2.457,84	
12.4		Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	23,45	464,31	
12.5		Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	26,08	15.989,91	
12.6		Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	29,12	13.278,72	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000055

12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	46,00	910,80	
13		**PISOS**					**47.024,01**
13.1		Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	94,18	20.630,13	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,97	5.889,07	
13.3		Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	11,12	681,21	
13.4		Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,84	1.499,62	
13.5		Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	70,69	2.813,46	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	27,16	5.949,40	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	23,68	7.923,09	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	97,91	1.638,03	
14		**PINTURAS**					**46.471,46**
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	26,01	11.860,56	
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	13,14	8.056,27	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	20,55	12.599,41	

14.4		fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,30	4.597,17	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	18,98	9.235,48	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	18,24	122,57	
15		**ÁGUAS PLUVIAIS**					**2.591,23**
15.1		Tubo pvc, serie r, agual pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	45,40	2.270,00	
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	179,20	179,20	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	568,11	142,03	
16		**PREVENÇÃO DE INCENDIO**					**1.949,02**
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	472,53	1.417,59	
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	34,05	136,20	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	19,15	306,40	
16.4	84665	Sinalização de solo pra eqipamentos de combade a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,61	88,83	
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**657,09**
17.1	73892/2	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,71	397,33	
		Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,93	61,10	
		Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	66,22	198,66	

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000057

18		**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**					**920,42**
18.1		Limpeza final da obra	m2	337,15	2,73	920,42	
		TOTAL					**507.665,30**

MARIALVA GOVERNO MUNICIPAL

000058

O XI – CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

OBRA:
EMPRESA:
LOCAL: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM MARIALVA - PR

BDI 27,67%

SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA C/ BDI
SERVICOS PRELIMINARES	2,30%	11.682,93	100%															11.682,93
MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	2.273,48	100%															2.273,48
FUNDACOES E ESTRUTURAS	5,69%	28.871,54	100%															28.871,54
CONCRETO	14,14%	21.529,55	30%	50.235,62	70%													71.767,18
CINTAS E VERGAS	0,16%					802,36	100 %											802,36
PAREDES/PAINEIS	6,73%			13.668,81	40%	20.503 ,21	60%											34.172,02
COBERTURA	18,09%					41,335 ,96	45%	50.521,7 2	55%									91.857,68
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	21,80%									44.267 ,41	40%	33.200,5 6	30%			33.200,5 6	30%	110.668,5 2
INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	2,56%							2.603,55	20%	66.508 ,88	50%	1.952,66	15%			1.952,66	15%	13.017,75
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,32%							2.012,47	30%	3.018, 70	45%			1.677, 06	25%			6.708,23
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,17%	88,81	10%			799,30	90%											888,11
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	6,96%											8.836,07	25%	17.672 ,14	50%	8.836,07	25%	35.344,27
PISOS	9,26%									4.702, 40	10%	9.404,80	20%	23.512 ,01	50%	9.404,80	20%	47.024,01
PINTURAS	9,15%									4.647, 15	10%	9.294,29	20%	20.912 ,16	45%	11.617,8 7	25%	46.471,46
AGUAS PLUVIAIS	0,51%									777,37	30%	1.036,49	40%	777,37	30%			2.591,23

000059

PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,38%															1.949,02	100 %	1.949,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13%													459,96	70%	197,13	30%	657,09
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,18%															920,42	100 %	920,42

000060

PROJETO ARQUITETÔNICO

Nº DE FOLHAS	FOLHA Nº
01	01

PARA CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM ALVENARIA

LOTE DE TERRAS: 172-A/173/174-1-REM e 172-B-REM

000061

BR - 376 - PARQUE DA UVA

GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA

MARIALVA - PR

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREAS

TERRENO	: -	103.415,00 m2
EXISTENTE	: -	1.036,54 m2
CONSTRUÇÃO	: -	337,15 m2

PROPRIETÁRIO

Edgar Silvestre
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ : 76.282.680/0001-45

PROJETO

Leandro R. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA

EXECUÇÃO

AUTENTICAÇÕES

LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

000000

Carraro & Rocha
ENGENHARIA CIVIL

OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS
E DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROJ. HIDRO-SANITÁRIO

FOLHA Nº	Nº FOLHAS
01	01

OBRA: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM ALVENARIA

LOTE : 172-A/173/174-1-REM e 172-B-REM - BR - 376 - PARQUE DA UVA

GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA - MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ.

PROPRIETÁRIO(A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPRIETÁRIO(A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ.: 76.282.680/0001-45

PROJETO:

Eng. Civil Marcio Fco. Carraro Rocha
CREA 68.338-D-PR





DET. PILAR 20 x 50 cm





000063

Carraro & Rocha
ENGENHARIA CIVIL
FONES: (44) 3523-0908 (44) 8827-3179

OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS
E DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROJETO ESTRUTURAL

FOLHA Nº	Nº FOLHAS
01	01

OBRA: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM ALVENARIA

LOTE: 172-A/173/174-1-REM e 172-B-REM - BR - 376 - PARQUE DA UVA

GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA - MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ.

PROPRIETÁRIO(A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPRIETÁRIO(A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ.: 76.282.680/0001-45

PROJETO:

Eng. Civil Marcio Fco. Carraro Rocha
CREA 68.338-D-PR



DET. POSTE DE ENTRADA
ESC. 1:50

OBSERVAÇÕES

- ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO DE Ø 25MM
- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER INDICADOS COM PLACAS DE ACRÍLICO
- O CABO DE ATERRAMENTO DE NEUTRO DEVERÁ SER CONTÍNUO ATÉ A HASTE DA TERRA
- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS
- TODAS AS TOMADAS SERÃO DE 220V E TERÃO ATERRAMENTO COM FIO NA MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE
- VERIFICAR CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR
- UTILIZAR COMO PADRÃO AS CORES:
  FASES: AZUL, BRANCO E VERMELHO
  NEUTRO: PRETO OU CINZA
  TERRA: VERDE
  RETORNO: AMARELO
- A RESISTÊNCIA OHMICA DO ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 25 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

000061

Carraro & Rocha
ENGENHARIA CIVIL

OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS
E DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROJ. ELÉTRICO / TELEF.

FOLHA Nº	Nº FOLHAS
01	01

OBRA: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM ALVENARIA

LOTE : 172-A/173/174-1-REM e 172-B-REM - BR - 376 - PARQUE DA UVA

GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA - MUNICÍPIO DE MARIALVA - PARANÁ.

PROPRIETÁRIO(A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPRIETÁRIO(A):	PROJETO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ.: 76.282.680/0001-45	Eng. Civil Marcio Eder Carraro Rocha CREA 68.338-D-PR

000065

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015
Tomada de Preços Nº 13/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município pelo Menor Preço Global
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr
Recebimento das Propostas: até 15 de maio de 2015 às 08:30 horas
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2015 às 09:00 horas
Valor do Edital: R$-20,00 (vinte reais)
Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 24 de abril de 2015.

EDGARD MARTINS ZUCOLI
Secretário Municipal de Administração

MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015
Tomada de Preços Nº 13/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município pelo Menor Preço Global
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr
Recebimento das Propostas: até 15 de maio de 2015 às 08:30 horas
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2015 às 09:00 horas
Valor do Edital: R$-20,00 (vinte reais)
Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 24 de abril de 2015.

EDGARD MARTINS ZUCOLI
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Santa Fé

DECRETO Nº 895 /2015

Dispõe sobre abertura de um Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FÉ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.882 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.717,38 (quatorze mil, setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) para a suplementação da seguinte dotação orçamentária:

06.000	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
06.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
06.002.1345100006.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			
44.90.51.50.00	Obras e Instalações	R$	0100	14.717,38
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	R$		14.717,38

Art. 2º - Como Recurso para atender a presente abertura de Crédito Adicional Suplementar mencionada no Art. 1º, o Município usará o Provável Excesso de Arrecadação da Fonte acima citada no valor de R$ 14.717,38 (quatorze mil, setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domenico Scalzilho, aos vinte e sete dias do mês de Abril de 2015.

EDSON PALDITTA NETTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ(MF) Nº 78.334.698/0001-50
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br
Rua Pedro Paulo Vanzino, 1022 - CEP 87860-000 - PARANACITY - Paraná.
Site: www.paranacity.pr.gov.br

LICITAÇÃO
RS.
DOCUMENTO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRAZO DE VIGÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY.

CONTRATADO: A. G. PASQUINI & PASQUINI LTDA.

DO OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL VISANDO O FORNECIMENTO DE 45.954,78 (QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO LITROS E SETENTA E OITO ML) DE **ÓLEO DIESEL COMUM** PARA A PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVÊNIO N. 222/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARANÁ POR

Prefeitura do Município de

TERMO DE HOMOLOGAÇÃ

O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso d especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:
a) Licitação Nº
b) Modalidade : Pregão
c) Data Homologação : 24/04/2015
d) Objeto Homologado : Contratação de empr alimentícios, copa e cl Paiçandu, nas quantid seus Anexos.

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Item	Descrição
01	BOLACHA DOCE 400 GR
02	MARGARINA - POTE 500 GR
9	FLANELA PARA LIMPEZA
13	LUVAS PLIMPEZA LÁTEX - GRANDE
19	RODO DE ESPUMA C/ CABO
20	SABÃO EM PEDRA C/5 UU.
21	SABÃO EM PÓ 1 KG
22	SABONETE 90 GR
29	VASSOURA CAIPIRA COM CABO
28	VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE MADEIRA
41	CANECA DE ALUMÍNIO 0,5 LTS
36	COADOR DE PANO GRANDE
40	PALITO DE DENTE COM 100 UNID
39	GARRAFA TÉRMICA 1 LT
8	ESPONJA DUPLA FACE
10	INSETICIDA 300 ML (PINGTETOR MULTI INSETOS)
7	DISPENSOR P/SABONETE LÍQUIDO
14	PÁ DE LIXO C/CABO DE MADEIRA
26	SACO DE LIXO C/CAPACIDADE 1/100 L
18	RODO DE BORRACHA
24	SACOS PLIMPEZA - ALGODÃO
30	AÇUCAR CRISTAL - PC 5 KG
34	CHÁ MATE 250 GR
33	CAFÉ 500 PO – 500 GR
43	GUARDANAPO DE PANO EM ALGODÃO 40X40 CM
1	ALCOOL EM GEL 70 % COM NO MINIMO 500 ML
3	BALDE PLASTICO RESISTENTE, 15 LT, ALÇA DE META
17	QUEROSENE - 900 ML
23	SABONETE LIQUIDO - FRASCO C/ 5 LT
42	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 50 FOLHAS
5	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL ASSEMELHAD
32	BOLACHA SALGADA - PCT 400 GR - TIPO CREAM CRA
40	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1,8 L COM VALVULA E
44	FOALPA DE ROSTO EM ALVEOADOS

Item	Descrição
4	DESINFETANTE C/ 6 UNID 2 LITROS
25	SACOS DE LIXO DE 100 LITROS C/10 UNID
6	DETERGENTE LIQUIDO PCO/200ML 500 ML
12	LIXEIRA PLASTICA 20 L, C/TAMPA
27	SACO DE LIXO C/CAPACIDADE 20/30 L
8	ALCOOL/ETILICO HIDRATADO 46 INPM 1 LITRO
11	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO

Item	Descrição
15	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO C/64 UD
35	COPOS DESCARTAVEIS 200 ML C/100 PCT C/100

Item	Descrição
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 23X21 CM 1000 FOLHA
37	COPOS DESCARTAVEIS 150 ML COM 100 UD

Paiçandu.

Prefeitura do Município de

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso das especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:
a) Licitação Nº 19/2015

Paiçandu - Estado do Paraná

O DE PROCESSO LICITATÓRIO

...s atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, ...a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de ...

...se para aquisição de material de limpeza, gêneros ...utinhos, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de ...ades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e ...

	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	60.000	2,8400	170.400,00
	15.000	4,3800	65.700,00
	300.000	1,9400	582.000,00
	450.000	3,8100	1.714.500,00
	100.000	15,7200	1.572.000,00
	250.000	4,0400	1.010.000,00
	200.000	5,5500	1.110.000,00
	150.000	0,7700	115.500,00
	300.000	9,2400	2.772.000,00
	150.000	5,7400	861.000,00
	10.000	29,8900	298.900,00
	50.000	4,0800	204.000,00
	10.000	26,4900	264.900,00
	20.000	69,9400	1.398.800,00
	800.000	5,4400	435.200,00
	50.000	6,7400	337.000,00
	8.000	38,8800	311.040,00
	25.000	6,5900	164.750,00
	200.000	32,9900	6.598.000,00
	180.000	8,0900	1.456.200,00
	700.000	3,7700	2.639.000,00
	600.000	7,9700	3.995.000,00
	600.000	4,0900	2.454.000,00
	3.000.000	5,9700	17.910.000,00
	Total:		

	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	50.000	2,8900	144.500,00
	50.000	4,5800	229.000,00
	50.000	7,9400	397.000,00
	30.000	7,7400	232.200,00
	60.000	17,0100	1.020.600,00
	20.000	1,5400	30.800,00
MUNIDIS	50.000	7,4300	371.500,00
ADEIRA	100.000	2,9400	294.000,00
DE PRESSÃO	50.000	104,8400	5.242.000,00
	10.000	8,8800	88.800,00
	Total:		58.707,81

	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	200.000	28,9400	5.574.800,00
	500.000	51,4000	25.700.000,00
	140.000	28,9400	3.472.800,00
	25.000	8,7000	217.500,00
	200.000	59,1700	11.681.000,00
	120.000	51,4800	6.177.600,00
	120.000	25,8800	3.719.200,00
	Total:		56.403,10

	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	200.000	56,8500	28.925.000,00
RO	500.000	75,9300	22.950.000,00
	Total:		52.875,00

	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	250.000	8,8800	2.182.500,00
	500.000	19,9500	19.975.000,00
	Total:		42.157,50

Tarcisio Marques dos Reis
PREFEITO MUNICIPAL

Paiçandu - Estado do Paraná

DE PROCESSO LICITATÓRIO

...atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, ...vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de

---

Prefeitura do Município de Paiçandu - Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação nesta teros:

a) Licitação Nº 58/2015
b) Modalidade Pregão
c) Data Homologação 23/04/2015
d) Objeto Homologado REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais esportivos, atendendo as necessidades da secretaria municipal de esportes e lazer, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

e) Fornecedor e itens declarados Vencedores:

Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
7	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TERMOTEC, COM 12 GOMOS	50.000	81,0000	4.050,0000
18	PAR DE CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO INFANTIL	50.000	127,0000	6.350,0000
			Total:	10.400,00

Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
19	JOGO DE UNIFORME DE VOLEI DE PRAIA FEMININO CONTENDO 12 TOPS	4.000	764,0000	3.056,0000
20	JOGO DE UNIFORME DE VOLEI DE QUADRA FEMININO CONTENDO 10	2.000	1.010,0000	2.020,0000
21	JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO CONTENDO 15 CAMISAS	3.000	1.140,0000	3.420,0000
22	JOGO DE UNIFORME DE FUTSAL FEMININO EM DRYFIT CONTENDO 20	2.000	1.270,0000	2.540,0000
23	CAMISETAS EM DRYFIT COM ESTAMPA A SER DEFINIDA PELO MUNICIPIO	1.000.000	22,7000	22.700,0000
24	KIT DE UNIFORME DE TREINO INFANTIL COM ESTAMPA A SER DEFINIDA	330.000	48,0000	15.840,0000
25	CALCAO FAIXA JOGO DE FUTEBOL CONFECCIONADO EM TECIDO 100 %	50.000	13,8000	690,0000
26	PARES DE MEIA PARA PRATICA DE FUTEBOL COM PO ESPECIAL	80.000	10,8000	648,0000
27	COLETES DE TREINO COM QUATRO CORES, TAMANHO UNICO EM 100 %	300.000	3,0000	2.700,0000
			Total:	51.171,00

Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16	PARES DE REDE DE FUTEBOL SUICO, CONFECCIONADO EM NYLON # 5MM	10.000	227,0000	2.270,0000
17	PARDA DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADO EM NYLON	5.000	236,0200	1.418,0200
			Total:	3.688,00

Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	BOLA OFICIAL DE FUTSAL PRIMEIRA LINHA	30.000	127,0000	3.810,0000
3	BOLA OFICIAL DE VÔLEI DE AREIA 12 GOMOS, MICROFIBRA	10.000	177,0000	1.770,0000
2	BOLA OFICIAL DE VOLEI, 18 GOMOS EM MICROFIBRA	20.000	147,0000	2.940,0000
4	BOLA OFICIAL DE VOLEI, TAMANHO INFANTIL COSTURADA, COM 18	15.000	54,0000	840,0000
5	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO FEMININO, COSTURADA, COM	10.000	148,0000	1.480,0000
6	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO MASCULINO, COSTURADA, 32	10.000	154,0000	1.540,0000
8	BOLA OFICIAL DE CAMPO, TERMOTEC, COM 5 GOMOS,	20.000	290,5000	5.805,0000
9	PAR DE LUVA PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, LATEX ALEMAO	8.000	136,0000	1.088,0000
10	PAR DE LUVA PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE SALAO, LATEX	8.000	118,0000	944,0000
11	KIT DE TROFEUS DE 1º, 2º E 3º LUGARES	10.000	1.291,0000	12.910,0000
12	KIT DE TROFEUS 1º, 2º E 3º LUGAR, ALTURAS DE 70 CM	20.000	614,0200	12.280,0000
13	MEDALHAS DE 1º, 2º E 3º LUGAR, TAMANHO 80 MM E CENTRO COM	15.000	16,0000	240,0000
14	MEDALHA DE PARTICIPACAO	1.000.000	4,0000	4.000,0000
15	TROFEUS DE ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO, 31 CM DE	10.000	80,0000	800,0000
			Total:	50.107,00

Paiçandu,

Tarcisio Marques dos Reis
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paiçandu

Rua 7 de Setembro, 499 - Centro - Fone: 44 3244-0400 - CEP: 87.140-000
CNPJ (MF): 76.282.664/0001-82 PAICANDU/PR

DECRETO N.º 135/2015

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e de outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 2410/2014, de 16 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 140.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação(ões)

Órgão - 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade - 09030 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional - 12.361.0010.2065000 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Despesa - 102 - 3190111000000 - 00102 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES => 140.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Incisos III, da Lei Federal nº

Diário Oficial Certificado Digitalmente

Mandaguari

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2015
(REGISTRO DE PREÇOS)
TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA NOS SETORES DE PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA PARA EXECUTAR UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES, OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERTINENTES AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE O MERCADO, O PÚBLICO-ALVO, OS MEIOS DE DIVULGAÇÃO NOS QUAIS SERÃO DIFUNDIDAS AS PEÇAS E AÇÕES PUBLICITÁRIAS OU SOBRE OS RESULTADOS DAS CAMPANHAS REALIZADAS; À PRODUÇÃO E À EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS E PROJETOS PUBLICITÁRIOS CRIADOS; À CRIAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, EM CONSONÂNCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS, VISANDO À EXPANSÃO DOS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES PUBLICITÁRIAS NO ASSESSORAMENTO E APOIO NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO EM AÇÕES DE COMUNICAÇÃO.

ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 16 de Junho de 2015, na Unidade de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Mandaguari, Praça dos Três Poderes, 500.

Maiores Informações e cópias do Edital, poderão ser obtidas na Unidade de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: 44.3233.8432.

Mandaguari (PR) 27 de Abril de 2015.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

R$ 312,00 - 31745/2015

Marechal Cândido Rondon

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2015, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, por item
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para os Centros Municipais de Educação Infantil.
Abertura: O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública **às 08:30 horas no dia 12 de maio de 2015,** no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, nº 777, centro, Marechal Cândido Rondon – PR.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. Fone: (45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: Portal de Serviços On Line; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 24 de abril de 2015. (a.a.) Moacir Luiz Froehlich – Prefeito

R$ 120,00 - 31129/2015

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 029/2015, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, por item
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros.
Abertura: O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública **às 14:00 horas no dia 12 de maio de 2015,** no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, nº 777, centro, Marechal Cândido Rondon – PR.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. Fone: (45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: Portal de Serviços On Line; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 24 de abril de 2015. (a.a.) Moacir Luiz Froehlich – Prefeito

R$ 120,00 - 31131/2015

Marialva

000067

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015. TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, pelo Menor Preço Global. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Valor do Edital: R$ 20,00 (vinte reais). Recebimento das Propostas: 15 de maio de 2015 às 08h30min. Abertura das Propostas: 15 de maio de 2015 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Marialva-Pr, 24 de abril de 2015.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

R$ 120,00 - 31205/2015

Morretes

PORTARIA Nº 230/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRETES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º , DESIGNAR os servidores DINACIR DO ROCIO SANTANA, CPF nº 720.976.989-72, ANDREIA LUCIANA ZELIOTTO, CPF nº 775.642.519-72 e POLIANA TONETTI DE ARAÚJO, CPF nº 721.200.459-68, para sob a presidência da primeira, comporem a COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, deste Município de Morretes.

Art. 2º , Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, em 23 de abril de 2015.

HELDER TEÓFILO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

R$ 144,00 - 31289/2015

Nova Aurora

AVISO DE LICITAÇÃO N.º 025/15
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.º 017/15

O Município de Nova Aurora/Pr, avisa aos interessados que fará realizar no dia 12 de maio de 2015, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, **destinado exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme determinação do art. 48, Inciso I da Lei Complementar nº 147/2014**, visando à contratação de empresa do ramo pertinente para disponibilizar 01 (um) instrutor(a) de dança, para ministrar aulas a usuários do CRAS – Centro de referência da Assistência Social do Município. Recebimento das propostas: até as 09:00 horas do dia 12 de maio de 15. Início da sessão de disputa de preços: 09:15 horas do mesmo dia. A retirada do Edital poderá ser realizada através do site: http://www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pertinentes a presente Licitação, será fornecida aos interessados junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Aurora, pelo telefone (045) 3243-1122.

Nova Aurora/Pr, em 24 de abril de 2015.

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
Prefeito Municipal

R$ 168,00 - 31211/2015

Nova Prata do Iguaçu

NOVA PRATA DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015.

O Município de Nova Prata do Iguaçu -Pr, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo critério de Menor Preço Global, às 09:00 horas do dia 13/05/2015, tendo como objeto a implantação de infraestrutura esportiva na praia artificial municipal de Nova Prata do Iguaçu - Pr, conforme Contrato de Repasse nº 802562/2014, Processo nº 1018354-52/2014 - ME.
Outras informações poderão ser obtidas através do Departamento de Licitação do Município.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 24 de abril de 2015.
Denival da Silva Oliboni
Presidente C.P.L.

R$ 96,00 - 31081/2015

000068

moriais Descritivos, Especificações Técnicas, Plano de Trabalho e demais normas de Engenharia do Município.A abertura dar-se-á no dia 14 de Maio de 2015, às 14:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, situado na Rua Professor Vieira de Alencar, nº 441, centro, cidade de Iracema do Oeste - PR. Os interessados poderão obter o edital na integra junto à Secretaria de Administração, ou ainda, através do e-mail licitacao@iracemadooeste.pr.gov.br. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, no endereço acima ou ainda pelo telefone (0xx44) 3551-1178, bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município.

Iracema do Oeste - PR, 24 de Abril de 2015.
DONIZETE LEMOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, torna público que às 09:00 horas do dia 12/05/2015, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, Registro de Preço do tipo menor preço, representado pelo menor percentual de desconto, para contratação de empresa para fornecimento de Peças e Assessórios Genuinas/Originais para os veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Jaguapitã - PR, para atender as Secretarias e Unidades desta Prefeitura Municipal, pelo período de 12 meses, conforme especificações e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro na Prefeitura de Jaguapitã, Paraná, Brasil - telefone (043)3272-1122 E-mail: compras@jaguapita.pr.gov.br.

Jaguapitã, 24 de abril de 2015
CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 48/2015 - PML

Concorrência Pública nº 001/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, Estado do Paraná, CNPJ sob nº 76.020.452/0001-05, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração (delegado pelo Decreto Municipal nº 19.708, de 21.03.2013), Sr. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob nº 053.267.159-70.
CONTRATADO: Empresa MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA - ME, 12.953.704/0001-68, aqui representada por seu sócio Sr. MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS, inscrito no CPF nº 682.145.029-34.
OBJETO: Execução, sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, a preços fixos e sem reajuste, de obra de construção de cobertura para a Quadra Poliesportiva do Módulo Esportivo de 1º grau da Vila São José, neste município e em consonância com os projetos, especificações técnicas, demais peças e documento.
VALOR: R$ 214.267,70 (duzentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09 Secretaria de Desenvolvimento Local - 09.02 Departamento de Esporte e Lazer 27.812.0037.1032 Cobertura da Quadra Poliesportiva do Módulo Esportivo de 1º grau. - 4.4.90.51.00.00.3793 Obras e Instalações - 4.4.90.51.00.00.1000 Obras e Instalações, Convênio do Ministério do Esporte nº 021379056/06/ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: em até 04 (quatro) meses, com início em até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento contratual.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de abril de 2015.
FORO: Comarca da Lapa, Estado do Paraná.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2014 - SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que o Pregão Presencial Nº 180/2014 - Sistema de Registro de Preços, cujo o objeto trata da Contratação de caminhão prancha, com motorista, para transporte de máquinas pesadas dentro do Município, publicado no DOU, Seção 3, Edição Nº 235, em 04/12/2014 foi declarado FRACASSADO na data de 11/03/2015 por não haver propostas válidas de acordo com o que foi exigido no edital.

Lapa/PR, 27 de abril de 2015.
REGINA MARIA BRUNATTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2015 - PMLS

Objeto: Aquisição de implementos e máquinas agrícolas conforme Contrato de Repasse sob n.º 815215/2014/MDA/CAIXA, Processo n.º 1022244-82/2014, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Laranjeiras do Sul, objetivando a execução de ações relativas ao Programa PRONAT - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais.
Devido a alteração no edital, fica prorrogada a abertura do certame para o dia 11 de maio de 2015 às 09h00 (nove horas).

Laranjeiras do Sul-Pr, 23 de abril de 2015
GILSON FERREIRA CELLA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO (*)
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-SMGP-0003/2015

Comunicamos aos interessados que será(ão) disponibilizada(s) a(s) licitação(ões) a(s) licitação(ões) a seguir: REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP-SMGP-0003/2015 - Reforma do Centro de Educação Infantil Gov. José Richa, Cj. Hab.Jácomo Violim. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PG/SMGP-0064/2015 - Registro de Preços para a eventual aquisição de Certificados Digitais. O(s) Edital (is) poderá (ao) ser obtido (s) através do sitz www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4411 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, em 27 de abril de 2015.
ROGÉRIO CARLOS DIAS
Secretário Municipal de Gestão Pública

(*) Republicado por ter sido publicado no DOU em 09/04/2015, Seção 3,pág 223 com incorreção no original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, pelo Menor Preço Global. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Valor do Edital: R$ 20,00 (vinte reais). Recebimento das Propostas: 15 de maio de 2015 às 08h30min. Abertura das Propostas: 15 de maio de 2015 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Marialva-Pr, 24 de abril de 2015.
EDGAR SILVESTRE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 25/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2015

O Município de Nova Aurora/Pr, avisa aos interessados que fará realizar no dia 12 de maio de 2015, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinado exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme determinação do art. 48, Inciso I da Lei Complementar nº 147/2014, visando à contratação de empresa do ramo pertinente para disponibilizar 01 (um) instrutor(a) de dança, para ministrar aulas a usuários do CRAS - Centro de referência da Assistência Social do Município. Recebimento das propostas: até as 09:00 horas do dia 12 de maio de 2015. Início da sessão de disputa de preços: 09:15 horas do mesmo dia. A retirada do Edital poderá ser realizada através do sitz: http://www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pertinentes a presente Licitação, será fornecida aos interessados junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Aurora, pelo telefone (045) 3243-1122.

Nova Aurora/PR, em 24 de abril de 2015.
JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2015

O Município de Nova Prata do Iguaçu -Pr, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo critério de Menor Preço Global, às 09:00 horas do dia 13/05/2015, tendo como objeto a implantação de infraestrutura esportiva na praia artificial municipal de Nova Prata do Iguaçu - Pr, conforme Contrato de Repasse nº 802562/2014, Processo nº 1018354-52/2014 - ME.
Outras informações poderão ser obtidas através do Departamento de Licitação do Município..

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de abril de 2015.
DENIVAL DA SILVA OLIBONI
Presidente C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BARREIROS À PINHALZINHO COM 15.800 (QUINZE MIL E OITOCENTOS METROS LINEARES, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM EDITAL. Disponibilidade Do Edital: De 27/04/2015 Até 14/05/2015. Informações Através Do Fone: (42) 3677-1131 Protocolo Dos Envelopes: Até as 14:00 horas do dia 14/05/2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão. Abertura da Licitação: as 14:00 horas do dia 14/05/2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão. Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote. Pinhão-Pr, 22 de abril de 2015. Pres. da Comissão de Licitação: Adecleverson Rodrigo Santos. E-Mail Contato: compras@pinhao.pr.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CENTRAL DE RESFRIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE LEITE, COM ÁREA DE 459,25 M², NA LOCALIDADE DOS FAXINAL DOS CARVALHOS - PARQUE CORONEL LUSTOSA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM EDITAL. Disponibilidade Do Edital: De 27/04/2015 Até 14/05/2015. Informações Através Do Fone: (42) 3677-1131 Protocolo Dos Envelopes: Até as 09:00 horas do dia 14/05/2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão. Abertura da Licitação: as 09:00 horas do dia 14/05/2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão. Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote. Pinhão-Pr, 22 de abril de 2015. Pres. da Comissão de Licitação: Adecleverson Rodrigo Santos. E-Mail Contato: compras@pinhao.pr.gov.br

Em 22 de abril de 2015
ADECLEVERSONRODRIGOSANTOS
Presidente da Comissão Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 51/2015. Contratante: Prefeitura do Município de Porecatu. Contratada: Analice Arali ME. Objeto: Contratação de psicóloga para desenvolver atividades no Centro de Referência de Assistência Social com recursos oriundos do PAIF: Valor: R$ 7.477,15. Dotação Orçamentária: 2.069.3390.39.00.00-1415. Vigência: 12 meses.

Contrato nº 53/2015. Contratante: Prefeitura do Município de Porecatu. Contratada: Semax Máquinas Ltda. Objeto: Aquisição de 01 mini carregadeira nova Forway marca Semax modelo SX50 para a Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação com recursos oriundos do Programa de Apoio ao Setor Agropecuário através do Convênio 8093082014/MAPA e contra partida do município. Valor: R$ 109.900,00. Dotações Orçamentárias: 2.026.449052.00.00-1402 e 2.026.4490.52.00.00-1226 . Vigência: 08 meses.

Pregão Presencial nº 16/15.
Objeto: aquisição de 02 carretas agrícolas para a Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação com recursos oriundos do Convênio SICONV nº 790673, contrato de repasse OGU nº 1008840-59/2013/MAPA/CAIXA - Programa PRODESA. Valor máximo: R$23.000,00
Abertura: 08/05/2015 às 14h30.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032015042800238

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
PARANÁ DA ESPERANÇA

Publicado no DIÁRIO DO NORTE DO PAR
Nº 12771 EM 11/11/14
DIV. SERVIÇOS GERAIS

000069

DECRETO Nº 4.868/14

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de Servidor para fins qu
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA - PR., usar
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no
artigo 17 da Lei Complementar nº 101-2010, **DECRETA:**

Art. 1º: Fica **nomeado** o Servidor Público **ARTHUR FELIPE DA COSTA BEDETI,** RG
1.087.306-1-PR. e CPF Nº 091.699.859-28, titular do cargo de provimento comissão
"GERENTE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO", desta Prefeitura, se
"TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES", para as funções de **"RESPONSÁVEL TÉCNICO"**
Poder Executivo, com atribuições de fiscalização dos serviços e obras públicas do Município
Marialva, a partir da presente data, sem prejuízo de seus vencimentos.

Art. 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
contrário, em especial o Decreto nº 4.865/14.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva - Pr., em 10 de Novembro de 2014.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

(325)

000070

Publicado no DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ
Nº 12463 EM 1º/11/14
DIV. SERVIÇOS GERAIS

PORTARIA Nº 2.895/14

SÚMULA: Nomeia Comissão Permanente de Licitação para o exercício de **2.015**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º: Fica nomeada a **Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2.015** composta dos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

RAFAEL BOLONHEIS FERREIRA (Presidente)
PATRÍCIA ÉRICA HAMADA BONJORNO (membro)
ANA CAROLINA BEZERRA BRAMBILLA (membro)
SÍLVIA YUMI HORITA RODRIGUES (suplente)
PAULO CÉZAR MORI (suplente)

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e demais atos que com ela colidirem.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-Pr., em 31 de outubro de 2.014

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000071

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 - P.M.M.
Processo Administrativo nº 83/2015

Carta de Credencial

Pela presente, credenciamos o Sr. *Paulo Henrique Biffe*, portador da Cédula de Identidade sob n.º *5.326.592-8 SSP/PR* e CPF sob n.º *020.459.679-30*, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços Nº. 13/2015-DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Na qualidade de representante legal da empresa *Itafé Construções Civis - Eireli - EPP*, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

FIRMA RECONHECIDA

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

Paulo Henrique Biffe
Representante Credenciado
RG.: 5.326.592-8 – SSP/PR
CPF.: 020.459.679-30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PAULO HENRIQUE BIFFE
5326592-8 SESP PR
020.459.679-30
03/10/1974
JOÃO ANTONIO BIFFE
MARINALVA DE SOUZA BIFFE
10/06/1998
00679782628
24/09/2018
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
796779500
SANTA FE, PR
24/09/2013
81901447453
PR906281669
DETRAN-PR (PARANÁ)
PROIBIDO PLASTIFICAR
796779500

ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP

CNPJ: 78.342.565/0001-44

000073

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

CARLOS LUIZ SCANDELAI, brasileiro, maior, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Santa Fé-PR, nascido em 31/01/57, residente e domiciliado em Santa Fé-PR, na Rua Londrina, n.º 452, CEP:86770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.402.430, expedida pela SSP-PR, em 19/05/75 e CPF n.º 455.591.479-15, único sócio componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP**, com sede e foro em Santa Fé-PR, na Av. Presidente Getúlio Vargas, n.º 1.190, Centro, CEP:86770-000, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41.2.0017357-3, por despacho em sessão de 21/03/80, **resolve**, modificar o contrato primitivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob o nome empresarial de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa, no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma; em razão da transformação, permanecerá no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, que nesta data, por força do presente instrumento de transformação, passa a constituir o capital social da empresa **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O ato constitutivo da presente EIRELI, que para tanto passa a transcrever na integra, com o seguinte teor e forma a seguir:

Parágrafo Primeiro – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**; com sede e foro em Santa Fé-PR, na Av. Presidente Getúlio Vargas, n.º 1.190, Centro, CEP:86770-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF 78.342.565/0001-44, podendo a qualquer tempo e a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer

parte do território nacional, desde que obedecidas as disposições legais, pertinentes a matéria.

Parágrafo Segundo – O objeto social da presente EIRELI, será a exploração comercial dos ramos de:
CNAE: 4120400 – Construção de edifícios'
CNAE: 4299501 – Construção de instalações esportivas e recreativas

Parágrafo Terceiro – O prazo de duração da presente EIRELI, é indeterminado, sendo-lhe garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior, ou impedimento temporário do seu titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Parágrafo Quarto – O capital social da empresa, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Quinto – A administração da empresa será exercida pelo seu titular **CARLOS LUIZ SCANDELAI**, que terá todo o poder necessário à direção dos negócios sociais, com atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente; perante órgãos públicos, instituições financeiras e de crédito, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos seus interesses.

Parágrafo Sexto – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

000077

CARTA CREDENCIAL

Maringá, 15 de Maio 2015.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a). Danilo Del Pintor Bidóia, portador(a) da cédula de identidade sob nº 9.295.403-0 e CPF sob nº 057.902.119-09 a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Na qualidade de representante legal da empresa Trienge Construção Civil – Eireli, outorga-se ao(à) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

Maringá, 14 de Maio de 2015.

5º TABELIONATO DE NOTAS

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º TABELIONATO DE NOTAS
MARINGÁ/PR
TITULAR: CINTIA MARIA DE MORAIS

Selo Digital Nº PxyN6.glwV2.8J6SK-rmxNN.7nIS.
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **DANILO DEL PINTOR BIDOIA (28916).** *0072* 70214E*. Dou fé
Maringá/PR, **14 de maio de 2015 - 16:28:32h.**
Em Test° da Verdade
RICARDO CESAR LANZA - Escrevente

5º TABELIONATO DE NOTAS MARINGÁ-PR

Ellen Natalia Freitas Perissin
ESCREVENTE JURAMENTADA

De Paula

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

000078

CARTA CREDENCIAL

Mandaguari, 14 de maio de 2015.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Pela presente credenciamos o Sr. Clayton de Almeida Marchini, portador da cédula de identidade sob nº 8.118.786-0 e CPF sob nº 008.648-179-75 a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Na qualidade de representante legal da empresa **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

Mandaguari, 14 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** resolvem assim, alterar o contrato social de acordo com cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** que possui na sociedade 50.000 quotas de $ 1,00 cada uma, num total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o qual cede e transfere em sua totalidade pelo valor nominal à sócia **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** acima qualificada.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio cedente dá à sócia adquirente, plena, geral e irrevogável quitação de suas quotas ora cedidas e transferidas.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia adquirente declara conhecer a situação Econômica e Financeira da sociedade, ficando sub rogada nos direitos e obrigações decorrentes da presente alteração.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração, o capital social da sociedade empresária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, fica assim distribuído ao sócio:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	100.000	100,00%	R$ 100.000,00
Totais	**100.000**	**100,00%**	**R$ 100.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá o caráter da unipessoalidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme o Art. 1033 do Código Civil.

Rosimeire de Paula Marchini

TABELIONATO MANDAGUARI Legalmente Selado

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
TABELIÃ
AUTÊNTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado. Dou Fé
Mandaguari 14 MAIO 2015

Alécio Bento da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000080

AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

Continuação da Fl. 01

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá o caráter da unipessoalidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme o Art. 1033 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pela sócia **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** a qual fica dispensada da caução de administração, o uso da empresa é individualmente, e fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterado o endereço da sociedade passando da Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, **para a Rodovia BR 376 nº 3.127, Parque Industrial I, CEP 86875-000, Fone: 44-3233-1444, em Mandaguari, Estado do Paraná.**

CLÁUSULA OITAVA: Fica alterado objeto social da sociedade empresária, **passando para o ramo de Fabricação de estruturas metálicas para pontes, edifícios, passarelas, torres e pórticos, torres de transmissão elétrica e telefônica, mastros, antenas de emissoras de rádio e televisão, estruturas para galpões, coberturas e silos, e estruturas para outros fins (CNAE 2511-4/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01), Edificações comerciais, industriais, residenciais, de serviços, esportivas, recreativas, comunitárias, publicas e privadas e montagens de estruturas pré moldadas (CNAE 4120-4-00), Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, pré moldados de cimento, blocos de cimentos, estacas de concreto, treliçadas, placas de cimentos para fechamento de paredes e muros de arrimo, postes e vigas, e estruturas de concreto para outros fins (CNAE 2330-3/01), Fabricação de tanques e reservatórios metálicos (CNAE 2521-7/00), Fabricação de esquadrias (CNAE 2512-8/00), Fabricação de portas, janelas, batentes, e artigos para outros fins (CNAE 2542-0/00), Obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-0/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99), Comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comércio varejista de material elétrico (CNAE 4742-3/00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas manuais e elétricas (CNAE 4744-0/01), Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e peças (CNAE 4663-0/00), Comércio atacadista de motores e transformadores elétricos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional (CNAE 4669-9/99), Locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador (CNAE 7732-2/01).**

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Rosimeire de Paula Marchini

TABELIONATO MANDAGUARI Legalmente Sonia

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Silavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
–TABELIÃ–
AUTENTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado Dou Fé

Mandaguari 14 MAIO 2015

Alécio Bento da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

Continuação da Fl. 02

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente contrato em quatro vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 02 de Dezembro de 2.014

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE JANDAIA DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2014
SOB NÚMERO: 20147242550
Protocolo: 14/724255-0, DE 04/12/2014
Empresa:41 2 0651645 6
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Lei 10.226 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEU68263

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Elaine Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTENTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado. Dou Fé
Mandaguari 14 MAIO 2015
Marcio Santo da Silva Filho
Mareza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** resolvem assim, alterar o contrato social de acordo com cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o capital social da sociedade empresária, passando de 50.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo um aumento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente do País no presente ato, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
Totais	100.000	100,00%	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE** o contrato social e demais alterações contratuais com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTENTICO a presente Fotocopia que confere com o original apresentado. Dou fé.
Mandaguari 11 MAIO 2015
Alécio Benedito da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS
TABELIONATO MANDAGUARI Legalmente Selada

Rosimeire

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 02

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** consolida o contrato social e demais alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade empresária é na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade empresária é o ramo de Fabricação de estruturas metálicas para pontes, edifícios, passarelas, torres e pórticos, torres de transmissão elétrica e telefônica, mastros, antenas de emissoras de rádio e televisão, estruturas para galpões, coberturas e silos, e estruturas para outros fins (CNAE 2511-4/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01), Edificações comerciais, industriais, residenciais, de serviços, esportivas, recreativas, comunitárias, publicas e privadas e montagens de estruturas pré moldadas (CNAE 4120-4-00), Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, pré moldados de cimento, blocos de cimentos, estacas de concreto, treliçadas, placas de cimentos para fechamento de muros de arrimo, postes e vigas, e estruturas de concreto para outros fins (CNAE 2330-3/01), Fabricação de tanques e reservatórios metálicos (CNAE 2521-7/00), Fabricação de esquadrias (CNAE 2512-8/00), Fabricação de portas, janelas, batentes, e artigos para outros fins (CNAE 2542-0/00), Obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-0/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99), Comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comércio varejista de material elétrico (CNAE 4742-3/00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas manuais e elétricas (CNAE 4744-0/01), Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e peças (CNAE 4663-0/00), Comércio atacadista de motores e transformadores elétricos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional (CNAE 4669-9/99).

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade empresária, inteiramente subscrito e integralizado na forma da Lei, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
Totais	100.000	100,00%	R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade teve inicio de suas atividades na data de 29 de Junho de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flávia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTÊNTICO a presente Fotocópia que obtiverc
com o original apresentado Dou Fé
Mandaguari, 14 MAIO 2015
Alécio Bento da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

Rosmeire

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 03

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de capital são indivisíveis, cabendo um voto cada uma, e as deliberações sociais serão pela maioria de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, conforme a faculdade deferida pelo artigo 1076 e os seguintes da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é limitado à importância do capital social subscrito, ficando todos responsáveis pela sua integralização.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI** e **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** os quais ficam dispensados da caução de administração, o uso da empresa é individualmente, e fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista.

PARÁGRAFO ÚNICO: A indicação de administradores será mediante deliberação por maioria absoluta de votos, e no caso de haver indicação, ou ainda que um dos administradores venha solicitar sua renuncia por qualquer que seja o motivo, deverá ser averbado este ato no órgão competente dentro do prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão fixar de comum acordo a pro labore para seus administradores mediante reunião ordinária, com aprovação pela maioria absoluta de votos, sendo (50% mais um).

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á, a elaboração de Inventário, Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cujos resultados serão atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas, ou mantidos em reserva na sociedade. Ainda, se no encerramento do exercício apresentar resultados negativos e houve distribuição de lucros, deverão os sócios efetuar a reposição dos respectivos valores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social, em reunião ordinária, os sócios aprovarão o balanço patrimonial do exercício findo, bem como poderá deliberar outros assuntos, como fixação de pro labore, indicação de administradores e outros assuntos gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará existindo, no qual a administração durante o período do arrolamentos de bens ou interdição, ficará a cargo dos sócios remanescentes, podendo ao seu final, a critério destes sócios, conceder ou não a administração aos herdeiros ou representante dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos que os impeçam de exercerem administração de sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo 75% (setenta e cinco) por cento do votos, poderão os sócios decidir pela retirada ou não de outro sócio, desde que caracterizado a justa causa, mediante convocação por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e em reunião extraordinária deliberar sobre esta retirada, combinando a forma de pagamento dos seus haveres, levando este fato à registro no órgão competente, conforme a faculdade deferida pelo art. 1085, parágrafo único da Lei 10;406 de 10/01/2002.

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flávia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
-TABELIÃ-
AUTENTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado Dou Fe
Mandaguari 14 MAIO 2015
Alecio Bento da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 04

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta através dos outros sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo de 60 dias contados do recebimento da notificação.. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios resolvem de comum acordo dispensarem a elaboração de atas de reuniões/assembléias de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As demais normas não previstas neste instrumento, serão regidos pela Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os demais casos serão resolvidos por reunião ordinária, sempre que houver necessidades, devendo para tanto haver convocação mediante notificação pessoal dos sócios, sendo a primeira convocação necessário a metade mais um do capital social e a segunda convocação por qualquer número, e levando a respectiva ata das deliberações a registro no órgão competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguari, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente contrato em quatro vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 17 de Janeiro de 2.013

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2013
SOB NÚMERO: 20130382043
Protocolo: 13/038204-3, DE 18/01/2013
Empresa:41 2 0651645 6
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
-TABELIÃ-
Lei 10.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEU68264
Fotocópia que confere com o original apresentado. Dou Fé
14 MAIO 2005
ESCREVENTES INDICADOS

000086

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

01 – CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02 – ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 03/09/1960, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 2.142.417-SSP-PR e CPF nº **965.725.829-49**.

RESOLVEM POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL, CONSTITUIR UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COM BASE NO NOVO CÓDIGO CIVIL, REGIDAS PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇOES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária terá a denominação social de **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sua sede será na Rodovia BR 376 nº 2.947-C, Lote 301-B, Parque Industrial I, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1517, em Mandaguari, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade empresária é o ramo de atividades de Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-5/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99).

CLÁUSULA QUARTA: O capital social inteiramente subscrito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, subscrito neste ato e será integralizado em moeda corrente do País, da seguinte forma:

a)- **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** subscreve 25.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que será integralizado em moeda corrente do País no presente ato;

b)- **ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI** subscreve 25.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 25.000,00 (dez mil reais) que será integralizado em moeda corrente do País no presente ato;

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem o início de suas atividades na data de registro, e seu prazo de duração é indeterminado.

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTÊNTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado Dou Fé
Mandaguari 14 MAIO 2015
Alécio Bento da Silva Filho
Terezinha Tereso dos Santos
Flavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
Eduardo Antonio de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS
TABELIONATO MANDAGUARI Legalmente Selada

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

Continuação da Fl. 01

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis, cabendo um voto cada uma, e as deliberações sociais serão pela maioria de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é limitado à importância do capital social subscrito, ficando todos responsáveis pela sua integralização.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da empresa será exercida pelos sócios **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI e ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI,** os quais ficam dispensados da caução de administração e, o uso da empresa é individualmente, fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista. A representação legal da empresa fica a cargo do sócio **Clayton de Almeida Marchini.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A indicação de administradores será mediante deliberação por maioria absoluta de votos, e no caso de haver esta indicação, ou ainda que um dos administradores venha solicitar sua renuncia por qualquer que seja o motivo, deverá ser averbado este ato no órgão competente dentro do prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão fixar de comum acordo a pro labore para seus administradores mediante reunião ordinária, com aprovação pela maioria absoluta de votos.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á, a elaboração de Inventário, Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cujos resultados serão atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas, ou mantidos em reserva na sociedade, mediante deliberação com aprovação pela maioria de votos. Ainda se no encerramento do exercício apresentar resultados negativos, deverão os sócios efetuar a reposição dos respectivos valores, caso tenha efetuado distribuição de lucros no decorrer do exercício.

CLÁIUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatros primeiros meses seguintes ao término do exercício social, em reunião ordinária, os sócios aprovarão o balanço patrimonial do exercício findo, bem como poderá deliberar outros assuntos, como fixação de pro labore, indicação de administradores e outros assuntos gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará existindo, no qual a administração durante o período do arrolamento de bens ou interdição, ficará a cargo dos sócios remanescentes, podendo ao seu final, a critério destes sócios, conceder ou não a administração aos herdeiros, mediante deliberação por maioria absoluta de votos em reunião extraordinária, com o respectivo registro no órgão competente.

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flavia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTENTICO a presente Fotocópia que contere
com o original apresentado. Dou Fé
MAIO 2015
Mandaguari
Alécio Bento da Silva Filho
Tereza Coleto dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
Eduardo Augusto de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

poderão os sócios decidir pela retirada ou não de outro sócio, mediante convocação por escrito com antecedência de (sessenta) dias, e em reunião extraordinária deliberar sobre esta retirada, combinando a forma de pagamento dos seus haveres.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As demais normas não previstas neste instrumento, serão regidas pelas Leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os demais casos serão resolvidos por reunião ordinária, sempre que houver necessidades, devendo para tanto haver convocação mediante notificação pessoal dos sócios, sendo a primeira convocação necessário a metade mais um do capital social e a segunda convocação por qualquer número, e levando a respectiva ata das deliberações a registro no órgão competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Fica eleito o Foro de Mandaguari-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em quatro vias.

Mandaguari, 25 de Junho de 2.009

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/06/2009
SOB NÚMERO: 41206516456
Protocolo: 09/286372-8, DE 29/06/2009

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

Lei 13.296 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEU68265

Serviço Notarial de Mandaguari - PR
Flávia Christina Frujuelli Pompeo de Carvalho
– TABELIÃ –
AUTENTICO a presente Fotocópia que confere com o original apresentado. Dou Fé
Mandaguari 14 MAIO 2015
Alécio Bento da Silva Filho
Tereza Toledo dos Santos
Silvia Regina Frujuelli de Carvalho
ESCREVENTES INDICADOS

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

000089

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

Marialva - PR, 15 de Maio de 2015.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a). HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro casado, empresário portador da carteira de identidade nº 5.900.393-3-SSP/PR e CPF - 971.461.709-00, residente e domiciliado em Marialva - Paraná sito a Rua Papa João XXIII, Nº 343, Apto 03, Edifício Editil, Centro, CEP - 86.990-000, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Marialva.
Na qualidade de representante legal da empresa PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ - 10.400.012/0001-67, estabelecida na Rua Papa João XXIII, Nº 303, centro, CEP - 86.990-000, outorga-se ao(à) acima credenciado (a), dentre outros
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

Marialva, PR, 13 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PÁPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 01

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Marialva- PR, nascida em 10/12/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, Cep. 86.990-000, portadora da cédula de Identidade sob o Nº. 5.951.968-2, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 021.152.059-44;
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 19/10/1974, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, cep 86.990-000, portador de cédula de Identidade sob o Nº. 5.900.393-3, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 971.461.709-00; resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma SOCIEDADE LIMITADA, regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL:** PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. **SEDE E FORO**: Rua Papa João XXIII 303, centro, cep 86.990-000, Município de Marialva, Estado do Paraná, **PRAZO DE DURAÇÃO**: Indeterminado, **INICIO DE ATIVIDADES**: 01 de outubro de 2008. **ATIVIDADE ECONÔMICA**: Construção ou reforma de edificações residenciais ou não residenciais e comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: **CAPITAL SOCIAL:** R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuidos:

Nome	Quotas		Valor
DENISE A. LOPES DE OLIVEIRA	10.000	R$	10.000,00
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA	10.000	R$	10.000,00
TOTAL ——————→	20.000	R$	20.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: **ADMINISTRADORA:** HERITON BATISTA DE OLIVEIRA. **USO DA FIRMA**: Individualmente. **PRÓ-LABORE**: Aos sócios e outros que prestarem serviços à sociedade, fixado de comum acordo **OBRIGAÇÕES:** Proibidos Aval, endossos, fiança e caução de favor. **CAUÇÃO DE GERÊNCIA**: Dispensados.

CLÁUSULA QUARTA: **BALANÇO GERAL**: Anualmente encerrado em 31 de dezembro, **RESULTADO**: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/05/15

FOLHA Nº 02

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL **FLS 02**

CLÁUSULA QUINTA: **DESIMPEDIMENTO**: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impeçam de exercerem a administração da sociedade empresarial.

CLÁUSULA SEXTA: **DELIBERAÇÕES SOCIAIS**: Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo votos a cada quota de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios resolvem de comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLÁUSULA OITAVA: **TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**: Por consentimento dos demais sócios e decurso do prazo do direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia.

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em trêz vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva, 22 de setembro de 2008.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

HERITON BATISTA DE OLIVEIRA

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/05/15

TESTEMUNHAS:

SILVIA MARA DOS SANTOS
RG. 5.756.288-9/PR

CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO
RG. 6.142.254-4/PR

ESTE INSTRUMENTO FOI ELABORADO POR CLAUDIO EDUARDO SALAMÃO RG 6.142.254/4

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2008
SOB NÚMERO: 41206314135
Protocolo: 08/440964-9, DE 29/09/2008
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARIA GERAL

FOLHA Nº 03

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 10.400.012/0001-67

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Marialva- PR, nascida em 10/12/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edificio Editil, centro, Cep. 86.990-000, portadora da cédula de Identidade sob o Nº. 5.951.968-2, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 021.152 059-44;
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 19/10/1974, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edificio Editil, centro, cep 86.990-000, portador da cédula de Identidade sob o Nº. 5.900.393-3, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 971.461.709-00; sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, estabelecida na Rua Papa João XXIII 303, centro, CEP 86990-000, na cidade de Marialva, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.400.012/0001-67, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41206314136, por despacho em sessão de 03/10/2008, resolvem por este instrumento particular de alteração alterar seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital totalmente integralizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em vinte mil quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, os socios resolvem na proporção de sua participação societaria, elevar seu capital para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) sendo um aumento de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), da seguinte forma: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) correspondente a integralização de parte do lucro acumulado no balanço patrimonial apurado em 31/12/2012.
O capital totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, fica assim distruibuido entre os socios:

Nome	Quotas		Valor
DENISE A. LOPES DE OLIVEIRA	350.000	R$	350.000,00
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA	350.000	R$	350.000,00
TOTAL ——————————→	700.000	R$	700.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica investido na função de ADMINISTRADORES da sociedade, dispensados da prestação de caução os (a) sócios (a), HERITON BATISTA DE OLIVEIRA E DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, sendo o uso da firma INDIVIDUAL

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 14/05/15

FOLHA Nº 04

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva, 28 de outubro de 2013.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

HERITON BATISTA DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

SILVIA MARA DOS SANTOS
RG. 5.756.288-9/PR

CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO
RG. 6.142.254-4/PR

ESTE INSTRUMENTO FOI ELABORADO POR CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO RG 6.142.254/4

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/10/2013
SOB NÚMERO: 20136320325
Protocolo: 13/632032-6, DE 30/10/2013
Empresa:41 2 0631413 6
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

FOLHA Nº 06

HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015
EDITAL Nº 13/2015 - MODALIDADE Tomada de Preços

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA

000096

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CADASTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 11/2015

O Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva (PR) concede decisão favorável para o Registro Cadastral de Empresas, mediante a verificação dos documentos exigidos no Edital de Cadastro de Empresas Jurídicas, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94, à Empresa **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF nº. 68.823.418/0001-32, estabelecida na Rua José Werner, nº. 472, Sala 01, Jardim Primavera, CEP 86.130-000, na cidade de Bela Vista do Paraíso - Pr, interessada em processos licitatórios desta Prefeitura Municipal, sendo o ramo de atividade principal de: **"Construção civil; Terraplenagem; Pavimentação de estradas e vias urbanas; Loteamento e incorporação de imóveis".**

C E R T I F I C A – a esta Empresa: **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA**, que se encontra inscrita e registrada como fornecedora desta Prefeitura Municipal.

O presente Certificado terá validade por 01 (um) ano, contando da data de sua expedição, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos ou serviços.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 14 de maio de 2015.

Edgard Martins Zucoli

Secretário Municipal da Administração

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

01/15

ITAYCI
ENGENHARIA

000097

ANEXO V

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

ITAYCI ENGENHARIA E INCOPRPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 68.823.418/0001-32, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) LAÉRCIO PERARO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 580.455-8 e do CPF nº 156.628.619-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Marialva-Pr, 15 de Maio de 2.015

LAÉRCIO PERARO
RG: 580.455-8 / CPF: 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

02/15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.

CONTRATO SOCIAL

JOSÉ CLÁUDIO PERARO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Maringá-Pr., à Rua Joaquim Nabuco, 1551, Zona 04, portador da Carteira de Identidade Civil RG 1.145.774, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF no 327.183.909-30 e **ITAMAR FORTES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Maringá-Pr., Rua Mandaguari, 152, apto 603, Zona 07, portador da Carteira de Identidade Civil RG 993.694-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF no 204.690.639-04, resolvem por este instrumento CONSTITUIR uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

NOME COMERCIAL: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. SEDE E FORO: Av. Cerro Azul, 864, sala 01, Zona 02, Maringá - Paraná. PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25 de Fevereiro de 1993. RAMO DE ATIVIDADES: Indústria da Construção Civil, Incorporações, Administração de Obras Civis, Saneamento, Terraplenagem, Galeria de Aguas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Construção de Pontes, Viadutos e Projetos de Engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA

CAPITAL SOCIAL: Cr$ 300.000.000,00 (Trezentos milhões de cruzeiros) dividido em 300.000.000 quotas de Cr$ 1,00 cada, assim distribuído entre os sócios:

JOSÉ CLÁUDIO PERARO, Cr$ 150.000.000,00, da seguinte forma:
Cr$ 145.000.000,00, integralizado mediante entrega do Veículo Volkswagen Gol CL, ano 1991, bege, placa ABZ 3541, chassi 9BWZZZ302MT049621, que se compromete a transferir à sociedade, no prazo de sessenta dias deste ato.
Cr$ 5.000.000,00, integralizado em moeda corrente do País, neste ato.

ITAMAR FORTES DA SILVA, Cr$ 150.000.000,00, integralizado mediante entrega do Veículo Volkswagen Parati GLS, ano 89, modelo 90, cinza, placa AGU 3032, chassi 9BWZZZ30ZKP253042, que se compromete a transferir à sociedade, no prazo de sessenta dias deste ato.

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA

GERENTES: JOSÉ CLÁUDIO PERARO e ITAMAR FORTES DA SILVA. USO DA FIRMA: Individualmente. PRÓ-LABORE: Aos sócios que prestarem serviços à sociedade fixado de comum acordo. OBRIGAÇÕES: Proibidos aval, endôsso, fiança e caução de favor. CAUÇÃO DE GERÊNCIA: Dispensados.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14 05 15

03/75

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.

CONTRATO SOCIAL 000099

CLÁUSULA QUARTA

BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de dezembro. RESULTADOS: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil.

CLÁUSULA SEXTA

DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Por consentimento dos demais sócios e decurso de prazo do direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia.

Lavrado em três vias de igual teor e forma, com suas folhas rubricadas pelos sócios, na presença de duas testemunhas.

Maringá-PR., 22 de Janeiro de 1993.-

JOSÉ CLAUDIO PERARO

ITAMAR FORTES DA SILVA

TESTEMUNHAS:

CLAUDEMIR A. T. BERNABÉ

LUCIENE RESENDE P. BERNABÉ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 68.823.418/0001-32 000100
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ITAMAR FORTES DA SILVA, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em Comboriú Estado de Santa Catarina, à Rua Coqueiros, n° 325, Apto. 301, Centro, CEP: 88340-000, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 993.694-7/SSP-PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 204.690.639-04 com registro no CREA – PR sob n° 8903/D e **LAERCIO PERARO**, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina – PR, a Rua Santos, n° 1.130, Apto. 601, Centro, CEP: 86020-041, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 580455-8/SSP-PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 156.628.619-00, com registro no CREA – PR sob n° 3838/D, sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, que gira sob o nome de **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Bela Vista do Paraíso – PR, a Rua José Werner, n° 472, Sala 01, Jardim Primavera, CEP: 86130-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 68.823.418/0001-32, com **CONTRATO SOCIAL** arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 412.0286113-2 por despacho na sessão de 17 de fevereiro de 1993 e Sétima Alteração Contratual sob n° 4120286113-2 por despacho em 14 de fevereiro de 2011, resolvem por intermédio deste instrumento particular de Alteração de Contrato, modificar seu Contrato primitivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da sociedade no valor de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais), fica a partir desta data elevado para R$ 202.000,00 (Duzentos e dois mil reais), divididos em 202.000 (duzentos e dois mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, cuja elevação no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais), é feito através do seguinte crédito:

A) Com crédito proveniente da conta LUCROS ACUMULADOS, referente ao saldo do Balanço apurado em 30 de junho de 2014, no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência das alterações havidas, o capital social é de R$ 202.000,00 (Duzentos e dois mil reais), divididos em 202.000 (duzentos e dois mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, ficando assim distribuídos entre os sócios quotistas:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

SÓCIOS	Nº QUOTAS	CAPITAL EM R$
ITAMAR FORTES DA SILVA	101.000	101.000,00
LAERCIO PERARO	101.000	101.000,00
TOTAL	202.000	202.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINSTRAÇÃO

A sociedade será administrada e gerida pelos sócios **ITAMAR FORTES DA SILVA e LAERCIO PERARO**, os quais competem o uso da firma e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, podendo assinar documentos separadamente.

CLÁUSULA QUARTA – DO DESEMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições expressas no presente instrumento.

DIANTE DAS ALTERAÇÕES, OS SÓCIOS RESOLVEM CONSOLIDAR O CONTRATO, COMO SEGUE:

ITAMAR FORTES DA SILVA, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em Comboriú Estado de Santa Catarina, à Rua Coqueiros, n° 325, Apto. 301, Centro, CEP: 88340-000, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 993.694-7/SSP-PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 204.690.639-04 com registro no CREA – PR sob n° 8903/D e **LAERCIO PERARO**, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina – PR, a Rua Santos, n° 1.130, Apto. 601, Centro, CEP: 86020-041, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 580455-8/SSP-PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 156.628.619-00, com registro no

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA – PR sob n° 3838/D, sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada, que gira sob o nome de **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Bela Vista do Paraíso – PR, a Rua José Werner, n° 472, Sala 01, Jardim Primavera, CEP: 86130-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 68.823.418/0001-32, com **CONTRATO SOCIAL** arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 412.0286113-2 por despacho na sessão de 17 de fevereiro de 1993 e Sétima Alteração Contratual sob n° 4120286113-2 por despacho em 14 de fevereiro de 2011, resolvem por intermédio deste instrumento particular de Alteração de Contrato, atualizar e consolidar seu Contrato primitivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESÁRIAL

A sociedade se denominará **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sociedade tem sua sede na cidade de Bela Vista do Paraíso – PR, a Rua José Werner, n° 472, Sala 01, Jardim Primavera, CEP: 86130-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto da sociedade é Construção civil; Terraplanagem; Pavimentação de estradas e vias urbanas; Loteamento e incorporação de imóveis.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R$ 202.000,00 (Duzentos e dois mil reais), divididos em 202.000 (duzentos e dois mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) e assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	Nº QUOTAS	CAPITAL EM R$
ITAMAR FORTES DA SILVA	101.000	101.000,00
LAERCIO PERARO	101.000	101.000,00
TOTAL	202.000	202.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O inicio das operações foi na data da assinatura do contrato em 17 de fevereiro de 1993, e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSÁBILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restritas ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil 2002.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINSTRAÇÃO

A sociedade será administrada e gerida pelos sócios **ITAMAR FORTES DA SILVA e LAERCIO PERARO**, os quais competem o uso da firma e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, podendo assinar documentos separadamente.

Parágrafo primeiro – Ao constituir procuradores judiciais ou não, para agirem em nome da sociedade, farão constar nos respectivos instrumentos de mandato explicitamente os atos que poderão praticar.

Parágrafo segundo – Com execução dos que conferem os poderes da Clausula **"ad-Juditia"**, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de validade determinado.

Parágrafo terceiro – É vedado o subestabelecimento nos mandatos ou procurações **"Ad-Negotia"** outorgados em nome da sociedade.

Parágrafo quarto – A nenhum Administrador é licito usar o nome da Sociedade para a pratica de atos de liberdade ou contrair em nome dela obrigações de favor, tais como: fiança, avais e endossos, sob pena de nulidade do ato e responder o infrator, pessoalmente, pela violação do Contrato Social ou da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA PRÓ-LBORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda, a ser levada da conta de despesas gerais ou conta subsidiária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ANO SOCIAL

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatros meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FALECIMENTO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não existindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, que será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 meses, a contar da data do falecimento ou da interdição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DESEMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração e consolidação em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros, cumpri-lo fielmente em todos os termos.

Londrina, 03 de setembro de 2014.

ITAMAR PORTE DA SILVA

LAERCIO PERARO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/09/2014
SOB NÚMERO: 20145292487
Protocolo: 14/529248-7, DE 10/09/2014
Empresa:41 2 0286113 2
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

ITAYCI
ENGENHARIA

000105

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

O signatário da presente, em nome da proponente ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Marialva-Pr, 15 de Maio de 2.015

LAÉRCIO PERARO
RG: 580.455-8 / CPF: 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

10/15

Receita Federal

000106

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
68.823.418/0001-32
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
17/02/1993

NOME EMPRESARIAL
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE WERNER	**472**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.130-000	**JARDIM PRIMAVERA**	**BELA VISTA DO PARAISO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
martins@bandnet.com.br

TELEFONE
(43) 3542-4888 / (43) 3542-0993

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/05/2015** às **11:22:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/05/2015

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000107

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013174446-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **68.823.418/0001-32**
Nome: **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/09/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (13/05/2015 11:25:09)

RECEITA ESTADUAL

000108

PARANÁ
Governo do Estado

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90627137-01	68.823.418/0001-32	04/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

Título do Estabelecimento:

Endereço do Estabelecimento: RUA JOSE WERNER, 472, SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA - CEP 86130-000

Município de Instalação: BELA VISTA DO PARAISO - PR, DESDE 04/2013

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 14 DO MES+1, DESDE 04/2013

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento: 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	204.690.639-04	ITAMAR FORTES DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	156.628.619-00	LAERCIO PERARO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/05/2015.

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90627137-01

Emitido Eletronicamente via Internet
22/04/2015 17:39:54

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

13/15

PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE BELA VISTA
DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

000109

CERTIDÃO NEGATIVA

*Certificamos para os fins que se fizerem necessários que revendo o cadastro econômico mobiliário e imobiliário desta Prefeitura constatamos que não existem débitos tributários pendentes até a presente data em nome de "**ITAYCI ENGENGARIA E INCORPORAÇOES LTDA**" empresa inscrita no CNPJ nº **68.823.418/0001-32**, com domicilio fiscal à Rua José Werner nº 472 no Jardim Primavera. Cadastrada com Alvará de Licença nº **5.753/2012,***

Validade desta, 90 dias a contar da data da expedição da mesma, conforme Lei Municipal nº 809/2010- Artigo 110,§ 1º do Código Tributário, Lei nº 375/1999.

Divisão de Receita, Cadastro e Tributação do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso - PR.

15 de Abril de 2015.

Valdirene Ap. Tomaelli Bomba

Valdirene Ap. Tomaelli Bomba
Divisão de Cadastro
Tributação e Fiscalização
RG 5.289.632-3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Rua Joaquim Ladeia, 150 - CEP. 86.130-000 - ☎: (43) 3242-1531 E-mail: pmbvista@pmbvista.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000110

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - ME
CNPJ: 68.823.418/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:30:04 do dia 27/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2015.
Código de controle da certidão: **CC2E.7618.13F7.8076**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

000111

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 68823418/0001-32
Razão Social: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA ME
Endereço: RUA JOSE WERNER 472 SALA 01 / JARDIM PRIMAVERA / BELA VISTA DO PARAISO / PR / 86130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050304140757574881

Informação obtida em 13/05/2015, às 11:31:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

16/5

000112

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 68.823.418/0001-32
Certidão nº: 94704292/2015
Expedição: 23/04/2015, às 10:02:52
Validade: 19/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **68.823.418/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

000113

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 39498/2015 **Validade:** 07/07/2015

Razão Social: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 68823418000132
Num. Registro: 11552 **Registrada desde :** 19/03/1993
Capital Social: R$ 202.000,00
Endereço: RUA JOSE WERNER, 472 SALA 01 JD PRIMAVERA
Município/Estado: BELA VISTA DO PARAISO-PR **CEP:** 86130000
Objetivo Social:
Construção civil; terraplenagem; pavimentação de estradas e vias urbanas; loteamento e incorporação de imóveis.
Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):
1 - ITAMAR FORTES DA SILVA
Carteira: PR-8903/D Data de Expedição: 12/05/1980
Desde: 08/02/2012 Carga Horária: 6:0 H/D Até: 02/10/2013
Desde: 03/10/2013 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

2 - GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO
Carteira: PR-33510/D Data de Expedição: 02/03/1999
Desde: 13/08/2012 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 116673/2015, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva

de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/04/2015 17:38:09

000114

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000115

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **45450/2015** Validade: 22/07/2015

Nome: ITAMAR FORTES DA SILVA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-8903/D
Registro Nacional : 1701020742
Registrado(a) desde : 12/05/1980
Filiação : LEOMAR RODRIGUES DA SILVA
ANA MARIA FORTES DA SILVA
Data de Nascimento : 20/06/1952
Carteira de Identidade : 9936947 CPF : 20469063904
Naturalidade : CHAPECO/SC

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 29/12/1979 Diplomação : 29/12/1979
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 134750/2015.

Emitida via Internet em 23/04/2015 10:05:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

000116

CREA

000117

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **45452/2015** Validade: 22/07/2015

Nome: GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-33510/D
Registro Nacional : 1700730266
Registrado(a) desde : 02/03/1999

Filiação : LAERCIO PERARO
ROSANGELA MENEZES PERARO
Data de Nascimento : 08/06/1975
Carteira de Identidade : 59200046 CPF : 01699824916
Naturalidade : MARILIA/SP

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 13/02/1998 Diplomação : 16/02/1998
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 134766/2015.

Emitida via Internet em 23/04/2015 10:07:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

000118

000119

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO
Carteira Profissional:PR-33510/D — RNP Nº:1700730266
Acervo Técnico Nº.:**19647/2012** — Protocolo Nº.:**2012/00418881**
Selos de autenticidade:**A 007.842, A 007.843, A 007.844, A 007.845**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

000120

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO
Carteira Profissional:PR-33510/D — RNP Nº.:1700730266
Acervo Técnico Nº.:**19647/2012** — Protocolo Nº.:**2012/00418881**
Selos de autenticidade:**A 007.842, A 007.843, A 007.844, A 007.845**

ART Nº.....:20111137227 0..... Registrada:23/03/2011.....
ART Co-Respons.....:20110476010 ..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:OPUS PRIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Contratante(s).....:MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - CNPJ/CPF: 76.244.961/0001-03..
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:1.603,95 M2..... Área Existente:956,52 M2 .....
Área Ampliada.....:647,43 M2 ..... Área de Reforma:956,52 M2 .....
Local da Obra.....:AVENIDA PREFEITO MÁRIO MENEZES, S/N CENTRO.....
Município/Estado....:IBIPORA/PR.....
Data de Início.....:12/01/2011..... Data de Conclusão:27/04/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:REFORMA ESTAÇÃO (474,05M2) FERROVIÁRIA-DEMOLIÇÃO/ CARGA/ TRANSP PISO CIMENT.(AREA EXTERNA 223,74M2 ; DEMOLIÇÃO/ CARGA/ TRANSP LADRILHO HIDRÁUL. (AREA INT.) 227,05M2; REMOÇÃO/CARGA/TRANSP. FORRO DE MAD. 450,79M2; ESTACA TIPO STRAUSS Ø 25CM (ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETO) 24M; FORMA TÁBUAS PINHO UTILIZ, 5X 16,00M2; ARMADURA CA-50 81KG; CONCRETO ESTR. DOSADO CENTRAL FCK=20MPA (BWCS) 0,78M3; ALV. TIJOLOS FURADOS ESP. 12 CM 24M2; PORTA INTERNA MAD. MISTA CAMBARÁ, CEDRILHO, IPÊ ALMOFADADA 0,80X2,10 M 8UN; VIDRO LISO TRANSP. 3MM 29,25M2; FORRO DE MAD. CEDRILHO 426,65M2; PASTILHA CERÂMICA 78,54M2; REJUNT. DE REVEST. CERÂMICO 78,54M2; SOLEIRA DE GRANITO 15CM 3,20M; PISO CERÂMICO PEI 5 C/ ARG. COLANTE 31,82M2; RODAPÉ DE MAD. H=7CM 110M; INSTAL. HIDRÁUL. COMPLEMENT. ÁGUA FRIA/PLUVIAL/ESGOTO (CONFORME PLANILHA).INSTAL. ELÉTRICAS COMPLEMENT. (CONFORME PLANILHA);PINT. LATEX PVA, 2 DEMÃOS 582,00M2; TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES DE ALV. 460,00M. ; VERNIZ EM ESQ. E FORRO DE MAD, 2 DEMÃOS 493,85M2; RESTAURAÇÃO DE JANELA DE FERRO BASCUL. 34,05M2; RECUPERAÇÃO DE ESTRUT.MAD. TELHAS BARRO 474,05M2 (CONFORME PLANILHA). - CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO + CENTRO DE OFICINAS+PÁTIO COBERTO (647,43M2). LIMP. MECANICA DO TERRENO (C/ RASP. SUPERFICIAL 647,43M2; IMPERM. DE VIGA BALDRAME 55,00M2; TUBULÃO DIÂMETRO 70CM (ESCAVAÇÃO = 98,07 M3, ARMAÇÃO = 1160 KG E CONCRETO FCK 20MPA = 70,40 M3); FORMA TÁBUAS PINHO UTILIZ, 5X 483,92M2; ARM. EM ACO CA-50 3.277KG;

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CONCRETO ESTR. DOSADO CENTRAL FCK=20MPA 31,53M3; LAJE PRÉ-FABRIC. ESP. 11CM 131,95M2; LAJE PRÉ-FABRICADA PROTENDIDA ESP. 20CM; 36,50M2; ALV. TIJOLOS FURADOS ESP. 12 CM 608,00M2; DIV. DE GRANITO E=3CM 11,00M2; JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 3,00M2; ESTRUT.MAD. TELHAS BARRO 106,00M2; ESTR. DE AÇO 1147,00KG; COBERT. C/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 221,38M2;RUFO/CALHA METÁLICA 132,00M; FORRO ACÚSTICO FIBRO MINERAL 170,86M2; CHAPISCO ARGAM, CIMENTO/ AREIA TRAÇO 1:3 1040,00M2; EMBOÇO ARG, CIM,, CAL, AREIA TRAÇO 1:2:9 1040,00M2; RODAPÉ CERÂMICO 133,00M; CALÇADA EM CONCRETO ALISADO ESP, 5CM 50,00M2; PISO CERÂMICO PEI 5 C/ ARG. COLANTE 181,40M2;APARELHOS E METAIS (CONFORME PLANILHA); EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG 02UN.;PINT. LATEX PVA, 575,00M2; EMASSAMENTO C/ MASSA PVA 575,00M2; TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES DE ALV. 520,00M2; PINT. ESMALTE EM ESTRUT. METÁLICA 244,63M2.(CONFORME PLANILHA) - CONST. DO CENTRO DE OFICINAS CARGA MECANIZ, TERRA CAMINHÃO BASC, 230,00M3; TRANSP. CAMINHÃO BASCUL,230,00M3; ESCAV. MANUAL DE VALAS 29,00M3; FORMA TÁBUAS PINHO UTILIZ, 5X 431,38M2; ARM. EM ACO CA-50 3.165,10KG; CONCRETO ESTR. DOSADO CENTRAL FCK=20MPA 14,35M3; LAJE PRÉ-FABRICADA PROTEND. ESP. 20CM 87,75M2; LAJE PRÉ-FABRIC. ESP. 11CM 290,10M2; ALV. TIJOLOS FURADOS ESP. 12 CM 792,00M2 ; DIV. DE GRANITO E=3CM, INCLUSIVE PORTAS 32,12M2; MURO H=4,00M CHAPISCO, EMB. PAULISTA 2 LADOS H=2M, INCLUSIVE PINT. TEXTURIZADA 42,00M; PORTA INTERNA MAD. IMBUIA, CEREJEIRA OU CURRUPIXÁ 0,90X2,10 M COMPLETA (BATENTE, GUARNIÇÃO, DOBRAD, FECHAD.) 16UN.; JANELA DE ALUMÍNIO 2,00 X 2,00 ESP= 8MM INCOLOR PERFIL PLK (10MMX20MMX2MM) DE CORRER 40M2; ESTRUT.MAD. TELHAS BARRO SOBRE LAJE 343,00M2; CHAPISCO ARGAM, CIMENTO/ AREIA TRAÇO 1:3 1836M2; EMBOÇO ARG, CIM,, CAL, AREIA TRAÇO 1:2:9 PAREDES INT. 1.836,00M2; REGUL. DE BASE ARG, CIM,/ AREIA 212,00M2; PISO CERÂMICO PEI 5 C/ ARG. COLANTE 305.36M2; APARELHOS E METAIS (CONFORME PLANILHA). - PATIO COBERTO ESTR. EM AÇO FORMATO DE ARCO 947,00KG; TELHA DE AÇO GALV. E=0,5MM 140,00M2; TINTA ACRÍLICA EM PISOS DE CONCRETO (CONFORME PLANILHA). -REFORMA CENTRO DE PRODUÇÃO REFORMAS (CASAS 01;02 E 03) (CONFORME PLANILHA EM ANEXO) 232,47M2 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/COMPLEMENTARES ANFI-TEATRO+ CASA DAS OFICINAS + PÁTIO COBERTO (REDE DE ÁGUA FRIA ¿ TUBOS ¿ CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS (CONFORME PLANILHA). - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/COMPLEMENTARES (ANFI-TEATRO+CASAS DE OFICINA+PÁTIO COBERTO) (CONFORME PLANILHA). SERVIÇOS EXTERNOS - DEMOLIÇÕES DE CERCAS;DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS VALETA; EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (PAVER) EM PASSEIO 2408,50 M2 (CONFORME PLANILHA).....

Observação.....:.....

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

26/

000122

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO
Carteira Profissional:PR-33510/D
RNP Nº.:1700730266
Acervo Técnico Nº.:**19647/2012**
Protocolo Nº.:**2012/00418881**
Selos de autenticidade:**A 007.842, A 007.843, A 007.844, A 007.845**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00418881.

Emitida via Internet em 14/11/2012 15:37:19 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que os engenheiros FERNANDO AUGUSTO MENEZES PERARO, CREA-PR nº. 70.927/D, e GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO, CREA-PR nº. 33.510/D, através da empresa OPUS PRIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº. 73.517.195/0001-15, são os responsáveis técnicos pela execução total da obra: **execução, com fornecimento de material, para a revitalização da Estação Ferroviária de Ibiporã "Centro Sócio-Educativo, Turístico e Cultural de Ibiporã,** compreendendo uma área de**956,52m2 de Reforma** e **647,43m2 de Construção nova** totalizando 1.603,95m2.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	**ESTAÇÃO FERROVIARIA - MUSEU**		
1.1	**REFORMA**		
1.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1.1	demolição/ carga/ transp piso cimentado(area externa)	m2	223,74
1.1.1.2	demolição/ carga/ transp ladrilho hidráulico (area interna)	m2	227,05
1.1.1.3	demolição/carga/transp. parede de alvenaria de tijolos(bwcs e oficinas culturais)	m3	15,60
1.1.1.4	remoção/carga/transp. forro de madeira (area interna)	m2	227,05
1.1.1.5	remoção/carga/transp. forro de madeira (area externa)	m2	223,74
1.1.1.6	remoção/carga/transp. forro de madeira (area interna)	m2	
1.1.2	**INFRA-ESTRUTURA**		
1.1.2.1	fundações		
1.1.2.1.1	estaca tipo strauss ø 25cm (escavação, armação e concreto) bwcs	ml	24,00
1.1.2.2	formas		
1.1.2.2.1	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame) bwcs	m2	3,00
1.1.2.3	armaduras		
1.1.2.3.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame bwcs	kg	17,00
1.1.2.4	concreto		
1.1.2.4.1	lançamento/ aplic, concreto em fundação (bwcs)	m3	0,20
1.1.2.4.2	concreto estr. dosado central fck=20mpa (bwcs)	m3	0,20
1.1.3	**SUPRA-ESTRUTURA**		
1.1.3.1	formas		
1.1.3.1.1	formas vigas bwcs	m2	3,00
1.1.3.1.2	formas pilares bwcs	m2	10,00
1.1.3.2	armaduras		
1.1.3.2.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) vigas bwcs	kg	17,00
1.1.3.2.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares bwcs	kg	47,00
1.1.3.3	concreto		
1.1.3.3.1	concreto fck 20mpa+ lançamento em estrutura vigas bwcs	m3	0,20
1.1.3.3.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares bwcs	m3	0,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

28/75

1.1.4	**PAREDES E PAINÉIS**		
1.1.4.1	alvenaria		
1.1.4.1.1	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm bwcs	m2	24,00
1.1.4.1.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C	m2	28,40
1.1.5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
1.1.5.1	portas		
1.1.5.1.1	porta interna madeira mista cambará, cedrilho, ipê almofadada 0,80x2,10 m comp	un	8,00
1.1.5.1.2	porta interna madeira mista cambará, cedrilho, ipê almofadada 0,90x2,10 m comp	un	5,00
1.1.6	**VIDROS**		
1.1.6.1	vidro comum		
1.1.6.1.1	vidro liso transparente 3mm	m2	31,75
1.1.6.1.2	vidro mini boreal 3mm	m2	4,80
1.1.6.1.3	espelho redondo raio 0,50m e=4mm acima de todas bancadas de granito dos bwcs	m2	1,57
1.1.7	**FORRO**		
1.1.7.1	acabamentos		
1.1.7.1.1	forro de madeira cedrilho(inclusive tarugamento, isento de nó, sem brancal)	m2	426,65
1.1.8	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
1.1.8.1	revestimento		
1.1.8.1.1	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 (reparos em paredes internas)	m2	196,80
1.1.8.1.2	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas (reparos em paredes internas)	m2	196,80
1.1.8.1.3	Emassamento c/ massa pva em paredes internas	m2	250,00
1.1.8.2	acabamentos		
1.1.8.2.1	pastilha cerâmica h=1,5m	m2	78,54
1.1.8.2.2	rejuntamento de revestimento cerâmico	m2	78,54
1.1.9	**PISOS**		
1.1.9.1	lastro de contra-piso		
1.1.9.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	444,74
1.1.9.2	regularização de bases		
1.1.9.2.1	camada de regularizacao com argamassa desempenada	m2	444,74
1.1.9.3	acabamento de pisos		
1.1.9.3.1	soleira de granito 15cm	ml	3,20
1.1.9.3.2	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	31,82
1.1.9.3.3	rejuntamento de piso cerâmico e rodape ceramico	m2	31,82
1.1.9.3.4	rodapé de madeira h=7cm	ml	110,00
1.1.10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ COMPLEMENTARES**		
1.1.10.1	rede de água fria- tubos, conexões, registros e valvulas		
1.1.10.1.1	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø20mm (1/2")	m	4,00
1.1.10.1.2	engate 20 mm	un	2,00
1.1.10.1.3	luva de pvc rigido lr 20 x 1/2"	un	2,00
1.1.10.1.4	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø25mm (3/4")	m	80,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

1.1.10.1.5	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 25mm (3/4")	un	14,00
1.1.10.1.6	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	un	3,00
1.1.10.1.7	adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	un	1,00
1.1.10.1.8	luva de pvc rigido lr 25 x 3/4"	un	4,00
1.1.10.1.9	registro de gaveta com canopla ø20mm	un	1,00
1.1.10.1.10	torneira de metal amarelo 3/4" multiuso	un	3,00
1.1.10.1.11	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 25mm	un	1,00
1.1.10.1.12	torneira boia de cobre, ø1 1/2"	un	1,00
1.1.10.1.13	tubo pcv rig. soldável, marrom, ø32mm (1")	m	5,00
1.1.10.1.14	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 32mm (1")	un	1,00
1.1.10.1.15	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 32mm (1")	un	1,00
1.1.10.1.16	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 32mm	un	2,00
1.1.10.1.17	adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	un	1,00
1.1.10.1.18	luva de pvc rigido lr 32 x 1"	un	1,00
1.1.10.1.19	registro de gaveta bruto, ø32mm (1 1/4")	un	1,00
1.1.10.1.20	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø50mm (1 1/2")	m	15,00
1.1.10.1.21	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	1,00
1.1.10.1.22	adaptador sold p/registro curto marrom 50mm	un	4,00
1.1.10.1.23	luva de pvc rigido lr 50 x 1 1/4"	un	4,00
1.1.10.1.24	adaptador sold p/registro curto marrom 50mm	un	4,00
1.1.10.1.25	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	4,00
1.1.10.1.26	te red. pvc rig, sold, marrom ø50x20mm	un	2,00
1.1.10.2	rede de esgoto- tubos e conexões		
1.1.10.2.1	tubo de pvc esgoto ø 40mm	m	6,00
1.1.10.2.2	joelho 90° pvc esgoto ø40mm	un	7,00
1.1.10.2.3	tubo de pvc esgoto ø 50mm	m	12,00
1.1.10.2.4	joelho 90° pvc esgoto ø50mm	un	3,00
1.1.10.2.5	caixa sifonada saída 75mm	un	4,00
1.1.10.2.6	tubo de pvc esgoto ø 75mm	m	10,00
1.1.10.2.7	joelho 90° pvc esgoto ø 75mm	un	1,00
1.1.10.2.8	tubo de pvc esgoto ø 100mm	un	16,00
1.1.10.2.9	joelho 45° pvc esgoto ø100mm	un	4,00
1.1.10.2.10	tubo de pvc esgoto ø 150mm	m	47,00
1.1.10.2.11	junçao simples pvc esgoto ø100x 75mm,c/junta sold.	un	2,00
1.1.10.3	rede de águas pluviais- serviços complementares		
1.1.10.3.1	caixa (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	5,00
1.1.10.3.2	caixa de gordura (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	1,00
1.1.10.4	aparelhos, metais e bancadas		
1.1.10.4.1	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	4,00
1.1.10.4.2	torneira de pressão cromada para lavatório desligamento temporizado	un	4,00
1.1.10.4.3	válvula descarga cromada 1 1/4"- 1 1/2"	un	4,00
1.1.10.4.4	cuba de louça embutir compl	un	2,00
1.1.10.4.5	saboneteira liquida	un	2,00
1.1.10.4.6	bancada de granito(inclusive saia e rodabanca) -sanitários e	m2	4,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.13

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

	bombonieri		
1.1.10.4.7	balcão em alvenaria com tampo em granito	m3	0,60
1.1.10.4.8	reservatório de polietileno cap, 1500l	un	1,00
1.1.10.4.9	torneira p/ pia de cozinha (com bica móvel)	un	1,00
1.1.10.4.10	acabamento p/ válvula de descarga	un	4,00
1.1.10.4.11	cuba tipo indust, aço inox - 60x50x30cm	un	1,00
1.1.10.4.12	Barra de apoio L=85cm, BWC p/ deficientes	pç	4,00
1.1.10.4.13	Chapa de proteção para as portas	ud	4,00
1.1.10.5	rede de incêndio- equipamentos		
1.1.10.5.1	extintor pó químico seco 4kg	un	3,00
1.1.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ COMPLEMENTARES**		
1.1.11.1	alimentação (Supervisão)		
1.1.11.1.1	entrada energ. pdr.copel,c/saída subterr.bif 50a, com 2 quadro de medição (Supervisão)	un	1,00
1.1.11.1.2	condutor cobre c/ isolamento pvc 750v, #=10,0mm2	m	80,00
1.1.11.2	cabos,tomadas, interruptores, luminárias e acessórios		
1.1.11.2.1	eletroduto flex, laranja, reforçado, 19mm	m	270,00
1.1.11.2.2	eletroduto flex, laranja, reforçado, 25mm	m	30,00
1.1.11.2.3	eletroduto flex, laranja, reforçado, 32mm	m	6,00
1.1.11.2.4	cabo de cobre isolado para 750v #2,5mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	420,00
1.1.11.2.5	cabo de cobre isolado para 750v #4,0mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	80,00
1.1.11.2.6	cabo de cobre isolado para 750v #6mm² - preto, vermelho, branco e verde	m	210,00
1.1.11.2.7	lustre pendente p/ luz incandescente completa	pç	15,00
1.1.11.2.8	lâmpada incandescente	un	33,00
1.1.11.2.9	lum. globo vidro ø10cm,p/lâmpada incand 100w 127v	un	12,00
1.1.11.2.10	tomada universal 2p+t 10a / 250v	un	15,00
1.1.11.2.11	interruptor c/ 1 tecla simples 10a / 250v	un	2,00
1.1.11.2.12	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	5,00
1.1.11.2.13	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	3,00
1.1.11.2.14	interruptor simples c/ 01 tecla + 01 tomada 2p, 10a / 250v c/ placa 4"x2" p/ 1 tecla	un	4,00
1.1.11.2.15	célula fotoelétrica monofásica	un	1,00
1.1.11.2.16	caixa octagonal baixa de ferro esmaltado e fundo móvel em chapa 18 msg	un	12,00
1.1.11.2.17	caixa 4"x2" de ferro esmaltado em chapa 18 msg	un	26,00
1.1.11.2.18	tomada p/ telefone + espelho 4x2	un	2,00
1.1.11.2.19	eletroduto pvc rígido 25mm (3/4") em barra de 3m	ba	9,00
1.1.11.2.20	curva de pvc rígido 25mm	pç	3,00
1.1.11.2.21	cabo p/ telefone tipo ce - 10 pares	m	30,00
1.1.11.2.22	cx pass.alv.c/tp ca,fundo 5cm brita 30x30x 50cm	un	3,00
1.1.11.2.23	haste de aterramento 5/8"x2400mm	un	3,00
1.1.11.2.24	conector split bolt #35mm²	un	3,00
1.1.11.2.25	qd p/ no mínimo 08 espaços, embut. alven., c/ barramento	un	1,00
1.1.11.2.26	disjuntor termomagnético monofásico 10a em quadro	un	4,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

1.1.11.2.27	disjuntor termomagnético monofásico 15a em quadro	un	1,00
1.1.11.2.28	disjuntor termomagnético bifásico 10a em quadro	un	2,00
1.1.11.2.29	disjuntor termomagnético bifásico 20a em quadro	un	1,00
1.1.11.2.30	disjuntor termomagnético bifásico 50a em quadro	un	1,00
1.1.11.2.31	luminária autônoma de emergência p/ parede	un	3,00
1.1.11.3	postes de iluminação		
1.1.11.4	para raio (Supervisão)		
1.1.11.4.1	para raio latao crom. franklin 2 descidas 4 pontas, inc.cordoalha, aterram, inclusive sinalização (Supervisão)	un	2,00
1.1.12	**PINTURA**		
1.1.12.1	pintura em forros e paredes		
1.1.12.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	582,00
1.1.12.1.2	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	460,00
1.1.12.2	pintura em esquadrias de madeira		
1.1.12.2.1	verniz em esquadrias e forro de madeira, 2 demãos	m2	493,85
1.1.13	**LIMPEZA FINAL**		
1.1.13.1	limpeza geral	m2	474,05
1.2	**RESTAURAÇÃO**		
1.2.1	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.2.1.1	janelas		
1.2.1.2	**JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO**	m²	2,50
1.2.1.1.1	restauração de janela de ferro basculante	m2	34,05
1.2.2	**COBERTURA**		
1.2.2.1	estruturas de madeira		
1.2.2.1.1	recuperação de estrut.mad. telhas barro	m2	474,05
1.2.2.1.2	telhas		
1.2.2.1.2.1	retirada, limpeza, recolocação e reposição de telha de barro	m2	474,05
1.2.2.1.2.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	m	35,45
1.2.2.1.2.3	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	m	14,00
1.2.3	PINTURA		
1.2.3.1	pintura em esquadrias metálicas	m2	5,00
1.2.3.1.1	esmalte em esquadrias de ferro, 2 demãos	m2	68,10
2	**CENTRO SOCIO EDUCATIVO**		
2.1	**CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO**		
2.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1.1	limpeza mecanica do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	647,43
2.1.1.2	locação da obra	m2	219,56
2.1.1.3	placa da obra	m2	4,50
2.1.2	**MOVIMENTO DE TERRA/ OUTROS**		
2.1.2.1	carga mecaniz, terra caminhão basc,	m3	220,00
2.1.2.2	transporte caminhão bascul,	m3	220,00
2.1.2.3	impermeabilização de viga baldrame	m2	55,00
2.1.2.4	impermeabilização de parede do anfiteatro	m2	28,00
2.1.3	**INFRA-ESTRUTURA**		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.95

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.1.3.1	fundações		
2.1.3.2	serviços gerais de fundação		
2.1.3.2.1	escavação manual de valas	m3	23,00
2.1.3.2.2	reaterro manual de valas	m3	7,00
2.1.3.2.3	ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO PLANO, BASE ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO , EM MAT. 1A CAT, A CEU ABERTO, EXCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	98,07
2.1.3.3	formas		
2.1.3.3.2	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame)	m2	62,00
2.1.3.4	armaduras		
2.1.3.4.1	Blocos	Kg	1.548,00
2.1.3.4.2	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame	kg	428,00
2.1.3.4.3	Tubulões	Kg	1.160,00
2.1.3.5	concreto		
2.1.3.5.1	Concreto fck20mpa + Lanç em estrutura	m3	36,50
2.1.3.5.3	Concreto fck20mpa+lanç em estrutura	m3	70,40
2.1.4	**SUPRA-ESTRUTURA**		
2.1.4.1	formas		
2.1.4.1.0	Forma Tábuas pinho utiliz, 5x (Blocos)	m²	194,70
2.1.4.1.1	formas vigas nivel 3,65m	m2	92,00
2.1.4.1.2	formas vigas nivel 5,05m e 7,00m	m2	105,00
2.1.4.1.3	formas pilares nivel 0,00 ao 3,65m	m2	95,00
2.1.4.1.4	formas pilares nivel 3,65 a0 7,00m	m2	80,00
2.1.4.1.5	formas vigas do palco	m2	16,92
2.1.4.2	armaduras		
2.1.4.2.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) vigas nivel 3,65m	kg	705,00
2.1.4.2.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) vigas nivel 5,05m e 7,00m	kg	545,00
2.1.4.2.3	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares nivel 0,00 ao 3,65m	kg	700,00
2.1.4.2.4	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares nivel 3,65m ao 7,00m	kg	380,00
2.1.4.2.5	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilaretes do palco	kg	63,00
2.1.4.3	concreto		
2.1.4.3.1	concreto fck 20mpa + lançamento em estrutura vigas nivel 3,65m	m3	6,20
2.1.4.3.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura vigas nivel 5,05m e 7,00 m	m3	7,35
2.1.4.3.3	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares nivel 0,00 ao 3,65m	m3	3,85
2.1.4.3.4	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura vigas do palco	m3	1,17
2.1.4.3.5	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares nivel 3,65m ao 7,00m	m3	0,84
2.1.4.3.6	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilaretes do palco	m3	0,12
2.1.4.4	lajes e painéis pré-fabricados		
2.1.4.4.1	laje pré-fabricada esp. 11cm, incl. capa nivel 3,65m	m2	79,00
2.1.4.4.2	laje pré-fabricada protendida esp. 20cm, incl. capa nivel 5,05m	m2	36,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.1.4.4.3	laje pré-fabricada esp. 11cm, incl. capa nivel 5,05m	m2	49,17
2.1.4.4.4	laje pré-fabricada esp. 11cm, incl. capa nivel do palco	m2	3,78
2.1.5	PAREDES E PAINÉIS		
2.1.5.1	**alvenaria**		
2.1.5.1	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm	m2	608,00
2.1.5.2	vergas de concreto armado	m3	0,40
2.1.5.2	divisórias/ fechamentos		
2.1.5.2.1	divisórias de granito e=3cm, inclusive portas	m2	11,00
2.1.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
2.1.6.1	portas		
2.1.6.1.1	porta interna madeira imbuia, cerejeira ou currupixá 0,90x2,10 m completa (batente, guarnição, dobrad, fechadura)	un	4,00
2.1.6.1.2	porta interna madeira imbuia, cerejeira ou currupixá 1,00x2,10m comp (batente, guarnição, dobrad, fechadura)	un	2,00
2.1.6.1.3	porta ext 2,00x2,10m comp (batente, guarnição, dobrad, fechadura) mista cambará, cedrilho, ipê	un	1,00
2.1.7	**ESQUADRIAS ALUMÍNIO/VIDRO TEMPERADO**		
2.1.7.1	janelas		
2.1.7.1.1	janela 2,50 x 0,60 esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) de correr	m2	3,00
2.1.8	**ESPELHOS**		
2.1.8.1	espelho redondo raio 0,50m e=4mm acima de todas bancadas de granito	m2	1,57
2.1.9	**COBERTURA**		
2.1.9.1	estruturas de madeira		
2.1.9.1.1	estrut.mad. telhas barro sobre laje	m2	106,00
2.1.9.2	estrutura de aço		
2.1.9.2	estrutura de aço do anfiteatro	kg	1.147,00
2.1.9.3	telhas		
2.1.9.3.1	cobertura c/ telha ondulada fibrocimento	m2	221,38
2.1.9.4	rufos e calhas		
2.1.9.4.1	rufo metalico	m	90,00
2.1.9.4.2	calha metalica	m	42,00
2.1.10	**FORRO**		
2.1.10.1	revestimento		
2.1.10.1.1	chapisco arg, cim,/ areia 1:3 p/ forros	m2	267,00
2.1.10.1.2	emboço cim,, cal, areia 1:2:9 p/ forros	m2	267,00
2.1.10.2	acabamentos		
2.1.10.2.1	forro acústico para anfiteatro (fibro mineral)	m2	170,86
2.1.11	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
2.1.11.1	revestimento		
2.1.11.1.1	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes internas	m2	460,00
2.1.11.1.2	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas	m2	460,00
2.1.11.1.3	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes externas	m2	580,00
2.1.11.1.4	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes externas	m2	580,00
2.1.11.2	acabamentos		
2.1.11.2.1	azulejos juntas a prumo c/ arg, colante h=2,20m	m2	53,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.1.11.2.2	rejuntamento de revestimento cerâmico	m2	53,00
2.1.12	**PISOS**		
2.1.12.1	lastro de contra-piso		
2.1.12.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	219,56
2.1.12.2	regularização de bases		
2.1.12.2.1	regularização de base arg, cim,/ areia	m2	219,56
2.1.12.3	acabamento de pisos		
2.1.12.3.1	rodapé cerâmico	ml	133,00
2.1.12.3.2	soleira de granito 15cm	ml	5,60
2.1.12.3.3	calçada em concreto alisado esp, 5cm	m2	50,00
2.1.12.3.4	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	181,40
2.1.12.3.5	rejuntamento de piso cerâmico e rodape ceramico	m2	190,71
2.1.13	**APARELHOS E METAIS**		
2.1.13.1	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	2,00
2.1.13.2	torneira de pressão cromada para lavatório desligamento temporizado	un	2,00
2.1.13.3	válvula descarga cromada 1 1/4"- 1 1/2"	un	2,00
2.1.13.4	cuba de louça embutir compl	un	2,00
2.1.13.5	saboneteira líquida	un	2,00
2.1.13.6	bancada de granito(inclusive saia e rodabanca)	m2	2,04
2.1.13.7	reservatório de polietileno cap, 150l	un	2,00
2.1.13.8	acabamento p/ válvula de descarga	un	2,00
2.1.14	**REDE DE INCÊNDIO- EQUIPAMENTOS**		
2.1.14.1	extintor pó químico seco 4kg	un	2,00
2.1.15	**PINTURA**		
2.1.15.1	pintura em forros e paredes		
2.1.15.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	575,00
2.1.15.1.2	emassamento c/ massa pva	m2	575,00
2.1.15.1.3	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	520,00
2.1.15.2	pintura em esquadrias de madeira		
2.1.15.2.1	esmalte em esquadrias madeira, 2 demãos	m2	27,00
2.1.15.3	pintura em estruturas metálicas		
2.1.15.3.1	pintura esmalte em estrutura metalica	m2	244,63
2.1.16	**LIMPEZA FINAL**		
2.1.16.1	limpeza geral	m2	219,56
2.2	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OFICINAS**		
2.2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.2.1.2	locação da obra	m2	317,00
2.2.2	**MOVIMENTO DE TERRA/ OUTROS**		
2.2.2.1	carga mecaniz, terra caminhão basc,	m3	230,00
2.2.2.2	transporte caminhão bascul,	m3	230,00
2.2.2.3	impermeabilização de viga baldrame	m2	57,00
2.2.2.4	impermeabilização de parede	m2	28,00
2.2.3	**INFRA-ESTRUTURA**		
2.2.3.1	fundações		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.2.3.2	serviços gerais de fundação		
2.2.3.2.1	escavação manual de valas	m3	29,00
2.2.3.2.2	reaterro manual de valas	m3	8,60
2.2.3.3	**formas**		
2.2.3.3.2	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame)	m2	125,00
2.2.3.4	**armaduras**		
2.2.3.4.2	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame	kg	500,50
2.2.3.5	**concreto**		
2.2.3.5.1	lançamento/ aplic, concreto em fundação	m3	15,00
2.2.3.5.2	concreto estr. dosado central fck=20mpa	m3	15,00
2.2.4	**SUPRA-ESTRUTURA**		
2.2.4.1	formas		
2.2.4.1.1	formas vigas nivel 3,65m	m2	111,88
2.2.4.1.2	formas vigas nivel 5,05m e 7,00m	m2	27,00
2.2.4.1.3	formas pilares nivel 0,00 ao 3,65m	m2	105,90
2.2.4.1.4	formas pilares nivel 3,65 a0 7,00m	m2	15,00
2.2.4.2	armaduras		
2.2.4.2.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) vigas nivel 3,65m	kg	829,00
2.2.4.2.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) vigas nivel 5,05m e 7,00m	kg	150,00
2.2.4.2.3	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares nivel 0,00 ao 3,65m	kg	821,00
2.2.4.2.4	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares nivel 3,65m ao 7,00m	kg	159,00
2.2.4.2.5	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) negativo das lajes do beiral	kg	72,00
2.2.4.3	concreto		
2.2.4.3.1	concreto fck 20mpa + lançamento em estrutura vigas nivel 3,65m	m3	7,28
2.2.4.3.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura vigas nivel 5,05m e 7,00 m	m3	1,84
2.2.4.3.3	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares nivel 0,00 ao 3,65m	m3	4,53
2.2.4.3.4	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares nivel 3,65m ao 7,00m	m3	0,70
2.2.4.4	lajes e painéis pré-fabricados		
2.2.4.4.1	laje pré-fabricada protendida esp. 20cm, incl. capa nivel 3,65m	m2	87,75
2.2.4.4.2	laje pré-fabricada esp. 11cm, incl. capa nivel 3,65m	m2	254,00
2.2.4.4.3	laje pré-fabricada esp. 11cm beiral	m2	36,10
2.2.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
2.2.5.1	alvenaria		
2.2.5.1.1	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm	m2	792,00
2.2.5.1.2	vergas de concreto armado	m3	0,67
2.2.5.2	divisórias/ fechamentos		
2.2.5.2.1	divisórias de granito e=3cm, inclusive portas	m2	32,12
2.2.5.3	muros		
2.2.5.3.1	muro h=2,00m chapisco, emboço paulista 2 lados h=2m , inclusive pintura latex	m	10,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 14/05/15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.2.5.3.2	muro h=4,00m chapisco, emboço paulista 2 lados h=2m, inclusive pintura texturizada	m	42,00
2.2.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
2.2.6.1	portas		
2.2.6.1.1	porta interna madeira imbuia, cerejeira ou currupixá 0,90x2,10 m completa (batente, guarnição, dobrad, fechadura)	un	16,00
2.2.6.1.2	porta ext 2,00x2,10m comp (batente, guarnição, dobrad, fechadura) mista cambará, cedrilho, ipê	un	3,00
2.2.7	**ESQUADRIAS ALUMÍNIO/VIDRO TEMPERADO**		
2.2.7.1	janelas		
2.2.7.1.1	janela 2,00 x 1,10 esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) de correr	m2	2,20
2.2.7.1.2	janela 2,00 x 2,00 esp= 8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) de correr	m2	40,00
2.2.7.1.3	janela 1,00 x 0,60 esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) maxim-ar	m2	2,40
2.2.7.1.4	janela 0,60 x 0,60 esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) de correr maxim-ar	m2	1,44
2.2.7.1.5	janela 2,00 x 0,60 esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm) de correr	m2	1,20
2.2.7.1.6	vidro fixo na estrutura de madeira esp=8mm incolor perfil plk (10mmx20mmx2mm)	m2	20,00
2.2.8	**ESPELHOS**		
2.2.8.1	espelho redondo raio 0,50m e=4mm acima de todas bancadas de granito	m2	4,71
2.2.9	**COBERTURA**		
2.2.9.1	estruturas de madeira		
2.2.9.1.1	estrut.mad. telhas barro sobre laje	m2	343,00
2.2.9.2	telhas		
2.2.9.2.1	telha de barro	m2	343,00
2.2.9.2.2	cumeeira para telha de barro	ml	55,00
2.2.9.3	rufos e calhas		
2.2.9.3.1	rufo metalico	m	45,00
2.2.10	**FORRO**		
2.2.10.1	revestimento		
2.2.10.1.1	chapisco arg, cim,/ areia 1:3 p/ forros	m2	233,00
2.2.10.1.2	emboço cim,, cal, areia 1:2:9 p/ forros	m2	233,00
2.2.11	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
2.2.11.1	revestimento		
2.2.11.1.1	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes internas	m2	1.103,00
2.2.11.1.2	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas	m2	1.103,00
2.2.11.1.3	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes externas	m2	733,00
2.2.11.1.4	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes externas	m2	733,00
2.2.11.2	acabamentos		
2.2.11.2.1	azulejos juntas a prumo c/ arg, colante h=2,20m	m2	197,00
2.2.11.2.2	rejuntamento de revestimento cerâmico	m2	197,00
2.2.12	**PISOS**		
2.2.12.1	lastro de contra-piso		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.2.12.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	212,00
2.2.12.2	regularização de bases		
2.2.12.2.1	regularização de base arg, cim,/ areia	m2	212,00
2.2.12.3	acabamento de pisos		
2.2.12.3.1	rodapé cerâmico	ml	170,00
2.2.12.3.2	soleira de granito 15cm	ml	18,80
2.2.12.3.3	calçada em concreto alisado esp, 5cm	m2	110,00
2.2.12.3.4	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	305,36
2.2.12.3.5	rejuntamento de piso cerâmico e rodape ceramico	m2	317,26
2.2.12.3.6	assoalho acab encerado de madeira de lei sobre tarugo de madeira chumbado	m2	38,16
2.2.12.3.7	rodapé de madeira h=7cm	ml	16,00
2.2.14	**APARELHOS E METAIS**		
2.2.14.1	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	8,00
2.2.14.2	torneira de pressão cromada para lavatório desligamento temporizado	un	6,00
2.2.14.3	válvula descarga cromada 1 1/4"- 1 1/2"	un	8,00
2.2.14.4	cuba de louça embutir compl	un	6,00
2.2.14.5	saboneteira líquida	un	6,00
2.2.14.7	bancada de granito(inclusive saia e rodabanca)	m2	7,68
2.2.14.8	reservatório de polietileno cap, 1500l	un	2,00
2.2.14.9	torneira p/ pia de cozinha (com bica móvel)	un	2,00
2.2.14.10	cuba tipo indust, aço inox - 60x50x30cm	un	2,00
2.2.14.11	acabamento p/ válvula de descarga	un	8,00
2.2.14.12	tanque de louça 34 litros	un	2,00
2.2.14.13	Barra de apoio L=85cm, BWC p/ deficientes	pç	8,00
2.2.14.14	Chapa de proteção para as portas	ud	6,00
2.2.15	**REDE DE INCÊNDIO- EQUIPAMENTOS**		
2.2.15.1	extintor pó químico seco 4kg	un	3,00
2.2.16	**PINTURA**		
2.2.16.1	pintura em forros e paredes		
2.2.16.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	1.170,00
2.2.16.1.2	emassamento c/ massa pva em paredes internas	m2	1.170,00
2.2.16.1.3	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	793,00
2.2.16.2	pintura em esquadrias de madeira		
2.2.16.2.1	esmalte em esquadrias madeira, 2 demãos	m2	98,70
2.2.17	**LIMPEZA FINAL**		
2.2.17.1	limpeza geral	m2	317,60
2.3	**PATIO COBERTO**		
2.3.1	**LASTRO DE CONTRA-PISO**		
2.3.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	100,77
2.3.2	regularização de bases		
2.3.2.1	regularização de base arg, cim,/ areia	m2	100,77
2.3.4	**COBERTURA**		
2.3.4.1	estrutura de aço		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.3.4.1.1	estrutura em aço formato de arco	kg	947,00
2.3.4.2	telhas		
2.3.4.2.1	telha de aço galvanizado e=0,5mm	m2	140,00
2.3.4.3	rufos e calhas		
2.3.4.3.1	calha metalica	m	41,00
2.3.4.4	pintura de pisos		
2.3.4.4.5	tinta acrílica em pisos de concreto	m2	100,77
2.4	**PORTICO**		
2.4.1	**INFRA-ESTRUTURA**		
2.4.1.1	fundações		
2.4.1.2	serviços gerais de fundação		
2.4.1.2.1	escavação manual de valas	m3	3,75
2.4.1.2.2	reaterro manual de valas	m3	1,00
2.4.1.3	formas		
2.4.1.4	armaduras		
2.4.1.4.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) blocos	kg	101,00
2.4.1.5	concreto		
2.4.1.5.1	lançamento/ aplic, concreto em fundação	m3	1,38
2.4.1.5.2	concreto estr. dosado central fck=20mpa	m3	1,38
2.4.2	**SUPRA ESTRUTURA PORTICO**		
2.4.2.1	formas pilares portico	m2	14,04
2.4.2.2	formas vigas do portico	m2	32,00
2.4.3	**ARMADURAS**		
2.4.3.1	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) vigas do portico	kg	164,00
2.4.3.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares do portico	kg	83,00
2.4.4	**CONCRETO**		
2.4.4.1	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares portico	m3	8,38
2.4.4.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura vigas portico	m3	3,89
2.4.5	**ALVENARIA**		
2.4.5.1	revestimento tijolo ceramico 20x6cm (portico)	m2	93,00
2.4.5.2	Litocerâmica inclusive rejunte e arg. de assentamento	m²	93,00
2.5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ COMPLEMENTARES (ANFITEATRO+CASA DE OFICINAS+ PATIO COBERTO)**		
2.5.1	**REDE DE ÁGUA FRIA- TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS E VALVULAS**		
2.5.1.1	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø20mm (1/2")	ml	24,00
2.5.1.2	engate 20mm	un	8,00
2.5.1.3	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 20mm (1/2")	un	13,00
2.5.1.4	registro de gaveta bruto, ø20mm (3/4")	un	2,00
2.5.1.5	luva de pvc rigido lr 20 x 1/2"	un	9,00
2.5.1.6	adaptador sold p/registro curto marrom 20mm	un	2,00
2.5.1.7	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø25mm (3/4")	m	126,00
2.5.1.8	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 25mm (3/4")	un	24,00
2.5.1.9	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	un	7,00
2.5.1.10	adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	un	2,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14. 05. 15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

2.5.1.11	luva de pvc rigido lr 25 x 3/4"	un	10,00
2.5.1.12	registro de gaveta com canopla, ø25mm (1")	un	2,00
2.5.1.13	torneira de metal amarelo 3/4" multiuso	un	4,00
2.5.1.14	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 25mm	un	3,00
2.5.1.15	torneira boia de cobre, ø1 1/2"	un	3,00
2.5.1.16	tubo pcv rig. soldável, marrom, ø32mm (1")	m	15,00
2.5.1.17	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 32mm (1")	un	4,00
2.5.1.18	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 32mm (1")	un	3,00
2.5.1.19	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 32mm	un	8,00
2.5.1.20	adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	un	3,00
2.5.1.21	luva de pvc rigido lr 25 x 3/4"	un	3,00
2.5.1.22	registro de gaveta bruto, ø32mm (1 1/4")	un	3,00
2.5.1.23	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø50mm (1 1/2")	m	56,00
2.5.1.24	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	7,00
2.5.1.25	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	10,00
2.5.1.26	adaptador sold p/registro curto marrom 50mm	un	10,00
2.5.1.27	luva de pvc rigido lr 50 x 1 1/4"	un	10,00
2.5.1.28	registro de gaveta bruto, ø50mm (2")	un	10,00
2.5.1.29	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 50mm	un	1,00
2.5.1.30	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 32mm (1")	un	7,00
2.5.1.31	te red. pvc rig, sold, marrom ø32x25mm	un	1,00
2.5.1.32	te red. pvc rig, sold, marrom ø50x20mm	un	6,00
2.5.1.33	luva red. pvc rig, sold, marrom ø40x32mm	un	1,00
2.5.1.34	luva red. pvc rig, sold, marrom ø50x20mm	un	2,00
2.5.1.35	tubo pcv rig. soldável, marrom, ø60mm (2")	m	10,00
2.5.1.36	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø60mm (2")	un	2,00
2.5.1.37	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 60mm (2")	un	2,00
2.5.1.38	luva red. pvc rig, sold, marrom ø65x50mm	un	4,00
2.5.1.39	tubo pvc rig, sold, marrom,inc.conex,ø75mm(2 1/2")	m	1,00
2.5.1.40	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 75mm	un	1,00
2.5.1.41	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø75mm(2 1/2")	un	1,00
2.5.1.42	luva red. pvc rig, sold, marrom ø75x60mm	un	2,00
2.5.2	**REDE DE ESGOTO- TUBOS E CONEXÕES**		
2.5.2.1	tubo de pvc esgoto ø 40mm	m	30,00
2.5.2.2	joelho 90° pvc esgoto ø40mm	un	22,00
2.5.2.3	curva 90° curta pvc esgoto ø 40mm	un	2,00
2.5.2.4	te sanitário pvc esgoto ø 40mm	un	2,00
2.5.2.5	ralo sifon. conico pvc ø100x40mm c/ tp cromada	un	2,00
2.5.2.6	tubo de pvc esgoto ø 50mm	m	40,00
2.5.2.7	curva 90° longa pvc esgoto ø 50mm	un	6,00
2.5.2.8	luva redução ø50/40 mm	un	2,00
2.5.2.9	caixa sifonada saída 75mm	un	6,00
2.5.2.10	tubo de pvc esgoto ø 75mm	m	70,00
2.5.2.11	joelho 90° pvc esgoto ø 75mm	un	5,00
2.5.2.12	tubo de pvc esgoto ø 100mm, com junta soldável	m	860,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

2.5.2.13	joelho 45° pvc esgoto ø100mm	un	17,00
2.5.2.14	curva 45° longa pvc esgoto ø100mm, c/junta sold.	un	1,00
2.5.2.15	te sanitário pvc esgoto ø100x100mm	un	3,00
2.5.2.16	tubo de pvc esgoto ø 150mm	m	70,00
2.5.2.17	te sanitário pvc esgoto ø100x 75mm	un	1,00
2.5.2.18	te sanitário pvc esgoto ø 75x 50mm	un	4,00
2.5.3	**REDE DE ESGOTO- SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
2.5.3.1	caixa de passagem (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	11,00
2.5.3.2	caixa de gordura (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	1,00
2.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ COMPLEMENTARES (ANFITEATRO+CASAS DE OFICINA + PATIO COBERTO)**		
2.6.1	ALIMENTAÇÃO (Supervisão)		
2.6.1.1	entrada energ. pdr.copel,c/saida subterr.trif. 70a com 2 quadro medição (Supervisão)	un	1,00
2.6.1.2	cabo de cobre isolado para 750v #16mm² - preto e verde (Supervisão)	m	120,00
2.6.2	CABOS,TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
2.6.2.1	eletroduto flex, laranja, reforçado, 19mm	m	500,00
2.6.2.2	eletroduto flex, laranja, reforçado, 25mm	m	150,00
2.6.2.3	cabo de cobre isolado para 750v #2,5mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	1.200,00
2.6.2.4	cabo de cobre isolado para 750v #4,0mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	400,00
2.6.2.5	cabo de cobre isolado para 750v #6mm² - preto, vermelho, branco e verde	m	250,00
2.6.2.6	cabo de cobre isolado para 750v #10mm² - preto, vermelho, branco e verde	m	13,00
2.6.2.7	lustre pendente p/ luz incandescente completa	pç	12,00
2.6.2.8	lum. globo vidro ø10cm,p/lâmpada incand 100w 127v	un	36,00
2.6.2.9	arandela	pç	3,00
2.6.2.10	lâmpada incandescente	un	33,00
2.6.2.11	tomada coaxial	um	7,00
2.6.2.12	tomada universal 2p+t 10a / 250v	un	31,00
2.6.2.13	interruptor c/ 1 tecla simples 10a / 250v	un	21,00
2.6.2.14	interruptor paralelo tecla simples 10a / 250v	un	6,00
2.6.2.15	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	3,00
2.6.2.16	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	3,00
2.6.2.17	célula fotoelétrica monofásica	un	2,00
2.6.2.18	caixa octagonal baixa de ferro esmaltado e fundo móvel em chapa 18 msg	un	36,00
2.6.2.19	caixa 4"x2" de ferro esmaltado em chapa 18 msg	un	79,00
2.6.2.20	tomada p/ telefone + espelho 4x2	un	2,00
2.6.2.21	eletroduto pvc rígido 25mm (3/4") em barra de 3m	ba	9,00
2.6.2.22	curva de pvc rígido 25mm	pç	3,00
2.6.2.23	cabo p/ telefone tipo ce - 10 pares	m	27,00
2.6.2.24	cx pass.alv.c/tp ca,fundo 5cm brita 30x30x 50cm	un	11,00
2.6.2.25	haste de aterramento 5/8"x2400mm	un	5,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2.6.2.26	conector split bolt #35mm²	un	5,00
2.6.2.27	qd p/ no mínimo 8 espaços, embut. alven., c/ barramento (Supervisão)	un	1,00
2.6.2.28	qd p/ no mínimo 12 espaços, embut. alven., c/ barramento (Supervisão)	un	1,00
2.6.2.29	disjuntor termomagnético monofásico 10a em quadro	un	9,00
2.6.2.30	disjuntor termomagnético monofásico 15a em quadro	un	4,00
2.6.2.31	disjuntor termomagnético monofásico 20a em quadro	un	1,00
2.6.2.32	disjuntor termomagnético bifásico 10a em quadro	un	4,00
2.6.2.33	disjuntor termomagnético trifásico 50a em quadro	un	2,00
2.6.2.34	luminária autônoma de emergência p/ parede	un	4,00
2.6.2.35	Ponto de ar condicionado (somente tubulação)	pt	4,00
2.6.3	POSTES DE ILUMINAÇÃO		
2.6.3.1	poste aço reto, h=3m ø= 90mm c/base conc.	un	6,00
2.6.3.2	lâmpada vapor metálico 250w	un	12,00
2.6.4	PARA RAIO (Supervisão)		
2.6.4.1	para raio latao crom. franklin 2 descidas 4 pontas, inc.cordoalha, aterram, inclusive sinalização (Supervisão)	un	3,00
2.6.4.2	Tomada dupla RJ-45,com placa 4x4, p/ lógica (Supervisão)	un.	23,00
2.6.4.3	Tomada 04 polos padrão telebras, sem placa, (Supervisão)	un.	9,00
2.6.4.4	Obturador com haste, sem placa, (Supervisão)	un.	9,00
2.6.4.5	Placa 4x4, com 02 postos redondos, ref. Pial	un.	9,00
2.6.4.6	Tomada 2P+T, 20A/250V, para ar condicionado,ref. Pial	un.	7,00
2.6.4.7	Tomada 2P+T, 32A/250V, para ar condicionado,ref. Pial	un.	4,00
2.6.4.8	Disjuntor Termomagnético 4KA: Eletromar		
2.6.4.9	2 pólos de 20A	un.	7,00
2.6.4.10	2 pólos de 32A	un.	4,00
2.6.4.11	Quadro de luz, p/ 30 disjuntores com barramento p/150ª (Supervisão)	un.	1,00
2.6.4.12	Caixa de passagem metálica em chapa 18 USG, esmaltada		
2.6.4.13	Tipo 4 x 4	un.	9,00
2.6.4.14	Tipo 4 x 2	un.	35,00
2.6.4.15	Caixa de passagem metálica em chapa 16 USG, esmaltada com porta com dobradiça e trinco, ref:		
2.6.4.16	(20 x 20 x 10) cm	un.	2,00
2.6.4.17	(40 x 40 x 12)cm	un.	2,00
2.6.4.18	Eletroduto tipo flexível reforçada, ref:		
2.6.4.19	19mm	m	80,00
2.6.4.20	25mm	m	200,00
2.6.4.21	50mm	m	70,00
2.6.4.22	Condutor de cobre com isolamento de 750V, ref.		
2.6.4.23	# 2,5mm2	m	400,00
2.6.4.24	# 4,0mm2	m	100,00
2.6.4.25	# 35mm2	m	70,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

2.6.4.26	Cabo de cobre nú #16mm2, (Supervisão)	m	20,00
2.6.4.27	Cabo Telefonico tipo CCE – APL (Supervisão)	m	100,00
2.6.4.28	LISTA DE MATERIAIS DA ENTRADA DE SERVIÇO TRIFÁSICO 100A (Supervisão)		
2.6.4.29	Poste de concreto armado 7,2m - 200 daN	un.	1,00
2.6.4.30	Caixa Tipo CN, para proteção e medição (Supervisão)	un.	1,00
2.6.4.31	Armação secundário galvanizada p/ 01 estribo	un.	1,00
2.6.4.32	Isolador de porcelana vidrada (Supervisão)	un.	1,00
2.6.4.33	Parafuso aço galvanizado 16mmx250mm com porca e arruela quadrada	un.	1,00
2.6.4.34	Eletroduto de PVC Rígido com luva 50mm " Tigre "	br.	2,00
2.6.4.35	Eletroduto de PVC Rígido com Luva 25mm " Tigre "	br.	2,00
2.6.4.36	Curva de 90 de PVC Rígido com Luva 50mm " Tigre "	un.	1,00
2.6.4.37	Curva de 90 de PVC Rígido com Luva 25mm " Tigre "	un.	1,00
2.6.4.38	Conjunto Bucha e arruela de alumínio Fund.50mm wetzel	un.	2,00
2.6.4.39	Conjunto Bucha e arruela de alumínio Fund.25mm wetzel	un.	2,00
2.6.4.40	Disjuntor Termomagnético tripolar de 100A Eletrom	un.	1,00
2.6.4.41	Caixa de passagem (20x20x10)cm p/ telefone	un.	1,00
2.6.4.42	Haste de Aterramento 5/8"x3000mm magnet	un.	1,00
2.6.4.43	Caixa de Inspeção de terra (30x30x30)cm	un.	1,00
2.6.4.44	Cabo de cobre isolado p/ 750V, #35mm2 Pirelli	m	40,00
2.6.4.45	Cabo de cobre nú #16mm2, ref. Pirelli	m	3,00
3	**CENTRO DE PRODUÇÃO**		
3.1	**OFICINAS DE ARTESANATO CASA 1**		
3.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS CASA 1**		
3.1.1.1	remoção/carga/transp. forro de madeira	m2	64,99
3.1.2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.1.2.1	portas		
3.1.2.2	janelas		
3.1.3	**FORRO**		
3.1.3.1	acabamentos		
3.1.3.1.1	forro de madeira cedrilho (inclusive tarugamento, isento de nó, sem brancal)	m2	91,59
3.1.4	**PISOS**		
3.1.4.1	recuperação de piso		
3.1.4.1.1	substituição, lixamento e acabamento encerado em assoalho de madeira	m2	78,59
3.1.4.1.2	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	24,60
3.1.4.1.3	Camada de regularização com argamassa desempenada c/impermeabilização	m2	24,60
3.1.4.1.4	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	4,14
3.1.4.1.5	Rejuntamento de piso cerâmico	m2	4,14
3.1.5.4	aparelhos e metais		
3.1.5.4.4	reservatório de polietileno cap, 250l	un	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.1.5.4.6	torneira de pressão cromada para lavatório desligamento temporizado	un	2,00
3.1.5.4.7	lavatório louça branca c/ coluna compl,	un	1,00
3.1.5.4.8	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	1,00
3.1.5.5	**REDE DE INCÊNDIO- EQUIPAMENTOS**		
3.1.5.5.1	extintor pó químico seco 4kg	un	1,00
3.1.5.5.2	extintor água pressurizada 10 lts	un	1,00
3.1.6	**PINTURA**		
3.1.6.1	pintura em forros e paredes		
3.1.6.1.1	pintura à óleo em parede de madeira	m2	314,74
3.1.6.2	pintura em esquadrias de madeira		
3.1.6.2.1	esmalte em esquadrias madeira, 2 demãos (janelas e forro)	m2	99,00
3.1.7	**LIMPEZA FINAL CASA 1**		
3.1.7.1	limpeza geral	un	82,60
3.2	**OFICINAS DE ARTESANATO CASA 2**		
3.2.1	**SERVIÇOS INICIAIS CASA 2**		
3.2.1.1	demolição/carga/transp. parede de alvenaria de tijolos	m3	13,57
3.2.1.2	impermeabilização de viga baldrame	m2	5,00
3.2.2	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.2.2.1	fundações		
3.2.2.2.1	estaca tipo manual ø 25cm (escavação, armação e concreto)	ml	55,00
3.2.2.2	serviços gerais de fundação		
3.2.2.2.1	escavação manual de valas	m3	3,44
3.2.2.3	formas		
3.2.2.3.1	forma tábuas pinho utiliz, 5x (blocos)	m2	20,15
3.2.2.3.2	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame)	m2	5,38
3.2.2.4	armaduras		
3.2.2.4.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) blocos	kg	42,00
3.2.2.4.2	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame	kg	170,00
3.2.2.5	concreto		
3.2.2.5.1	lançamento/ aplic, concreto em fundação	m3	2,47
3.2.2.5.2	concreto estr. dosado central fck=20mpa	m3	2,47
3.2.3	**SUPRA-ESTRUTURA**		
3.2.3.1	formas		
3.2.3.1.1	formas vigas nivel respaldo	m2	234,58
3.2.3.1.2	formas pilares	m2	12,80
3.2.3.2	armaduras		
3.2.3.2.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) vigas nivel respaldo	kg	35,00
3.2.3.2.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares	kg	237,00
3.2.3.3	concreto		
3.2.3.3.1	concreto + lançamento em estrutura vigas nivel respaldo	m3	3,24
3.2.3.3.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares	m3	2,13
	estruturas de madeira		
3.2.3.4.1	retirada, limpeza, recolocação e reposição de telha de barro	m²	209,80
3.2.3.4.2	estrut.mad. telhas barro	m²	209,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.2.3.4.3	rufo metalico	m²	41,55
3.2.4	**PAREDES E PAINÉIS**		
3.2.4.1	alvenaria		
3.2.4.1.1	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm	m2	58,30
3.2.4.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM	m2	87,65
3.2.4.1.3	pastilha cerâmica h=1,6m	m2	12,30
3.2.5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.2.5.1	portas		
3.2.5.1.1	porta interna madeira mista cambará, cedrilho, ipê almofadada 0,80x2,10 m comp	un	4,00
3.2.5.1	janelas		
3.2.5.1.2.2	Janela de Abrir de Madeira Veneziana	m2	8,00
3.2.6	**ESPELHOS**		
3.2.6.1	espelho redondo raio 0,50m e=4mm acima de todas bancadas de granito	m2	1,57
3.2.7	**FORRO**		
3.2.7	forro de madeira cedrilho(inclusive tarugamento, isento de nó, sem brancal)	m2	118,21
3.2.8	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
3.2.8.1	revestimento		
3.2.8.1.2	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 (reparos em paredes internas)	m2	173,00
3.2.8.1.3	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas (reparos em paredes internas)	m2	173,00
3.2.8.2	acabamentos		
3.2.8.2.1	pastilha cerâmica h=1,6m	m2	24,64
3.2.8.2.2	rejuntamento de revestimento cerâmico	m2	24,64
3.2.9	**PISOS**		
3.2.9.1	lastro de contra-piso		
3.2.9.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	116,78
3.2.9.2	regularização de bases		
3.2.9.2.1	camada de regularizacao com argamassa desempenada c/impermeabilizacao	m2	116,78
3.2.9.3	acabamento de pisos		
3.2.9.3.1	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	14,60
3.2.9.3.2	rejuntamento de piso cerâmico e rodape ceramico	m2	14,60
3.2.9.4	**APARELHOS E METAIS**		
3.2.9.4.1	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	2,00
3.2.9.4.2	lavatório louça branca c/ coluna compl,	un	2,00
3.2.9.4.3	válvula descarga cromada 1 1/4"- 1 1/2"	un	2,00
3.2.9.4.4	saboneteira líquida	un	2,00
3.2.9.4.5	reservatório de polietileno cap, 250l	un	1,00
3.2.9.4.11	Barra de apoio L=85cm, BWC p/ deficientes	pç	4,00
3.2.9.4.12	Chapa de proteção para as portas	ud	2,00
3.2.10	**REDE DE INCÊNDIO- EQUIPAMENTOS**		
3.2.10.1	extintor pó químico seco 4kg	un	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.2.11.1	Reservatório de Polietileno 250l	un.	1,00
3.2.11	**PINTURA**		
3.2.11.1	pintura em forros e paredes		
3.2.11.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	138,00
3.2.11.1.2	emassamento c/ massa pva em paredes internas	m2	138,00
3.2.11.1.3	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	114,00
3.2.11.2	pintura em esquadrias de madeira		
3.2.11.2.1	esmalte em esquadrias madeira, 2 demãos (janelas)	m2	20,00
3.2.11.2.2	verniz em forro de madeira	m2	78,56
3.2.12	**LIMPEZA FINAL CASA 2**		
3.2.12.1	limpeza geral	un	78,56
3.3	**OFICINAS DE ARTESANATO CASA 3**		
3.3.1	**SERVIÇOS INICIAIS CASA 3**		
3.3.1.2	remoção/carga/transp. forro de madeira	m2	52,37
3.3.2	**PAREDES E PAINÉIS**		
3.3.1.1	alvenaria		
3.3.3	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.3.1.1	portas		
3.3.1.1.1	retirada,reforma e recolocação de portas de madeira almofadada	un	5,00
3.3.1.2	janelas		
3.3.1.2.1	retirada,reforma e recolocação de janelas de madeira	m2	7,00
3.3.1.2.2	JANELA DE ABRIR DE MADEIRA VENEZIANA,	m2	8,00
3.3.4	**FORRO**		
3.3.4.1	forro de madeira cedrilho(inclusive tarugamento, isento de nó, sem brancal)	m2	94,25
3.3.5	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
3.3.5.1	revestimento		
3.3.5.1.1	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 (reparos em paredes internas)	m2	15,00
3.3.5.1.2	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas (reparos em paredes internas)	m2	15,00
3.3.6	**PISOS**		
3.3.6.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	115,79
3.3.6.2.1	camada de regularizacao com argamassa desempenada c/impermeabilizacao	m2	115,79
3.3.6.2.2	Aterro Interno (Edificações) compactado manualmente	m3	36,42
	COBERTURA		
3.3.6.3.1	Estrutura madeira telhas barro sobre laje	m2	95,77
3.3.6.3.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	95,77
3.3.6.3.3	retirada, limpeza, recolocação e reposição de telha de barro	m²	95,77
3.3.6.3.4	rufo metalico	m	23,55
3.3.6.3.5	pastilha cerâmica h=1,6m	m²	10,65
3.3.6.3.6	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m²	3,10
3.3.7	**APARELHOS E METAIS**		
3.3.7.1	torneira p/ pia de cozinha (com bica móvel)	un	4,00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.3.7.2	cuba tipo indust, aço inox - 60x50x30cm	un	2,00
3.3.7.4	reservatório de polietileno cap, 250l	un	1,00
3.3.7.5	bancada de granito(inclusive saia e rodabanca)	m2	2,37
3.3.9	**REDE DE INCÊNDIO- EQUIPAMENTOS**		
3.3.9.1	extintor pó químico seco 4kg	un	1,00
3.3.10	**PINTURA**		
3.3.10.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	112,00
3.3.10.1.2	emassamento c/ massa pva em paredes internas	m2	112,00
3.3.10.1.3	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	112,00
3.3.10.2.1	esmalte em esquadrias madeira, 2 demãos (janelas)	m2	25,90
3.3.10.2.2	verniz em forro de madeira	m2	94,25
3.3.10.3	**LIMPEZA FINAL CASA 3**		
3.3.10.3.1	**limpeza geral**	m2	52,37
3.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ COMPLEMENTARES CASAS 1-2-3**		
3.4.1	ALIMENTAÇÃO (Supervisão)		
3.4.1.1	entrada energ. pdr.copel,c/saida subterr.trif. 50a, com 3 quadros de medição (Supervisão)	un	1,00
3.4.1.2	cabo de cobre isolado para 750v #10mm² - preto e verde (Supervisão)	m	240,00
3.4.2	CABOS,TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
3.4.2.1	eletroduto flex, laranja, reforçado, 19mm	m	435,00
3.4.2.2	eletroduto flex, laranja, reforçado, 25mm	m	140,00
3.4.2.3	eletroduto flex, laranja, reforçado, 31,7mm	m	9,00
3.4.2.4	cabo de cobre isolado para 750v #2,5mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	950,00
3.4.2.5	cabo de cobre isolado para 750v #4,0mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	42,00
3.4.2.6	lustre pendente p/ luz incandescente completa	pç	3,00
3.4.2.7	refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 250w	pç	12,00
3.4.2.8	lum. globo vidro ø10cm,p/lâmpada incand 100w 127v	un	17,00
3.4.2.9	lâmpada incandescente	un	20,00
3.4.2.10	interruptor simples c/ 01 tecla + 01 tomada 2p, 10a / 250v c/ placa 4"x2" p/ 1 tecla	um	4,00
3.4.2.11	tomada universal 2p+t 10a / 250v	un	16,00
3.4.2.12	interruptor c/ 1 tecla simples 10a / 250v	un	10,00
3.4.2.16	célula fotoelétrica monofásica	un	3,00
3.4.2.17	caixa octagonal baixa de ferro esmaltado e fundo móvel em chapa 18 msg	un	20,00
3.4.2.18	caixa 4"x2" de ferro esmaltado em chapa 18 msg	un	36,00
3.4.2.19	tomada p/ telefone + espelho 4x2	un	3,00
3.4.2.20	eletroduto pvc rígido 25mm (3/4") em barra de 3m	ba	20,00
3.4.2.21	curva de pvc rígido 25mm	pç	5,00
3.4.2.22	cabo p/ telefone tipo ce - 10 pares	m	60,00
3.4.2.23	cx pass.alv.c/tp ca,fundo 5cm brita 30x30x 50cm	un	20,00
3.4.2.24	haste de aterramento 5/8"x2400mm	un	6,00
3.4.2.25	conector split bolt #35mm²	un	6,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.4.2.26	qd p/ no mínimo 8 espaços, embut. alven., c/ barramento (Supervisão)	un	3,00
3.4.2.27	disjuntor termomagnético monofásico 10a em quadro	un	10,00
3.4.2.28	disjuntor termomagnético bifásico 10a em quadro	un	3,00
3.4.2.29	disjuntor termomagnético bifásico 50a em quadro	un	3,00
3.4.2.30	luminária autônoma de emergência p/ parede	un	3,00
3.4.2.31	eletroduto pvc rig rosc, ø25mm (3/4"), aparente(condulete)	m	30,00
3.4.2.32	isoladores pvc tipo roldana	un	40,00
3.4.2.33	inptor 1ts c/tampa p/condulete ø1/2"	un	6,00
3.4.2.34	tomada universal c/tampa 2p p/cdult ø1/2"	un	10,00
3.4.2.35	tomada/interruptor universal c/tampa 2p p/cdult ø1/2"	un	1,00
3.4.2.36	poste aço reto, h=3m ø= 90mm c/base conc.	un	8,00
3.4.2.37	lâmpada vapor metálico 250w	un	28,00
3.4.3.4	**PARA RAIO (Supervisão)**		
3.4.3.4.1	para raio latao crom. franklin 2 descidas 4 pontas, inc.cordoalha, aterram, sinalização (Supervisão)	un	3,00
3.4.3.4.2	Tomada dupla tipo RJ-45,com placa 4x4, p/lógica,ref (Supervisão)	un.	10,00
3.4.3.4.3	Tomada 04 polos padrão telebras,sem placa (Supervisão)	un.	9,00
3.4.3.4.4	Obturador com haste, sem placa , ref:	un.	11,00
3.4.3.4.5	Placa 4x4, com 02 postos redondos, ref. Pial	un.	10,00
3.4.3.4.6	Tomada 2P+T, 20A/250V, p/ar condicionado, ref. Pial	un.	10,00
3.4.3.4.7	Disjuntor termomagnético 4KA.: Eletromar		
3.4.3.4.8	2 pólos de 20A	un.	15,00
3.4.3.4.9	Caixa de passagem metálica em chapa 18 USG, esmaltada com porta (dobradiça e trinco)		
3.4.3.4.10	(20 x 20 x 10) cm	un.	6,00
3.4.3.4.11	(40 x 40 x 12) cm	un.	2,00
3.4.3.4.12	Eletroduto tipo flexível reforçada, ref.		
3.4.3.4.13	19mm	m	120,00
3.4.3.4.14	25mm	m	120,00
3.4.3.4.15	50mm - FONTE -SANEPAR	m	120,00
3.4.3.4.16	Condutor de cobre com isolamento de 750V, ref.		
3.4.3.4.17	#2,5mm2	m	250,00
3.4.3.4.18	Cabo telefônico tipo CCE – APL (Supervisão)	m	100,00
3.5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ COMPLEMENTARES CASAS 1-2-3**		
3.5.1	REDE DE ÁGUA FRIA- TUBOS E CONEXÕES		
3.5.1.1	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø20mm (1/2")	m	40,00
3.5.1.2	engate 20 mm	un	4,00
3.5.1.4	registro de gaveta com canopla, ø20mm (3/4")	un	2,00
3.5.1.5	adaptador sold p/registro curto marrom 20mm	un	2,00
3.5.1.6	luva de pvc rigido lr 20 x 1/2"	un	2,00
3.5.1.7	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø25mm (3/4")	un	200,00
3.5.1.8	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 25mm (3/4")	un	27,00
3.5.1.9	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	un	9,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.5.1.10	adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	un	1,00
3.5.1.11	luva de pvc rigido lr 25 x 3/4"	un	12,00
3.5.1.12	registro de gaveta com canopla, ø25mm (1")	un	1,00
3.5.1.13	torneira de metal amarelo 3/4" multiuso	un	6,00
3.5.1.14	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 25mm	un	3,00
3.5.1.15	torneira boia de cobre, ø1 1/2"	un	3,00
3.5.1.16	tubo pcv rig. soldável, marrom, ø32mm (1")	m	23,00
3.5.1.17	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 32mm (1")	un	4,00
3.5.1.18	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 32mm (1")	un	4,00
3.5.1.19	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 32mm	un	6,00
3.5.1.20	adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	un	3,00
3.5.1.21	luva de pvc rigido lr 32mm x 3/4"	un	3,00
3.5.1.22	registro de gaveta bruto, ø32mm (1 1/4")	un	3,00
3.5.1.23	luva de redução ø 32/25mm	un	2,00
3.5.1.24	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø50mm (1 1/2")	m	40,00
3.5.1.25	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	7,00
3.5.1.26	adaptador sold p/registro curto marrom 50mm	un	4,00
3.5.1.27	luva de pvc rigido lr 50 x 1 1/4"	un	4,00
3.5.1.28	registro de gaveta bruto, ø50mm (2")	un	4,00
3.5.1.29	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø50mm	un	1,00
3.5.1.30	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 50mm	un	3,00
3.5.1.31	te red. pvc rig, sold, marrom ø50x20mm	un	4,00
3.5.2	**REDE DE ESGOTO- TUBOS E CONEXÕE (CASAS 1, 2 E 3)**		
3.5.2.1	tubo de pvc esgoto ø 40mm	m	12,00
3.5.2.2	joelho 90° pvc esgoto ø40mm	un	12,00
3.5.2.3	tubo de pvc esgoto ø 50mm	m	9,00
3.5.2.4	joelho 90° pvc esgoto ø50mm	un	4,00
3.5.2.5	caixa sifonada saída 75mm	un	4,00
3.5.2.6	tubo de pvc esgoto ø 75mm	m	4,00
3.5.2.7	joelho 90° pvc esgoto ø 75mm	un	1,00
3.5.2.8	tubo de pvc esgoto ø 100mm	un	10,00
3.5.2.9	joelho 45° pvc esgoto ø100mm	un	3,00
3.5.2.10	tubo de pvc esgoto ø 150mm	m	60,00
3.5.2.11	te sanitário pvc esgoto ø100x 75mm, c/ junta sold	un	2,00
3.5.2.12	te sanitário pvc esgoto ø100x 50mm, c/ junta sold	un	3,00
3.5.2.13	luva redução ø50/40 mm	un	4,00
3.5.2.14	caixa de passagem (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	6,00
3.5.2.15	caixa de gordura (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	1,00
4	**ADMINISTRAÇÃO**		
4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	remoção/carga/transp. forro de madeira	m2	225,02
4.1.2	demolição/carga/transp. parede de alvenaria de tijolos	m3	22,00
4.1.3	demolição/ carga/ transp piso cerâmico	m2	225,02
4.2	MOVIMENTO DE TERRA/ OUTROS		
4.2.1	impermeabilização de viga baldrame	m2	4,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

4.3	**INFRA-ESTRUTURA**		
4.3.1	fundações		
4.3.1	estaca tipo strauss ø 25cm (escavação, armação e concreto)	ml	126,00
4.3.2	serviços gerais de fundação		
4.3.2.1	escavação manual de valas	m3	6,70
4.3.2.2	reaterro manual de valas	m3	2,00
4.3.3	**formas**		
4.3.3.1	forma tábuas pinho utiliz, 5x (blocos)	m2	19,76
4.3.3.2	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame)	m2	3,84
4.3.4	armaduras		
4.3.4.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) blocos	kg	197,00
4.3.4.2	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame	kg	567,00
4.3.5	concreto		
4.3.5.1	lançamento/ aplic, concreto em fundação	m3	7,90
4.3.5.2	concreto estr. dosado central fck=20mpa	m3	7,90
4.4	**SUPRA-ESTRUTURA**		
4.4.1.1	formas vigas nivel respaldo	m2	3,84
4.4.2.1	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) vigas nivel respaldo	kg	111,00
4.4.2.2	armadura em aco ca-50 (cat a ou b) pilares	kg	342,00
4.4.3.1	concreto + lançamento em estrutura vigas nivel respaldo	m3	1,18
4.4.3.2	concreto fck 20mpa+lanç em estrutura pilares	m3	2,10
4.5	**PAREDES E PAINÉIS**		
4.5.1	alvenaria		
4.5.1.1	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm	m2	160,00
4.5.1.2	revestimento de parede com tijolo de demolição	m2	17,00
4.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
4.6.1	porta interna madeira imbuia, cerejeira ou currupixá 0,90x2,10 m completa (batente, guarnição, dobrad, fechadura)	un	14,00
	Esquadria de Alumínio		
	Janelas		
4.6.2	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	m²	23,90
4.6.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m²	2,40
	Portas		
4.6.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m²	5,60
4.7	**ESPELHOS**		
4.7.1	espelho redondo raio 0,50m e=4mm acima de todas bancadas de granito	m2	6,25
	Vidros		
	Vidros Temperados		
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m²	20,30
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM	m²	11,60
	ESQUADRIAS METÁLICAS		
	Retirada de Esquadrias Metálicas com Vidro	m²	26,30
4.8	**COBERTURA**		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14. 05. 15

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

50/75

4.8.1	estruturas de madeira		
4.8.1.1	retirada de cobertura com telhas de fibrocimento s/reaproveitamento	m2	252,00
4.8.1.2	estrut.mad. telhas barro sobre forro	m2	252,00
4.8.1.3	telha de barro	m2	252,00
4.8.1.4	rufo metalico	m2	18,30
4.9	**FORRO**		
4.9.1	forro de madeira cedrilho(inclusive tarugamento, isento de nó, sem brancal)	m2	225,02
4.9.2	Laje pré-moldada para forro inclusive armadura negativa	m2	225,02
4.10	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
4.10.1	revestimento		
4.10.1.1	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes internas + reparos	m2	170,00
4.10.1.2	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas + reparos	m2	170,00
4.10.1.3	chapisco argam, cimento/ areia traço 1:3 paredes externas	m2	150,00
4.10.1.4	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes externas	m2	150,00
4.10.2	acabamentos		
4.10.2.1	azulejos juntas a prumo c/ arg, colante h=2,20m	m2	164,91
4.10.2.2	rejuntamento de revestimento cerâmico	m2	164,91
4.11	**PISOS**		
4.11.1.1	lastro de concreto, incl, preparo e lanç e=5cm	m2	320,02
4.11.2.1	camada de regularizacao com argamassa desempenada	m2	319,86
4.11.3.1	rodapé cerâmico	ml	115,00
4.11.3.2	piso cerâmico pei 5 c/ argamassa colante	m2	225,02
4.11.3.3	rejuntamento de piso cerâmico e rodape ceramico	m2	225,02
	Pintura		
	Pintura acrilica 2 demãos inclusive massa corrida pva	m²	225,02
4.12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ COMPLEMENTARES**		
4.12.1	rede de água fria- tubos e conexões		
4.12.1	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø20mm (1/2")	m	8,00
4.12.2	engate 20 mm	un	8,00
4.12.3	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	un	4,00
4.12.4	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 20mm (1/2")	un	4,00
4.12.5	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø25mm (3/4")	m	75,00
4.12.6	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 25mm (3/4")	un	17,00
4.12.7	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 25mm (3/4")	un	3,00
4.12.8	adaptador sold p/registro curto marrom 25mm	un	1,00
4.12.9	luva de pvc rigido lr 25 x 3/4"	un	4,00
4.12.10	registro de gaveta com canopla, ø25mm (1")	un	1,00
4.12.11	torneira de metal amarelo 3/4" multiuso	un	2,00
4.12.12	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 25mm	un	2,00
4.12.13	torneira boia de cobre, ø1 1/2"	un	2,00
4.12.14	tubo pcv rig. soldável, marrom, ø32mm (1")	m	16,00
4.12.15	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø 32mm (1")	un	2,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.19

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.12.16	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 32mm (1")	un	2,00
4.12.17	adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,pvcmarrom 32mm	un	4,00
4.12.18	adaptador sold p/registro curto marrom 32mm	un	2,00
4.12.19	luva rl c/ reforço 32mm	un	2,00
4.12.20	registro de gaveta bruto, ø32mm (1 1/4")	un	2,00
4.12.21	tubo pvc rig. soldável, marrom, ø50mm (1 1/2")	m	50,00
4.12.22	curva 90º pvc rig, sold, marrom, ø 50mm (1 1/2")	un	8,00
4.12.23	adaptador sold p/registro curto marrom 50mm	un	8,00
4.12.24	luva de pvc rigido lr 50 x 1 1/4"	un	8,00
4.12.25	te 90º pvc rig, soldável, marrom, ø50mm (2")	un	6,00
4.12.26	te red. pvc rig, sold, marrom ø50x25mm	un	1,00
4.12.27	te red. pvc rig, sold, marrom ø50x20mm	un	4,00
4.12.2	rede de esgoto- tubos e conexões		
4.12.2.1	tubo de pvc esgoto ø 40mm	m	6,00
4.12.2.2	joelho 90º pvc esgoto ø40mm	un	8,00
4.12.2.3	tubo de pvc esgoto ø 50mm	m	15,00
4.12.2.4	joelho 90º pvc esgoto ø50mm	un	4,00
4.12.2.5	caixa sifonada saída75mm	un	8,00
4.12.2.6	tubo pvc esgoto75mm	un	41,00
4.12.2.7	joelho 90º pvc esgoto ø 75mm	un	1,00
4.12.2.8	tubo de pvc esgoto ø 100mm	m	38,00
4.12.2.9	joelho 45º pvc esgoto ø100mm	un	8,00
4.12.2.10	tubo de pvc esgoto ø 150mm	m	22,00
4.12.2.11	te sanitário pvc esgoto ø100x 75mm	un	4,00
4.12.2.12	caixa de passagem (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	10,00
4.12.2.13	caixa de gordura (50x50)cm alv, 1/2 tijolo	un	1,00
4.12.3	aparelhos e metais		
4.12.3.1	bacia sifonada louça compl,, incl, tampa	un	8,00
4.12.3.2	torneira de pressão cromada para lavatório desligamento temporizado	un	16,00
4.12.3.3	válvula descarga cromada 1 1/4"- 1 1/2"	un	8,00
4.12.3.4	saboneteira líquida	un	8,00
4.12.3.5	cuba de aço inox compl,	un	1,00
4.12.3.6	bancada de granito(inclusive saia e rodabanca)	m2	1,00
4.12.3.7	reservatório de polietileno cap, 1000l	un	2,00
4.12.3.8	torneira p/ pia de cozinha (com bica móvel)	un	1,00
4.12.3.9	acabamento p/ válvula de descarga	un	8,00
4.12.3.10	Barra de apoio L=85cm, BWC p/ deficientes	pç	8,00
4.12.3.11	Chapa de proteção para as portas	ud	4,00
4.12.4	rede de incêndio- equipamentos		
4.12.5.1	extintor pó químico seco 4kg	un	2,00
4.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ COMPLEMENTARES**		
4.13.1	**ALIMENTAÇÃO (Supervisão)**		
4.13.1.1	entrada energ. pdr.copel,c/saída subterr.trif. 50a, com 1 quadros de medição (Supervisão)	un	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.13.1.2	cabo de cobre isolado para 750v #10mm² - preto e verde	m	135,00
4.13.2	cabos,tomadas, interruptores, luminárias e acessórios		
4.13.2.1	eletroduto flex, laranja, reforçado, 19mm	m	400,00
4.13.2.2	eletroduto flex, laranja, reforçado, 25mm	m	50,00
4.13.2.3	eletroduto flex, laranja, reforçado, 32mm	m	6,00
4.13.2.4	cabo de cobre isolado para 750v #2,5mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	600,00
4.13.2.5	cabo de cobre isolado para 750v #4,0mm² - preto, vermelho, branco, cinza, azul e verde	m	140,00
4.13.2.6	cabo de cobre isolado para 750v #6mm² - preto, vermelho, branco e verde	m	
4.13.2.7	cabo de cobre isolado para 750v #10mm² - preto, vermelho, branco e verde	m	
4.13.2.8	lustre pendente p/ luz incandescente completa	pç	10,00
4.13.2.9	refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 250w	pç	5,00
4.13.2.10	lum. globo vidro ø10cm,p/lâmpada incand 100w 127v	un	29,00
4.13.2.11	interruptor simples c/ 01 tecla + 01 tomada 2p, 10a / 250v c/ placa 4"x2" p/ 1 tecla	um	8,00
4.13.2.12	tomada universal 2p+t 10a / 250v	un	23,00
4.13.2.13	interruptor c/ 1 tecla simples 10a / 250v	un	13,00
4.13.2.14	interruptor paralelo tecla simples 10a / 250v	un	
4.13.2.15	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	4,00
4.13.2.16	interruptor c/ 2 tecla simples 10a / 250v	un	0,00
4.13.2.17	célula fotoelétrica monofásica	un	1,00
4.13.2.18	caixa octagonal baixa de ferro esmaltado e fundo móvel em chapa 18 msg	un	29,00
4.13.2.19	caixa 4"x2" de ferro esmaltado em chapa 18 msg	un	54,00
4.13.2.20	tomada p/ telefone + espelho 4x2	un	6,00
4.13.2.21	eletroduto pvc rígido 25mm (3/4") em barra de 3m	ba	20,00
4.13.2.22	curva de pvc rígido 25mm	pç	11,00
4.13.2.23	cabo p/ telefone tipo ce - 10 pares	m	60,00
4.13.2.24	cx pass.alv.c/tp ca,fundo 5cm brita 30x30x 50cm	un	6,00
4.13.2.25	haste de aterramento 5/8"x2400mm	un	4,00
4.13.2.26	conector split bolt #35mm²	un	4,00
4.13.2.27	qd p/ no mínimo 8 espaços, embut. alven., c/ barramento	un	2,00
4.13.2.28	disjuntor termomagnético monofásico 10a em quadro	un	3,00
4.13.2.29	disjuntor termomagnético bifásico 10a em quadro	un	1,00
4.13.2.30	disjuntor termomagnético bifásico 50a em quadro	un	2,00
4.13.2.31	luminária autônoma de emergência p/ parede	un	2,00
4.13.2.32	poste aço reto, h=3m ø= 90mm c/base conc.	un	
4.13.2.33	lâmpada vapor metálico 250w	un	
4.13.2.34	Tomada dupla tipo RJ-45,com placa 4x4,p/ lógica, ref.:	un.	40,00
4.13.2.35	Tomada 4 polos padrão telebras,sem placa, ref.:	un.	22,00
4.13.2.36	Obturador com haste,sem placa, ref.:	un.	22,00
4.13.2.37	Placa 4x4, c/2 postos redondos, ref.: Pial	un.	22,00
4.13.2.38	Tomada 2P+T, 20A/250V, p/ar condicionado,ref. Pial	un.	10,00
4.13.2.39	Tomada 2P+T, 15A/250V, com placa, ref. Pial	un.	2,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.13.2.40	Disjuntor termomagnético 4KVA.: Eletromar		
4.13.2.41	2 pólos de 20A	un.	10,00
4.13.2.42	Caixa de passagem metálica em chapa 18USG, esmaltada		
4.13.2.43	Tipo 4x4	un.	22,00
4.13.2.44	Tipo 4x2	un.	52,00
4.13.2.45	Caixa de passagem metálica em chapa 16USG, esmaltada com porta com dobradiça e trinco, ref.		
4.13.2.46	(20x20x10)cm	un.	2,00
4.13.2.47	(40x40x12)cm	un.	6,00
4.13.2.48	Eletroduto tipo flexível reforçada, ref.:		
4.13.2.49	19mm	m	40,00
4.13.2.50	25mm	m	280,00
4.13.2.51	50mm	m	70,00
4.13.2.52	Condutor de cobre com isolamento de 750V.:		
4.13.2.53	# 2,5mm2	m	400,00
4.13.2.54	Cabo telefônico tipo CCE - APL, ref.:	m	300,00
4.13.2.34	para raio latao crom. franklin 2 descidas 4 pontas, inc.cordoalha, aterram, sinalização (Supervisão)	un	2,00
4.13.2.35	Tomada dupla tipo RJ-45,com placa 4x4,p/ lógica,(Supervisão)	un.	8,00
4.13.2.36	Tomada 4 polos padrão telebras, sem placa, ref.:	un.	5,00
4.13.2.37	Obturador com haste, sem placa, ref.Pial	un.	5,00
4.13.2.38	Placa 4x4, c/2 postos redondos, ref. Pial	un.	5,00
4.13.2.39	Tomada 2P+T, 20A/250V, para ar condicionado,ref. Pial	un.	5,00
4.13.2.40	Tomada 2P+T, 15A/250V, com placa, ref. Pial	un.	3,00
4.13.2.41	Disjuntor termomagnético 4 KA.: eletromar		
4.13.2.42	2 pólos de 20A	un.	5,00
4.13.2.43	Caixa de passagem metálica em chapa 18 USG, esmaltada		
4.13.2.44	Tipo 4x4	un.	5,00
4.13.2.45	Tipo 4x2	un.	21,00
4.13.2.46	Caixa de passagem metálica em chapa 16 USG, esmaltada com porta com dobradiça e trinco, ref:		
4.13.2.47	(40x40x12)cm	un.	2,00
4.13.2.48	Z		
4.13.2.49	E	m	80,00
4.13.2.50	25mm	m	150,00
4.13.2.51	50mm	m	45,00
4.13.2.52	Condutor de cobre com isolamento de 750V, ref.		
4.13.2.53	#2,5mm2	m	170,00
4.13.2.54	#25mm2	m	70,00
4.13.2.55	Cabo de cobre nú #16mm2, (Supervisão)	m	25,00
4.13.2.56	Cabo telefônico tipo CCE (Supervisão)	m	60,00
4.13.2.57	Lista de Materiais da entrada de serviço Trifásico 63A		
4.13.2.58	Poste de concreto armado 7,2m - 200daN	un.	1,00
4.13.2.59	Caixa Tipo CN, para proteção e medição	un.	1,00
4.13.2.60	Armação secundária galvanizada p/01 estribo	un.	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

54

4.13.2.62	Parafuso aço galvanizado 16mm x 250mm, com porca e arruela quadrada	un.	1,00
4.13.2.63	Cabeçote de alumínio fundido 50mm	un.	1,00
4.13.2.64	Eletroduto de PVC rígido com luva 50mm, tigre	un.	2,00
4.13.2.65	Eletroduto de PVC rígido com luva 25mm, tigre	un.	2,00
4.13.2.66	Curva de 90 de PVC Rígido com luva de 50mm, tigre	un.	1,00
4.13.2.67	Curva de 90 de PVC Rígido com luva de 25mm, tigre	un.	1,00
4.13.2.68	Conjunto bucha e arruela de alumínio Fund. 50mm, wetzel	un.	2,00
4.13.2.69	Conjunto Bucha e arruela de alumínio Fund.25mm wetzel	un.	2,00
4.13.2.70	Disjuntor termomagnético tripolar de 63A, eletrom	un.	1,00
4.13.2.71	Caixa de passagem (20x20x10)cm p/ telefone	un.	1,00
4.13.2.72	Haste de Aterramento 5/8"x3000mm magnet	un.	1,00
4.13.2.73	Caixa de Inspeção de terra (30x30x30)cm	un.	1,00
4.13.2.74	Curva de 135 de PVC Rigido 25mm, tigre	un.	1,00
4.13.2.75	Cabo de cobre isolado p/ 750V, #25mm2 Pirelli	m	45,00
4.13.2.76	Cabo de cobre nú, #16mm2, Pirelli	m	3,00
4.14	**PINTURA**		
4.14.1.1	latex pva, 2 demãos	m2	416,42
4.14.1.2	emassamento c/ massa pva em paredes internas	m2	416,42
4.14.1.3	textura acrílica em paredes de alvenaria	m2	420,00
4.14.2.1	esmalte em portas madeira, 2 demãos	m2	53,76
4.14.2.2	verniz em forro de madeira, 2 demãos	m2	225,02
4.14.3.1	esmalte em esquadrias de ferro, 2 demãos	m2	38,00
4.14.4.1	tinta acrílica em pisos de concreto	m2	49,86
4.15	**LIMPEZA FINAL**		
4.15.1	limpeza geral	m2	252,00
5	**SERVIÇOS EXTERNOS**		
5.1	**DEMOLIÇÕES**		
5.1.1	retirada de cerca de arame farpado sem reaproveitamento	m	320,00
5.1.2	retirada de arvore de grande porte	unid	4,00
5.1.3	retirada e recolocação de poste de energia (inclusive hora de guindaste)	unid	1,00
5.1.4	demolição de revestimento asfáltico(inclusive meio fio)	m3	73,95
5.2	**DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS/VALETAS**		
5.2.1	meio-fio 15x30cm	m	91,00
5.2.2	"boca de lobo" 90x120x150cm/grelha ff 135kg alven tijolo	unid	1,00
5.2.3	abertura de valeta para interligação das caixas de passagem	m3	87,50
5.3	**COBERTURA**		
5.4	**URBANIZACAO**		
5.4.2	sinalizacao com placas de advertencia 1,0 m x 1,0 m	unid	12,00
5.5	**EQUIPAMENTOS URBANOS**		
5.5.1	academia de ginástica		
5.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.6.1	demolição/ carga/ transp piso cimentado(calçada e meio fio)	m2	493,00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

5.6.4	limpeza mecanica do terreno (c/ raspagem superficial) - local da plantação de grama e paver	m2	953,00
5.6.5	demolição/ carga/ transp piso cimentado (piso no entorno das construções)	m2	200,00
5.6.6	aterro compactado para formação do talude gramado em frente muro h=4,00m	m3	1.050,00
5.6.9	colchão de areia	m2	728,00
5.6.10	guia concreto	m	115,00
5.6.11	rejuntamento	m2	728,00
5.6.12	paver 10x20x4 cor cinza	m2	728,00
	Execução de Muro de Arrimo		
5.6.13	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	93,00
	Baldrame		
5.6.14	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame) bwcs	m²	30,00
5.6.15	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) baldrame	Kg	360,00
5.6.16	lançamento/ aplic, concreto em fundação	m³	4,50
5.6.17	concreto estr. dosado central fck=20mpa	m³	4,50
5.6.18	Muro de Paralelepípedo	m³	6,90
	Urbanização		
5.6.19	SERVIÇOS DE CERCA A SER EXECUTADO		
5.6.20	Estacas Ø 25cm	m	97,00
5.6.21	Concreto 20Mpa	m³	5,80
5.6.22	Armadura CA50/CA60	kg	464,00
5.6.23	Fôrmas de Madeira	m2	97,00
5.6.24	Poste de Concreto 15x15, altura 2.30 a 2,50m	un.	97,00
5.6.25	Tela - fonte SEOP	m	194,00
5.6.26	Calçada " Paver " - espessura 4cm	m²	1.680,50
5.6.27	Grama (Supervisão)	m²	2.640,53
5.6.28	Guia de Concreto	m	855,00
	Muro em frente Casas 01,02 e 03		
	Fundações		
5.6.29	estaca tipo strauss ø 25cm (escavação, armação e concreto) bwcs	m	90,00
5.6.30	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame) blocos	m²	24,30
5.6.31	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b) blocos	Kg	291,00
5.6.32	lançamento/ aplic, concreto em fundação baldrame	m³	4,00
5.6.33	concreto estr. dosado central fck=20mpa baldrame	m³	4,00
	Supra Estrutura		
5.6.34	armadura em aco ca-50 (categoria a ou b)	Kg	984,00
5.6.35	formas	m²	142,40
5.6.36	lançamento/ aplic, concreto em vigas e pilares	m³	6,48
5.6.37	concreto estr. dosado central fck=20mpa Vigas e pilares	m³	6,48
5.6.38	alvenaria tijolos furados esp. 12 cm	m²	181,10
5.6.39	emboço arg, cim,, cal, areia traço 1:2:9 paredes internas (reparos em paredes internas)	m²	362,20
5.6.40	textura acrílica em paredes de alvenaria	m²	362,20

5.6.41	Piso tátil - Calçada	m	440,00
	Estrutura de Concreto (Rampa de Acesso)		
5.6.42	estaca tipo strauss ø 25cm (escavação, armação e concreto) bwcs	m	150,00
5.6.43	Concreto Fck=25Mpa, baldrames, pilares e vigas	m³	31,00
5.6.44	Armadura CA50/CA60	kg	973,00
5.6.45	forma tábuas pinho utiliz, 5x (viga baldrame) blocos	m²	372,00
	Muro de Arrimo (Loc. Esquina Pref. Mário de Menezes e Rua Vicente de Paula)		
5.6.46	estaca tipo strauss ø 25cm (escavação, armação e concreto) bwcs	m	90,00
5.6.47	Concreto Fck=25Mpa, baldrames, pilares e vigas	m³	12,20
5.6.48	Armadura CA50/CA60	kg	1.056,00
5.6.49	forma tábuas pinho utiliz, 5x (Vigas e Pilares)	m²	144,00
5.6.50	alvenaria tijolos furados esp. 20 cm - SINAP: 73935	m²	24,00

Localização: na Av: Prefeito Mário de Menezes / Rua São Vicente de Paulano Município de Ibiporã, Estado do Paraná,s/n CEP: 86.200-000, Ibiporã/PR, CNPJ: 76.244.961/0001-03 – ART nº.20110476010 (Eng. FERNANDO AUGUSTO MENEZES PERARO) e ART nº.20111137227 (Eng. GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO) – Data de Início : 12/01/2011 e concluída em 27/04/2012.

Nada consta em nossos arquivos que a desabone.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Ibiporã-PR, 10 de Agosto de 2012

Eng. Fiscal Paulo Sergio Victor
CREA PR-29.000/D,

Paulo Sérgio Victor
Engº Civil - CREA/PR 29000/D
Secretário de Planejamento

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 007 845

57/79

ITAYCI
ENGENHARIA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços 13/2015 – P.M.M.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s) caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote Nº	Nome	Especialidade	CREA	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	ITAMAR FORTES DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	PR-8903/D	12/05/1980	
01	GUILHERME E. MENEZES PERARO	ENGENHEIRO CIVIL	PR-33510/D	02/03/1999	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto á empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Marialva-Pr, 15 de Maio de 2.105

LAÉRCIO PERARO
RG. 580.455-8 / CPF. 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

ITAMAR FORTES DA SILVA
RG. 993.694-7 / CREA PR-8903/D
REPRES. LEGAL / RESP. TÉCNICO

GUILHERME E. MENEZES PERARO
CREA PR-33510/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rua José Werner, 472 Sala 01 - CEP 86.130-000 - Tel/Fax: (043) 3028-6863 - Bela Vista do Paraíso-Pr
CNPJ: 68.823.418/0001-32 - email: itayci.eng@gmail.com

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

000153

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO, O SENHOR GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO, NA FORMA ABAIXO TRANSCRITA.

Pelo presente instrumento, a empresa ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/CGC 68.823.418/0001-32, estabelecida na Rua José Werner, nº 472 – sala 01, Jardim Primavera, na cidade de Bela Vista do Paraíso, estado do Paraná, doravante denominada "CONTRATANTE", neste ato representada pelo sócio-gerente LAÉRCIO PERARO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 580.455-8 SSP-PR e CPF nº 156.628.619-00, residente e domiciliado à Rua Santos, nº 1130, ap. 601, na cidade de Londrina, estado do Paraná, e GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº no CREA-PR 33.510/D, residente e domiciliado à Rua Raposo Tavares, nº 855, ap. 302, na cidade de Londrina, estado do Paraná, portador da célula de identidade nº nº 5.920.004-6 SSP-PR e CPF nº 016.998.249-16, doravante denominado "CONTRATADO", tem justo e combinado a celebração do presente contrato de prestação de serviços, o que fazem mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A "CONTRATANTE" contrata os serviços do CONTRATADO para o cargo de "Responsável Técnico", obedecendo assim, as disposições legais e regulamentares atinentes à espécie e à qualidade do seu cargo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados à CONTRATANTE, o CONTRATADO receberá uma remuneração de 08 (oito) salários mínimos por mês, por 4 (quatro) horas trabalhadas/dia.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato vigorará por 4 anos a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser rescindindo por ambas as partes com um aviso prévio de 30 dias antecedentes.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO se compromete perante a CONTRATANTE a desempenhar suas funções de Responsável Técnico, nos termos do Código Civil, no Código de Ética Profissional e na Legislação que for aplicável o caso. Este contrato reger-se-á pelas normas gerais de direito que lhe sejam aplicáveis, previstas no Código Civil, CLT e Legislação Complementar.

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina, estado do Paraná, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato.

Por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo relacionadas.

Londrina, 09 de Agosto de 2012

ASSINATURA CONTRATANTE

ASSINATURA CONTRATADO

ASSINATURA TESTEMUNHA

ASSINATURA TESTEMUNHA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 19.09.13

CARTÓRIO SARDI
RECONHECIMENTO NO VERSO

CARTÓRIO SARDI
Ofício Notarial
II - Tabelião
Lei 13.228 de 15/01/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
ELN62744
Cartório Sardi - 9º Tabelionato de Notas de Londrina / Pr.
Reconheço por semelhança as assinaturas de LAÉRCIO PERARO e GUILHERME ESTEVAN MENEZES PERARO. "0042762"
Dou fé, 13 de novembro de 2012 - 15:00:11h.

000154

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preço 06/2015

Declaramos que a Engenheiro **Laércio Peraro**, CREA-PR 3838/D, da proponente **Itayci Engenharia e Incorporações Ltda.**, CNPJ: 68.823.418/0001-32 devidamente credenciada visitou o local de execução da obra, objeto de Tomada de Preço em epígrafe.

Marialva-Pr, 11 de maio de 2015.

Arthur Felipe C. Bedeti
Técnico em Edificações - CREA-PR 134.276/D

Laércio Peraro
Engº. Civil - CREA-PR 3838/D

000155

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL DA COMARCA DE BELA VISTA DO PARAÍSO-PR
SECRETÁRIA DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição **FALÊNCIA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 68.823.418/0001-32)

no período compreendido nos últimos vinte anos, até a presente data.
O referido é verdade e dou fé.

BELA VISTA DO PARAÍSO-PR, 07 de maio de 2015.

TELMA DIAS PACCA
Técnica Judiciária
Matrícula 52.315

DISTRIBUIDOR E ANEXOS
DISTRIBUIDOR
Comarca de Bela Vista do Paraíso - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI
ENGENHARIA

ANEXO VI

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ nº 68.823.418/0001-32 é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Marialva-Pr, 15 de Maio de 2.015

LAÉRCIO PERARO
RG: 580.455-8 / CPF: 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 8[illegible]000
BELA VISTA DO PARAÍSO - PR

62

000157

FL. 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro,42 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 42, e servirá de LIVRO DIARIO número 9.

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA

RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA

BELA VISTA DO PARAISO - PR

Cep: 86130-000

Inscrição Estadual: 9062713701

CNPJ: 68.823.418/0001-32

NIRE: 41202661132 - 17/02/1993 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2013

Conforme a Instrução Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BELA VISTA DO PARAISO, 01 de Janeiro de 2013.

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

RG SILVA

Wanderley Soares Rodrigues
Contador - CRC-PR 042831/O-0
CPF 591.981.339-34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
Termo de Autenticação 14/038869-9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
LONDRINA 15 ABR 2014
VALDINEIA DA SILVA

63/75

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

FL. 20
PAG. 1

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

ATIVO

	2013	2012
CIRCULANTE	197.551,55	232.384,19
DISPONIBILIDADES	27.690,04	73,81
CAIXA	26.536,19	73,81
CAIXA GERAL	26.536,19	73,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,00
BANCO ITAU AG. 3872 C/C 05120-0	10,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.143,85	0,00
BANCO ITAU AG. 3872 C/C 05120-0	1.143,85	0,00
CREDITOS	169.861,52	232.310,38
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.271,14	0,00
INSS A RECUPERAR	3.271,14	0,00
ADIANTAMENTOS	150.200,12	166.320,12
ADIANTAMENTO SOCIOS/TERCEIROS	150.200,12	166.320,12
ADIANTAMENTO A SOCIOS	150.200,12	166.320,12
OUTROS CREDITOS	16.390,26	65.990,26
CREDITOS DIVERSOS	16.390,26	65.990,26
TITULOS A RECEBER	16.390,26	16.390,26
OPUS PRIMA ENG. E CONSTRUCAO LTDA	0,00	49.600,00
NAO CIRCULANTE	4.505,84	5.069,12
IMOBILIZADO	4.505,84	5.069,12
BENS EM OPERAÇÃO	5.632,40	5.632,40
MOVEIS E UTENSILIOS	5.632,40	5.632,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.126,56-	563,28-
(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	1.126,56-	563,28-
TOTAL DO ATIVO	**202.057,40**	**237.453,31**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

64/79

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

FL. 24
TO. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2013	2012
CIRCULANTE	37.425,19	18.330,23
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.425,19	18.330,23
FORNECEDORES	28.919,55	0,00
ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	768,13	0,00
COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6.261,65	0,00
C.V.R. - DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTR	3.335,00	0,00
NOVA LONDRES ASSESSORIA CONTABIL	500,00	0,00
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.900,00	0,00
CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.610,00	0,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	6.444,77	0,00
SALARIOS A PAGAR	574,25	1.545,95
SALARIOS A PAGAR	574,25	1.023,95
HONORARIOS A PAGAR	0,00	522,00
CONTRIBUICOES A RECOLHER	225,19	564,25
INSS A RECOLHER	77,98	445,19
FGTS A RECOLHER	120,32	96,78
SINDICAL A RECOLHER	0,00	22,28
CONFEDERATIVA A RECOLHER	26,89	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	15.120,00
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	15.120,00
PARCELAMENTOS	5.426,20	0,00
PARCELAMENTO FEDERAL LEI No 11.941/2009	5.426,20	0,00
PROVISAO P/ CURTO PRAZO	2.280,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RECOLHER	1.200,00	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL RECOLHER	1.080,00	0,00
NAO CIRCULANTE	48.835,32	0,00
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	48.835,32	0,00
PARCELAMENTOS	48.835,32	0,00
PARCELAMENTO FEDERAL LEI No 11.941/2009	48.835,32	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**86.260,51**	**18.330,23**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.796,89	219.123,08
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	171.000,00	171.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	171.000,00	171.000,00
CAPITAL SOCIAL	171.000,00	171.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	55.203,11-	48.123,08
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.203,11-	48.123,08
SALDO ANTERIOR	18.660,26-	50.621,30
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	48.123,08	50.621,30
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	66.783,34-	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.542,85-	2.498,22-
PREJUIZOS ACUMULADOS	36.542,85-	2.498,22-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**202.057,40**	**237.453,31**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$**********202.057,40 (DUZENTOS E DOIS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 155.628.619-00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

000161

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

FL. 23
FG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013

	2013	2012
RECEITAS DE SERVICOS	100.000,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	100.000,00	0,00
ESCOLA MUNICIPAL - UMUARAMA	100.000,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.450,00-	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.450,00-	0,00
ESCOLA MUNICIPAL - UMUARAMA	4.450,00-	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**95.550,00**	**0,00**
CUSTO DE SERVICOS	99.794,70-	0,00
CUSTO DE OBRAS EM EXECUCAO	99.794,70-	0,00
ESCOLA MUNICIPAL - UMUARAMA	90.739,93-	0,00
E.M.A. TAMANDARE - GUAIRA	9.054,77-	0,00
PREJUÍZO BRUTO	**4.244,70-**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	12.982,18-	1.506,23-
DESPESAS C/ PESSOAL	12.982,18-	1.506,23-
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.113,99-
13° SALARIO	0,00	95,88-
VALE TRANSPORTE	0,00	66,63
I N S S	0,00	348,41-
F G T S	0,00	99,73-
ADMINISTRAÇAO	7.600,49-	0,00
ESCOLA MUNICIPAL - UMUARAMA	5.381,69-	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.035,97-	909,99-
DESPESAS GERAIS	14.982,16-	583,28-
DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	0,00	583,28-
ADMINISTRAÇAO	13.347,79-	0,00
ESCOLA MUNICIPAL - UMUARAMA	1.634,37-	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	337,97-	0,00
ADMINISTRAÇAO	337,97-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,04-	340,71-
JUROS PAGOS	0,00	23,40-
MULTAS	0,00	317,31-
ADMINISTRAÇAO	1.733,04-	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	17,20	0,00
ADMINISTRAÇAO	17,20	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**34.262,85-**	**0,00**
PROVISOES DO IMPOSTO RENDA	2.280,00-	0,00
PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	1.080,00-	0,00
PROV. P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL	1.080,00-	0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.200,00-	0,00
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	1.200,00-	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**36.542,85-**	**2.496,22-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇAO QUE NOS FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

FL. 27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013

	2013	2012

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

68/75

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

RESUMO POR CENTROS DE CUSTOS - 12/2013

	Mês			Exercício		
Centro de Custos	Receitas	Custos	Saldo	Receitas	Custos	Saldo
001 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.630,47-	5.630,47-	0,00	23.002,09-	23.002,09-
002 - E.M. SONHO MEU - UMUARAMA	0,00	24.921,48-	24.921,48-	95.550,00	97.755,99-	2.205,99-
003 - E.M.A. TAMANDARE - GUAIRA	0,00	9.054,77-	9.054,77-	0,00	9.054,77-	9.054,77-
Totais	0,00	39.606,72-	39.606,72-	95.550,00	129.812,85-	34.262,85-

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/08/15

0001163

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

	31/12/2013	31/12/2012
SALDO ANTERIOR	16.660,26-	50.021,[illegible]
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	48.123,08	51.621,[illegible]
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	64.783,34-	[illegible]
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.542,85-	2.4[illegible]
PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.542,85-	2.4[illegible]
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**55.203,11-**	**48.123,[illegible]**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSÁVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.13

AYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
PJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
UA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
ELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Realizado	Lucros Acumulados	TOTAIS
ALDOS EM 31/12/2011	**170.000,00**	**50.621,30**	**220.621,30**
MENTO DE CAPITAL			
Re subscricao realizada	1.000,00		1.000,00
CRO LIQUIDO DO EXERCICIO		2.498,22-	2.498,22-
ALDOS EM 31/12/2012	**171.000,00**	**48.123,08**	**219.123,08**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Retificacao de erros de exerc.anteriores		66.783,34-	66.783,34-
CRO LIQUIDO DO EXERCICIO		36.542,85-	36.542,85-
ALDOS EM 31/12/2013	**171.000,00**	**55.203,11-**	**115.796,89**

ECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI NTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

ESPONSAVEL TECNICO

NDERLEY SOARES RODRIGUES
NTADOR
.C. PR-042831/O-0
.F. 591.981.339-34

ECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR ODAS ELAS."

ESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ERCIO PERARO
DO ADMINISTRADOR
.F. 156.626.619-00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

FL. 07
PG. 1

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2013	2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos de clientes	94.800,00	0,00
Valores pagos a fornecedores e a empregados	100.625,15-	346,71-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	**5.825,15-**	**346,71-**
Tributos pagos	16.171,62-	2.941,28-
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos	49.600,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**27.593,03**	**3.287,99-**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Juros recebidos de emprestimos	17,20	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**17,20**	**0,00**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralizacao de capital	0,00	1.000,00
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**1.000,00**
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	**27.615,23**	**2.287,99-**
Disponibilidades no inicio do periodo	73,81	2.361,80
Disponibilidades no final do periodo	27.690,04	73,81

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - BALANCO

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 197.551,56
PASSIVO CIRCULANTE 37.425,19 = 5,28

A EMPRESA TEM R$ 5,28 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 197.551,56
PASSIVO CIRCULANTE 37.425,19 = 5,28

A EMPRESA TEM R$ 5,28 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO 197.551,56
PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 86.260,51 = 2,29

A EMPRESA TEM R$ 2,29 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 202.057,40
PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 86.260,51 = 2,34

A EMPRESA TEM R$ 2,34 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. 86.260,51
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 202.057,40 = 0,43

CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 43,00% DO INVESTIMENTO TOTAL.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 4.505,84
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 202.057,40 = 0,02

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 2,00% DO CAPITAL EM GIRO.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO 4.505,84
PATRIMONIO LÍQUIDO 115.796,69 = 0,04

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 4,00% DO CAPITAL PROPRIO.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R. 34.262,85-
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL. 202.057,40 = 0,17-

O RESULTADO NEGATIVO E 17,00% DO CAPITAL PROPRIO.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R. 34.262,85-
PATRIMONIO LIQUIDO 115.796,69 = 0,30-

O RESULTADO NEGATIVO E 30,00% DO CAPITAL PROPRIO.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC. 86.260,51
PATRIMONIO LIQUIDO 115.796,69 = 0,74

PARA CADA R$100,00 DE CAPITAL PROPRIO, A EMPRESA UTILIZA R$ 74,00 DE RECURSOS DE TERCEIROS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - BALANCO

11 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

ATIVO CIRCULANTE	197.551,58	
REALIZ. L/PRAZO	0,00	197.551,58
(-) PASSIVO CIRCULANTE	37.425,19	
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.835,32	86.260,51
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		111.291,05

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

74/79

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2013

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de Construção civil; terraplenagem; pavimentação de estradas e vais urbanas; loteamento e incorporação de imóveis.

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

03 – ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulantes.

a) A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante é composto pelo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

a) **Imobilizado**
O ativo imobilizado é registrado pelo valor de aquisição e as depreciações são calculas pelo método linear com base nas taxas anuais de:
Móveis e utensílios – 10%

05 – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte, está demonstrado no balanço como circulante, cabendo destacar as seguintes obrigações relevantes:

a) Obrigações a Pagar

Nesta conta estão registrados os seguintes valores:

I. Pessoal a Pagar, no valor de R$ 574,25;
II. Encargos Sociais a Recolher, no valor de R$ 225,19;
III. Impostos a Recolher, no valor de R$ 2.280,00;
IV. Fornecedores de materiais, no valor de R$ 28.919,55;
V. Parcelamento Tributos Federais, no valor de R$ 5.426,20.

06 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O passivo a longo prazo, com vencimento após o exercício seguinte, está demonstrado no balanço como não circulante, cabendo destacar as seguintes obrigações relevantes:

a) Exigível a Longo Prazo

I. Parcelamento Tributos Federais, no valor de R$ 48.835,32.

07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:68.823.418/0001-32 NIRE:41202861132 - 17/02/1993
RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA
BELA VISTA DO PARAISO - PR CEP: 86130-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2013

Em 31 de dezembro de 2013, o capital social no valor de R$ 171.000,00, totalmente integralizado, é constituído de 171.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas da seguinte forma:

50% Laercio Peraro
50% Itamar Fortes da Silva

08 – LUCRO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO

O resultado operacional do exercício de 2013 apresentou um prejuízo contábil no valor de R$ 36.542,85. Não houve distribuição de lucros aos sócios.

09 – RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas da Empresa no exercício de 2013 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.628.619-00

RESPONSAVEL TÉCNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.14

000171

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro,42 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 42, e serviu de LIVRO DIARIO número 9, do período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA

RUA JOSE WERNER, 472 Sala: 01 Bairro: JARDIM PRIMAVERA

BELA VISTA DO PARAISO - PR

Cep: 86130-000

Inscrição Estadual: 9062713701

CNPJ: 68.823.418/0001-32

NIRE: 41202861132 - 17/02/1993 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Conforme a Instrução Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BELA VISTA DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2013.

RESPONSAVEL TECNICO

WANDERLEY SOARES RODRIGUES
CONTADOR
C.R.C. PR-042831/O-0
C.P.F. 591.981.339-34

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

LAERCIO PERARO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 156.223.619-00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

77/79

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA E DO VINHO

000172

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. **– Tomada de Preços n° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 13/2015, a empresa interessada: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, CNPJ sob nº. 68.823.418/0001-32, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em CARTA DE FIANÇA N° 975768, emitido pelo BANCO POTTENCIAL S.A, CNPJ 00.253.448/0001-17, em 13 de maio de 2015, com vigência de 15/05/2015 a 13/08/2015, no valor de R$-5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco reais), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 14 de maio de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

78/75

Pottencial

000178

Controle Interno: 00A4990EE398
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, devem ser verificados no endereço www.bancopottencial.com.br

Belo Horizonte, 13 de Maio de 2015

À
MARIALVA PREFEITURA

Ref.: CARTA DE FIANÇA Nº.: 975768 - R$5.076,65

*Pela presente, o **BANCO POTTENCIAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº.: 00.253.448/0001-17 com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Afonso Pena, nº. 4.100 - 12º. andar, por seus representantes legais, declara que responsabiliza-se como **FIADOR** da empresa **ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME**, CNPJ nº. 68.823.418/0001-32, com sede em BELA VISTA DO PARAÍSO/PR, à RUA JOSE WERNER, Nº 472 - SALA 1, até o limite de **R$5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**, destinado à garantia de participação no Edital nº 13/2015 - Modalidade Tomada de Preço, objetivando contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.*

*A presente fiança é válida pelo prazo de **90 (noventa)** dias, contados a partir de 15/05/2015, vencendo-se no dia **13/08/2015**, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do **BANCO POTTENCIAL S.A.**, por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente **FIANÇA**, de modo que, se assim não ocorrer, ficará o **FIADOR** desonerado da obrigação assumida por força deste documento.*

*O **FIADOR** ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas.*

BANCO POTTENCIAL S.A.

Elias Mendes Abecassis
Departamento de Crédito
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Jorge Luis Piazza
Procurador
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 – Art. 2º.
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ITAYCI
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 258
Data de Entrega dos Envelopes 15/09/15
Horas 8:07 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15-
VISTO

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA JOSÉ WERNER 472 SALA01 – BELA VISTA DO PARAÍSO/PR
Tomada de Preços Nº 13/2015 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Tel/Fax: (43) 3028-6863
Rua José Werner, 472 - Sala 01
CEP 86130-000
CNPJ 68.823.418/0001-32
Bela Vista do Paraíso - PR
itayci.eng@gmail.com

000175

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL Nº 13/2015
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.

DATA: 15/05/2015

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CIDADE A VIVER

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

000176

CADASTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 09/2015

O Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva (PR) concede decisão favorável para o Registro Cadastral de Empresas, mediante a verificação dos documentos exigidos no Edital de Cadastro de Empresas Jurídicas, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94, à Empresa **TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.577.015/0001-97, estabelecida na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, nº. 477, Zona 07, CEP 87.030-010, na cidade de Maringá - Pr, interessada em processos licitatórios desta Prefeitura Municipal, sendo o ramo de atividade principal de: "Indústria de construção civil, edificação, projetos, planejamento na área de engenharia civil, terraplenagem, pavimentação, saneamento e loteamentos".

C E R T I F I C A esta Empresa: **TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME**, que se encontra inscrita e registrada como fornecedora desta Prefeitura Municipal.

O presente Certificado terá validade por 01 (um) ano, contado da data de sua expedição, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos ou serviços.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 12 de maio de 2015.

Edgard Martins Zucoli
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO DISTRITAL DE
IGUATEMI
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FFE67277
CARTÓRIO IGUATEMI
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
13 MAIO 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
CRISTIANE PZEK – Substituta

000177

Trienge Construção Civil – Eireli

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

Trienge Construção Civil – Eireli, inscrito no CNPJ n°21.577.015/0001-97, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Danilo Del Pintor Bidóia, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 9.295.403-0 e do CPF nº. 057.902.119-09, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Maringá, 15 de Maio 2015.

Danilo Del Pintor Bidóia

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
ATO DE CONSTITUIÇÃO

000178

DANILO DEL PINTOR BIDÓIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Prof. Giampero Monacci, nº. 433-B, Jardim Novo Horizonte, Maringá, Paraná, CEP 87010-090, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 9.295.403-0, expedida pela SSP-PR e CPF sob nº. 057.902.119-09, constitui uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob nome empresarial de **"TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI"**, com sede e foro na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, nº. 477, Zona 07, CEP 87030-010, Maringá, Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da EIRELI será: indústria de construção civil, edificação, projetos, planejamento na área de engenharia civil, terraplenagem, pavimentação, saneamento e loteamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), divididos em 300.000 (Trezentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelo empresário:

TITULAR	No. QUOTAS	VALOR	%
- DANILO DEL PINTOR BIDÓIA.....	300.000	R$ 300.000,00	100%
TOTAL.....	**300.000**	**R$300.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUARTA: A EIRELI iniciará suas atividades em 08 de dezembro de 2.014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELI caberá ao titular **DANILO DEL PINTOR BIDÓIA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao Administrador, nos limites de sues poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGÍNIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1081
F. (44) 3276-1412 - IGUATEMI - PARANÁ
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade afixado na última folha do documento.
IGUATEMI
PR
08 ABR. 2015
LUCAS D. Z. BURGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZEK – Substituta

instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresaria, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pela titular.

CLÁUSULA DÉCIMA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CARTÓRIO IGUATEMI
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade afixado na última folha do documento.
IGUATEMI PR
08 ABR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZCK – Substituta

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As quotas sociais são indivisíveis, impenhoráveis e incomunicáveis, de forma que não respondem por dívidas do sócio e nem se comunicam com o cônjuge, em vista que o capital ora constituído são com valores pertencentes exclusivamente ao titular e decorrentes de seu trabalho pessoal e anteriores ao casamento, na forma do disposto no art. 1.659, I, II e VI da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da cidade de Maringá, Estado do Paraná, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maringá-PR, 08 de Dezembro de 2.014.

DANILO DEL PINTOR BIDÓIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/12/2014
SOB NÚMERO: 41600169328
Protocolo: 14/727654-3, DE 12/12/2014
TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FEA34115
CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGINIA QUEIRA TEIXEIRA, 1024 - F (44) 3276-1412
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
Esta fotocópia confere com o original
apresentado neste cartório, nesta data.
IGUATEMI
08 ABR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
DIEGO GALVANI CEDRAN – Substituto
CRISTIANE PZEK – Substituta

000181

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

O signatário da presente, em nome da proponente Trienge Construção Civil – Eireli, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 15 de Maio de 2015.

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

Receita Federal

000182

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.577.015/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/12/2014

NOME EMPRESARIAL
TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO	477	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.030-010	ZONA 07	MARINGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COAPLAN@BS2.COM.BR	(44) 3355-2324 / (44) 3355-2300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **07/05/2015** às **11:36:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90686614-52	21.577.015/0001-97	02/2015

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 477 - ZONA 07 - CEP 87030-010 FONE: (44) 3355-2300
Município de Instalação	MARINGA - PR, DESDE 02/2015
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2015
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	057.902.119-09	DANILO DEL PINTOR BIDOIA	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 06/06/2015.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90686614-52

Emitido Eletronicamente via Internet
07/05/2015 17:27:09

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000184

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME
CNPJ: 21.577.015/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:14:30 do dia 18/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2015.
Código de controle da certidão: **E6EA.F82A.2F84.646B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000185

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 012973382-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.577.015/0001-97**
Nome: **TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Receita/PR (17/03/2015 15:00:33) por DARCI MISHIO ONO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

000136

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N°13273/2015
(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL)

CERTIFICAMOS, conforme requerido por TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME, CPF/CNPJ nº 21.577.015/0001-97, para fins DIVERSOS, que EXISTEM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME, CPF/CNPJ nº 21.577.015/0001-97, situado(a) na cidade de Maringá. MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

MARINGÁ 19

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal nº 564/2010
Emitida em 17/03/2015
Válida até 16/05/2015
Código de autenticação: 08613.36898.13497
Certidão emitida gratuitamente

IMPRIMIR VOLTAR

000187

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21577015/0001-97
Razão Social: TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO 477 / ZONA 07 / MARINGA / PR / 87030-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2015 a 31/05/2015

Certificação Número: 2015050202293176539222

Informação obtida em 07/05/2015, às 12:04:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000188

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.577.015/0001-97
Certidão nº: 80225231/2015
Expedição: 11/02/2015, às 16:54:19
Validade: 09/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.577.015/0001-97**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000189

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
DANILO DEL PINTOR BIDOIA
Carteira Profissional: PR-100929/D
Acervo Técnico Nº.: **8502/2012**
Selos de autenticidade: **A 007.793**

RNP Nº: 1706980612
Protocolo Nº.: **2012/00197863**

000190

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

DANILO DEL PINTOR BIDOIA
Carteira Profissional:PR-100929/D
Acervo Técnico Nº.:**8502/2012**
Selos de autenticidade:**A 007.793**
RNP Nº.:1706980612
Protocolo Nº.:**2012/00197863**

ART Nº.....:20121326561 0..... Registrada:10/04/2012.....
ART Substituída.....:20110775882 0 .....
ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:TRIÂNGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - EPP.....
Contratante(s).....:MUNICIPIO DE MANDAGUARI - CNPJ/CPF:
76.285.345/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:1.571,48 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R PROJETADA S, 80 GLEBA PATRIM MANDAGUARI L. B/A Q.
30.....
Município/Estado....:MANDAGUARI/PR.....
Data de Início.....:31/01/2011..... Data de Conclusão:18/04/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE OBRA EM ALVENARIA DE ESCOLA PADRÃO FNDE -
PLANO DE AÇÕES ARTICULAR - PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO
URBANO E RURAL II - 06 SALAS COM ÁREA DE 854,0M2,
QUADRA DE ESPORTES COM ÁREA DE 717,48M2 E MURO EM
ALVENARIA H:2,30M COM 128,55ML.....
Observação.....:.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
DANILO DEL PINTOR BIDOIA
Carteira Profissional: PR-100929/D
Acervo Técnico Nº.: **8502/2012**
Selos de autenticidade: **A 007.793**

RNP Nº.: 1706980612
Protocolo Nº.: **2012/00197863**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2012/00197863.

Emitida via Internet em 28/05/2012 10:49:14 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA
DE
OBRAS

Prefeitura Municipal de
Mandaguari
Paz, Competência, Trabalho

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Mandaguari, cadastrada sob o CNPJ 76.285.345/0001-09, localizada na Praça dos Três Poderes nº 500 – Centro (Mandaguari/PR), atesta para os devidos fins que a empresa Triangulo Engenharia de Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.153.397/0001-75, com sede à Av. Paissandu no 460, nesta cidade, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Danilo Del Pintor Bidóia, CREA PR nº 100.929/D, ART no 20121326561 e como corresponsáveis o Engenheiro Civil Luis Filipe de Assis Miguel, CREA PR nº 94.550/D, ART no 20110776617 e o Arquiteto e Urbanista Rafael Sala Cucolo, CREA PR nº 102.784/D, ART nº 20110776749 executou para a municipalidade a obra abaixo discriminada de acordo com os projetos, especificações, normas e padrões exigidos.

Descrição dos serviços executados:

Execução de obra em alvenaria de Escola Padrão FNDE- Plano de Ações Articular – Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural II – 06 salas de aula com área de 854,00m², quadra de esportes com área de 717,48m² e muro em alvenaria H:2,30 com 128,55ml, na Rua Projetada S80, Jardim Boa Vista, Quadra 30, Lote B/A em Mandaguari/PR, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todo material necessário para a perfeita execução dos serviços.

Localização: **Rua Projetada S80, Jardim Boa Vista, Quadra 30, Lote B/A em Mandaguari/PR.**

Data de início do serviço: **31/01/2011**

Data do término do serviço: **18/04/2012**

Total de Área: **1571,48m².**

ART:
ART Principal no 20121326561
ART co-resp nº 20110776617
ART co-resp nº 20110776749
Descrição complementar dos serviços:

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de **Mandaguari**

Paz, Competência, Trabalho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PROVISÓRIOS		
Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	un	1,00
Tapume em chapa compensada espessura = 10mm, na área de 60x50m	m2	440,00
Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,00
Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	854,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
MANUAL		
Escavação manual, para baldrames e blocos em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	168,95
Apiloamento manual de fundo de vala	m2	136,50
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	68,58
Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m3	134,26
INFRA-ESTRUTURA		
Escavação de estaca ø 25cm	m	1.113,00
Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m3	90,14
Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 05 usos	m²	253,00
Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações	kg	1.084,34
CINTAS		
Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m3	20,47
Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 05 usos	m²	394,25
Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações	kg	1.598,40
SUPRA-ESTRUTURA		
CONCRETO		
Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m3	48,69
Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 03 usos	m²	670,10
Forma circular para estruturas, em tubo PVC	m	36,00
Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações	kg	5.193,80
Laje pré-moldada para forro, vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoramento	m2	615,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	52,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	6,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	26,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	75,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	122,00
ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	2,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
Registro gaveta bruto, d = 38 mm (1 1/2") - (deca ou similar)	un	1,00
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	un	5,00
Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	un	4,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	un	1,00
Registro pressão c/ canopla cromada, d = 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	un	1,00
DIVERSOS		
Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e	un	1,00
Reservatórios de d'água metálico, instalados, inclusive estrutura de suporte, conforme projeto	un	1,00
Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	8,00
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	m	24,00
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	50,00
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	m	25,00
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	87,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de **Mandaguari**

Paz, Competência, Trabalho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
DIVERSOS		
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio	un	6,00
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saida 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00
Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00
Chuveiro elétrico de plástico, marca lorenzetti ou similar, c/ registro de pressão, marca DECA linha c40 ref 1416	un	1,00
Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
Fossa séptica, em concreto armado, (1,50 x 4,75 x 150)	un	1,00
Sumidouro em alvenaria, (d 3,00 x h 6,00)	un	4,00
LOUÇAS		
Bacia sanitaria convencional, marca DECA linha ravena P9, inclusive válvula de descarga cromada marca HYDRA, assento, conjunto de fixação marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e	un	5,00
Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, marca DECA linha ravena CP929, inclusive assento, conjunto de fixação, marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (OU	un	3,00
Mictório de louça com sifão integrado, marca DECA ref m712, engate cromado, marca DECA ref c4606180, registro de pressão, marca DECA linha c40 ref1416, (OU SIMILARES)	un	1,00
Lavatório com coluna, marca DECA linha ravena ref l91 e c9, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c 41, válvula cromada, marca DECA ref1600, conjunto de fixação, marca DECA ref sp7,	un	3,00
Lavatório sem coluna, marca DECA linha ravena ref l915, c/ sifão cromado, marca DECA ref 1190, válvula cromada, marca DECA ref1602 C, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c 41, conjunto de fixação, marca DECA	un	2,00
Cuba de embutir oval, marca DECA linha ref l37, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, marca DECA ref c1680, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c 41, engate cromado, marca DECA, (OU SIMILARES)	un	6,00
Tanque de louça com coluna, marca DECA reftq 25 e refct 25, com torneira metálica, marca DECA linha c23 ref 1153, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, marca DECA ref ft11, (OU SIMILARES)	un	1,00
Papeleira de louça, marca DECA A480 ou similar, 15 x 15cm	un	8,00
Meia saboneteira de louça, marca DECA ref a380 ou similar	un	9,00
Cabide de louça, marca DECA A680 ou similar, branco	un	3,00
METAIS		
Torneira cromada para pia de cozinha, marca ESTEVES linha Mônaco VTM 040 (1167) ou similar, de mesa, com	un	2,00
Torneira cromada para jardim, marca DECA 1153 ou similar	un	2,00
Fornecimento e instalação saboneteira de louça, marca DECA ref a180 ou similar	un	5,00
Assentamento de cuba inox em bancada	un	2,00
Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 80cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2" (conforme projeto - vide detalhes de sanitários)	un	8,00
Registro pressão c/ canopla cromada, d = 25 mm (1"), marca DECA ref 1416 linha c40 ou similar	un	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V)		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00
FIOS E CABOS		
Fio isolado em pvc seção 2,5mm2 - 750v / 70°c	m	3.700,00
Fio isolado em pvc seção 4,0mm2 - 750v / 70°c	m	150,00
Fio isolado em pvc seção 6,0mm2 - 750v / 70°c	m	300,00
Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°c	m	150,00
Cabo isolado em pvc seção 16,0mm2 - 750v / 70°c	m	200,00
CABO TELEFÔNICO		
Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
INTERRUPTOR		
Interruptor 01 seção simples	un	24,00
Interruptor 02 seções simples	un	9,00
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR		
Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00
TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00
Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00
CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00
Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS		
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
Disjuntor tripolar 70a	un	1,00
Disjuntor monopolar 15a	un	3,00
Disjuntor monopolar 20a	un	3,00
Disjuntor tripolar 30a	un	1,00
Disjuntor tripolar 50a	un	1,00
QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS		
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
Disjuntor tripolar 50a	un	1,00
Disjuntor monopolar 15a	un	2,00
Disjuntor monopolar 20a	un	7,00
QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS		
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
Disjuntor tripolar 30a	un	1,00
Disjuntor monopolar 15a	un	1,00
Disjuntor monopolar 20a	un	2,00
Disjuntor monopolar 25a	un	1,00
CAIXA DE MEDIÇÃO		
Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00
LUMINÁRIAS		
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w, marca pelotas ref 8157 ou similar, completa	un	94,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
Pára-raio tipo Gaiola de Faraday, conforme projeto	un	1,00
PAREDES E PAÍNES		
ALVENARIA		
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	744,63
Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	190,70
Alvenaria de bloco cerâmico 21 furos, singela aparente, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	98,10
Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia),	m	303,15
DIVISÓRIA		
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	10,00
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-	un	5,00
Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-	un	8,00
Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-	un	8,00
Porta em madeira compensada, 0.60 x 1.60 m, e=20mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox, tipo livre/ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	un	5,00
Porta em madeira compensada, 0.80 x 1.60 m, e=20mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox,		

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de
Mandaguari
Paz, Competência, Trabalho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
METÁLICAS		
Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	74,10
COBERTURA		
TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA		
Telhado em telha colonial incluindo medeiramento de lei, conforme projeto	m2	1.228,33
Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36
CHAPAS		
Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	17,00
REVESTIMENTO		
MASSA		
Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	2.162,86
Reboco interno, de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	773,93
Reboco externo, de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	773,93
Reboco interno, de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	615,00
ACABAMENTO		
Revestimento cerâmico para parede,marca ELIANE linha arquitetural neve ou similar, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	700,00
PAVIMENTAÇÃO		
CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	76,00
ACABAMENTO		
Revestimento cerâmico para piso, marca CECRISA linha HERCULES GR e AL ou similares, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	816,30
CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO		
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	154,30
SOLEIRAS E RODAPÉS		
SOLEIRA		
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	16,30
RODAPÉ		
Rodapé cerâmico, marca CECRISA linha RP HERCULES GR e AL ou similares, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	75,00
PINTURAS		
ACRÍLICA		
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	423,93
Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	423,93
Pintura para interiores, sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	615,00
ESMALTE		
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive	m2	82,70
Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m2	61,00
Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02	m2	148,20
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Fechadura, marca la fonte linha residence cj 2176, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, (OU	un	21,00
Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE ref. 85 ou similar, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos	un	75,00
ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
CONCRETO		
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m2	5,50
GRANITO		
Bancada em granito cinza andorinha, dim 2.85x0.60, inclusive testeira e rodopia 8 cm, assentada (conforme projeto - vide detalhes de santários de alunos)	un	2,00
MADEIRA		
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria/cozinha)	un	1,00
Bancada em alvenaria, com 02 cubas em inox, portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em		

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de
Mandaguari
Paz, Competência, Trabalho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
Bancada em alvenaria, com tampo em madeira com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão-francesa (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria/sala de informática)	un	2,00
Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com tinta especial na cor verde, com moldura e aparador de giz em madeira, conforme projeto	m2	27,30
Quadro escolar em fórmica branca com moldura, instalado na sala de informática	m2	0,54
Prateleira em compensado naval 18mm, esmaltado, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m2	10,71
INCÊNDIO		
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444,	un	8,00
GÁS		
Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00
Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º	un	5,00
Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00
União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00
Registro esfera ø 3/4"	un	1,00
Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00
VIDROS		
Vidro fantasia canelado 4 mm, instalado nas esquadrias de janelas dos seguintes ambientes: sanitários, vestiário, despensa, depósito, arquivo, almoxarifado, área de serviço	m2	6,42
Espelho plano 3mm, inclusive moldura (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide	m2	5,36
Vidro liso incolor 4mm, instalados nas demais esquadrias de janelas	m2	67,68
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA	m2	854,00
IMPLANTAÇÃO		
Locaçao de muro	m	202,5
Muro alv 1/2vez 9x14x19cm h=2,30m cinta interm,emb	m	128,55
Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m Ø25cm	m	90
Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3	m	90
C.A.15mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	3,16
C.A.15mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	1,44
Alv.tij.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	36,975
Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	102,75
Emboço parede ext, arg mista, e=20mm	m2	312,75
Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm	m2	312,75
Text. acril. baixa par. nova c/2 dmão latex acril.	m2	1014,48
Mão de obra pra instalar grade e pintar o gradil	m2	221,85
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	344
Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm	m2	344
Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm brita e=5cm	m2	344
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m3	17,12
Aterro compactado manualmente	m3	9,8
Canaleta meio tubo de concreto Ø30cm	m	120
Cx alv. 60x60x100cm, fundo CS; tampa CA	ud	6

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

SECRETARIA
DE
OBRAS

Prefeitura Municipal de
Mandaguari
Paz, Competência, Trabalho

QUADRA POLIESPORTIVA		
PISO QUADRA		
Locaçao de obra	m2	723
Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm	m2	717,48
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	717,48
Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética	m2	717,48
Latéx acril. 3dmão-faixa 10cm ciment. rústico novo	m	553,1
Latéx acril. 3dmão em ciment. rústico firme novo	m2	717,48
COMPLEMENTOS EXTERNOS - CANALETAS		
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m3	8,19
Aterro compactado manualmente	m3	5,91
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	18,76
Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo imperm.	m3	2,95
Grelha ferro removível L=30cm,c/acabam. conf.memo.	m	1,2
LIMPEZA		
Limpeza geral da obra	m2	722,98
ARQUIBANCADA		
Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m3	4,26
Aterro compactado manualmente	m3	3,31
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	4,73
Forma pinus p/ viga bald. - s/ reap	m2	23,65
Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA	m3	0,95
Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração	m3	0,95
Armadura CA-60, Ø4,60mm, p=0,130kg/m	Kg	14
Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	110
Forma chp comp res 12mm p/laje - s/reap	m2	41,6
Forma pinus p/ pilar - s/reap	m2	8,16
Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA	m3	3,07
Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração	m3	3,07
Armadura CA-60, Ø4,60mm, p=0,130kg/m	Kg	69
Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	56
Alv.tij.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	52,76
Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	58,92
Emboço parede ext, arg mista, e=20mm	m2	58,92
Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm	m2	58,92
Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext	m2	58,92

Sendo o que temos a atestar, dàtamos e firmamos o presente.

Mandaguari, 11 de Maio de 2012

Engº. Civil EDMILSON BETIOLI
CREA Nº 11.742-D-Pr.

Atestado registrado mediant
vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 007.793

000199

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 29951/2015 **Validade:** 18/06/2015

Razão Social: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CNPJ: 21577015000197
Num. Registro: 58121 **Registrada desde :** 20/01/2015
Capital Social: R$ 300.000,00
Endereço: AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 477 ZONA 07
Município/Estado: MARINGA-PR **CEP:** 87030010
Objetivo Social:
Indústria de construção civil, edificação, projetos, planejamento na área de engenharia civil, terraplenagem, pavimentação, saneamento e loteamentos.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):
1 - DANILO DEL PINTOR BIDOIA
Carteira: PR-100929/D Data de Expedição: 04/02/2009
Desde: 20/01/2015 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 92857/2015, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/03/2015 10:12:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000200

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **27156/2015** Validade: 11/06/2015

Nome: DANILO DEL PINTOR BIDOIA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-100929/D
Registro Nacional : 1706980612
Registrado(a) desde : 04/02/2009
Filiação : CLAUDIO BIDOIA
TANIA MARI DEL PINTOR BIDOIA
Data de Nascimento : 02/12/1985
Carteira de Identidade : 9.295.403-0 CPF : 05790211909
Naturalidade : MARINGA/PR

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 24/01/2009 Diplomação : 24/01/2009
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
39849 - TRIÂNGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Desde: 14/01/2015 Carga Horária: 4 Horas

58121 - TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
Desde: 20/01/2015 Carga Horária: 4 Horas

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 84902/2015.

Emitida via Internet em 13/03/2015 15:55:29

000201

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000202

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Conforme o disposto no Edital em Epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura
01	Danilo Del Pintor Bidóia	Engenheiro Civil	PR-100929/D	04/02/2009	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Maringá, 15 de Maio de 2015.

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

000203

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preço 13/2015

Declaramos que a Engenheiro **Danilo Del Pintor Bidóia**, CREA-PR 100929/D, da proponente **Trienge Construção Civil - Eireli**, CNPJ: 21.577.015/0001-97devidamente credenciada visitou o local de execução da obra, objeto de Tomada de Preço em epígrafe.

Marialva-Pr, 07 de maio de 2015.

Arthur Felipe C. Bedeti
Técnico em Edificações - CREA-PR 134.276/D

Danilo Del Pintor Bidóia
Engº. Civil - CREA-PR 100929/D

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná 000204

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: rubens.augusto@distribuidormaringa.com.br

CERTIDÃO NEGATIVA

Número: 201503270824455680968

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

TRIENGE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME
CNPJ: 21.577.015/0001-97

Observações:
Não Há.

*** *Buscas Efetuadas nos Últimos 5 anos.*
*** *Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****
***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 25,90 - 155 VRC *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, sexta-feira, 27 de março de 2015.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

SERVIÇO DISTRITAL DE
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FEA33651
CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VERGINIA FIQUEIRA TEIXEIRA, 1024 - F. (44) 3276-4123
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
A presente fotocópia confere com o original
apresentado neste cartório, nesta data
31 MAR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE
DESIGNADO
HUMBERTO PERON NETO
RODRIGO GALVANI CEDRAN
TAILA CRISTIANE PZEK

Trienge Construção Civil – Eireli

000205

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa Trienge Construção Civil – Eireli, CNPJ no. 21.577.015/0001-97 é **microempresa,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Maringá, 15 de Maio de 2015.

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha:** 1 000206

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao No. 9 , emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Nome da Empresa .....:	TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME
Endereço .....:	BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 477
Complemento .....:	
Bairro .....:	ZONA 07
Municipio .....:	MARINGA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	21.577.015/0001-97
Inscrição Estadual.....:	9068661452
Registro na junta.....:	41600169328 Data registro: 12/12/2014

MARINGA, 01/01/2014

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
Termo de Autenticação 15/032768-4
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MARINGÁ
19 MAR./2015

VALMIR CARDOSO DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PAR... Agência ... Maringá

SERVIÇO DISTRITAL DE
IGUATEMI
SELO
FUNARPEN
MARINGÁ
TABELIONATO
DE
NOTAS
FEA33638
CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VERGINIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1024 - F. (44)
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
A presente fotocópia confere com o original
apresentado neste cartório, nesta data.
31 MAR. 2015
D. Z. BORGONHONE
HUMBERTO PERON NETO
RODRIGO GALVANI CORREIA
TAILA CRISTIANE PZEV

0007

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2014

NOTA 01:
Trienge Construção Civil – Eireli - ME é legalizada na forma de sociedade de responsabilidade limitada, de direito privado, com fins lucrativos, que tem por objeto social a construção de edifícios, serviços de engenharia, incorporação e empreendimentos imobiliários, construção de instalações esportivas e recreativas.

NOTA 02:
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, especialmente a Lei 6.404/76 e suas alterações, mantendo escrituradas em livros revestidos da formalidade legal, capazes de assegurar sua exatidão quanto ao cumprimento às NBCS e Princípios Contábeis.

NOTA 03
O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04
As depreciações foram calculadas pelo método linear às seguintes taxas anuais: Instalações, Máquinas e Equipamentos e Móveis e Utensílios a 10%; Computadores e Periféricos e Veículos a 20% e Construções a 4%.

NOTA 05
O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social e Resultado Acumulado dos Exercícios, já diminuído os Lucros Distribuídos aos sócios.

NOTA 06
Todas as receitas recebidas pela empresa foram provenientes do seu objeto social em conformidade com o seu Contrato Social.

NOTA 07
A demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA, Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC e as Notas Explicativas são partes integrantes do Balanço Patrimonial do Exercício.

NOTA 08
A empresa Trienge Construção Civil – Eireli - ME está desobrigada a apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente devido não ter ocorrido no ano de 2014 mutações no patrimônio liquido decorrentes de:

a) Variações na reserva de reavaliação quando permitidas legalmente;
b) Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecido conforme item 39ª da NBC TG 33 – Benefícios e Empregados;
c) Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior;
d) Ajuste de avaliação patrimonial relativo aos ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda;
e) Ajuste de avaliação patrimonial relativo à efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de *hedge* em *hedge* de fluxo de caixa.

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
ADMINISTRADOR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
CRC-PR No.PR037839O-7
CPF: 571.234.469-68

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGÍNIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1074
F. (44) 3276-1412 - IGUATEMI - MGA/PR
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade aposto na última folha do documento.
IGUATEMI PR
31 MAR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZEK – Substituta

Empresa: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME
CNPJ: 21.577.015/0001-97
Balanço encerrado em: 31/12/2014

000208

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**299.541,92D**
ATIVO CIRCULANTE	**299.541,92D**
DISPONÍVEL	**299.541,92D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**9.541,92D**
Banco Caixa Econômica Federal	9.541,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**290.000,00D**
Banco Caixa Econômica Federal	290.000,00D
PASSIVO	**299.541,92C**
PASSIVO CIRCULANTE	**53,09C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**53,09C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**53,09C**
INSS a Recolher	53,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**299.488,83C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
Capital Social	300.000,00C
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**511,17D**
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**511,17D**
(-) Prejuízos Acumulados	511,17D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 299.541,92 (duzentos e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e hum reais e noventa e dois centavos)

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGÍNIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1024
F. (44) 3276-1412 - IGUATEMI - MS/PR
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade aplicado na última folha do documento.
IGUATEMI PR
31 MAR. 2015
LUCAS D. Z. BONGONHOSE – Designado
NUMBERTO PERON NIETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZEK – Substituta

Empresa: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME
CNPJ: 21.577.015/0001-97

Folha: 0005
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LIQUIDA		0,00
CUSTOS DOS IMÓVEIS E SERVIÇOS VENDIDOS		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(511,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(511,17)
DESPESAS COM PESSOAL		
Pró-Labore	(482,67)	(482,67)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	(28,50)	(28,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
OUTRAS RECEITAS		0,00
RESULTADO EXERCICIO ANTES DAS PROVISÕES		(511,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(511,17)

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGÍNIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1.004
F. (44) 3276-1412 - IGUATEMI - MG/PR
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade aposto na última folha do documento.
IGUATEMI PR
31 MAR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZEK – Substituta

Empresa: **TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME**
CNPJ: 21.577.015/0001-97

000210

Folha: 0006
Número livro: 0001

Realizado em 31 de Dezembro de 2014

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(511,17)
TOTAL	(511,17)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(511,17)

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VIRGÍNIA PIQUEIRA TEIXEIRA, 1064
F. (44) 3226-1412 - IGUATEMI - MGA-PR
A presente fotocópia confere com o original apresentado neste cartório, nesta data. Selo de autenticidade aferido na última folha do documento.
IGUATEMI PR
31 MAR. 2015
LUCAS D. Z. BORGONHONE – Designado
HUMBERTO PERON NETO – Substituto
RODRIGO GALVANI CEDRAN – Substituto
TAILA CRISTIANE PZEK – Substituta

Empresa: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME
CNPJ: 21.577.015/0001-97
Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 000.
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(511,17)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(511,17)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	53,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(458,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(458,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(458,08)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	300.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	300.000,00
Aumento nas Disponibilidades	299.541,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	299.541,92

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.909.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

SERVIÇO DISTRITAL DE
IGUATEMI
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FEA33639
CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VERGINIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1024 - F. (44) 3278-1482
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
A presente fotocópia confere com o original
31 MAR. 2015
HUMBERTO PERON NETO
RODRIGO GALVANI CEDRAN
TAILA CRISTIANE PZEK

000212

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 9**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao No. 9 , emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Nome da Empresa .....:	TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI - ME
Endereço .....:	BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 477
Complemento .....:	
Bairro .....:	ZONA 07
Municipio .....:	MARINGA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	21.577.015/0001-97
Inscrição Estadual.....:	9068661452
Registro na junta.....:	41600169328 Data registro: 12/12/2014

MARINGA, 31/12/2014

DANILO DEL PINTOR BIBOIA
TITULAR
CPF: 057.902.119-09

DARCI MISHIO ONO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 037839/O-7
CPF: 571.234.469-68

CARTÓRIO IGUATEMI
RUA VERGINIA FIGUEIRA TEIXEIRA, 1024 - F. (44)
IGUATEMI – COMARCA DE MARINGÁ
A presente fotocópia confere com o original
apresentado neste cartório, neste ato.
31 MAR. 2015
HUMBERTO PERON NETO
RODRIGO GALVANI CORRAN
TAILA CRISTIANE PEEK
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FEA33640
SERVIÇO DISTRITAL
IGUATEMI
MARINGÁ - PR

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA E DO VINHO

000213

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. **– Tomada de Preços n° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 13/2015, a empresa interessada: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME, CNPJ sob nº. 21.577.015/0001-97, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em APOLICE SEGURO GARANTIA N° 01-0775-0207382, emitido pelo J MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, em 11 de maio de 2015, com vigência de 14/05/2015 a 11/09/2015, no valor de R$-5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco reais), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 14 de maio de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 260
Data de Entrega dos Envelopes 15 / 05 / 15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
VISTO

000214

PROPONENTE: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
ENDEREÇO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, Nº. 477, ZONA 07, MARINGÁ - PR, CEP 87.030-010
FONE/FAX: (44) 3026-7206
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº13/2015
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CNPJ: 21.577.015/0001-97
INSC. ESTADUAL: 906.86614-52
EMAIL: trienge@bol.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA

000215

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CADASTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 34/2014

O Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva (PR) concede decisão favorável para o Registro Cadastral de Empresas, mediante a verificação dos documentos exigidos no Edital de Cadastro de Empresas Jurídicas, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94, à Empresa DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF – 10.931.672/0001-74, estabelecida na Rodovia BR 376, n° 2.947 – C, Lote 301-B, Pq Industrial II, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, interessada em processos licitatórios desta Prefeitura Municipal, sendo o ramo de atividade: montagem de estruturas metálicas, edificações comerciais, industriais, residenciais de serviços, esportivos, recreativas, comunitárias, publicas e privadas e montagens de estruturas pré moldadas.

C E R T I F I C A – a Empresa: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, que se encontra inscrita e registrada como fornecedora desta Prefeitura Municipal.

O presente Certificado terá validade por 01 (um) ano, contando da data de sua expedição, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento ou serviços.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 13 de outubro de 2014.

Edgard Martins Zucoli
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 10.931.672/0001-74, por intermédio de sua representante legal a Sra. Rosimeire de Paula Marchini, portadora da Carteira de Identidade nº 8.318.854-5 e do CPF nº 008.495.629-10, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** resolvem assim, alterar o contrato social de acordo com cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** que possui na sociedade 50.000 quotas de $ 1,00 cada uma, num total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o qual cede e transfere em sua totalidade pelo valor nominal à sócia **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** acima qualificada.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio cedente dá à sócia adquirente, plena, geral e irrevogável quitação de suas quotas ora cedidas e transferidas.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia adquirente declara conhecer a situação Econômica e Financeira da sociedade, ficando sub rogada nos direitos e obrigações decorrentes da presente alteração.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração, o capital social da sociedade empresária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, fica assim distribuido ao sócio:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	100.000	100,00%	R$ 100.000,00
Totais	**100.000**	**100,00%**	**R$ 100.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá o caráter da unipessoalidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme o Art. 1033 do Código Civil.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

Rosimeire de Paula Marchini

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

Continuação da Fl. 01

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá o caráter da unipessoalidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme o Art. 1033 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pela sócia **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** a qual fica dispensada da caução de administração, o uso da empresa é individualmente, e fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterado o endereço da sociedade passando da Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, **para a Rodovia BR 376 nº 3.127, Parque Industrial I, CEP 86875-000, Fone: 44-3233-1444, em Mandaguari, Estado do Paraná.**

CLÁUSULA OITAVA: Fica alterado objeto social da sociedade empresária, **passando para o ramo de Fabricação de estruturas metálicas para pontes, edifícios, passarelas, torres e pórticos, torres de transmissão elétrica e telefônica, mastros, antenas de emissoras de rádio e televisão, estruturas para galpões, coberturas e silos, e estruturas para outros fins (CNAE 2511-4/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01), Edificações comerciais, industriais, residenciais, de serviços, esportivas, recreativas, comunitárias, publicas e privadas e montagens de estruturas pré moldadas (CNAE 4120-4-00), Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, pré moldados de cimento, blocos de cimentos, estacas de concreto, treliçadas, placas de cimentos para fechamento de paredes e muros de arrimo, postes e vigas, e estruturas de concreto para outros fins (CNAE 2330-3/01), Fabricação de tanques e reservatórios metálicos (CNAE 2521-7/00), Fabricação de esquadrias (CNAE 2512-8/00), Fabricação de portas, janelas, batentes, e artigos para outros fins (CNAE 2542-0/00), Obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-0/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99), Comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comércio varejista de material elétrico (CNAE 4742-3/00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas manuais e elétricas (CNAE 4744-0/01), Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e peças (CNAE 4663-0/00), Comércio atacadista de motores e transformadores elétricos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional (CNAE 4669-9/99), Locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador (CNAE 7732-2/01).**

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Rosimeire de Paula Marchini

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 009
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74 – NIRE 41206516456

Continuação da Fl. 02

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente contrato em quatro vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 02 de Dezembro de 2.014

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE JANDAIA DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2014
SOB NUMERO: 20147242550
Protocolo: 14/724255-0, DE 04/12/2014
Empresa:41 2 0651640 4
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** resolvem assim, alterar o contrato social de acordo com cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o capital social da sociedade empresária, passando de 50.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo um aumento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente do País no presente ato, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
Totais	100.000	100,00%	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE** o contrato social e demais alterações contratuais com a seguinte redação:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CONSOLIDAÇÃO

01. **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02. **ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 27/12/1981, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.318.854-5-SSP-PR e CPF nº **008.495.629-10**.

Rosimeire

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 02

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,** com sede na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº **4120651645-6** em sessão de 29/06/2009, e inscrita no CNPJ sob nº **10.931.672/0001-74,** consolida o contrato social e demais alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade empresária é na Rua Renê Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1757, em Mandaguari, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade empresária é o ramo de Fabricação de estruturas metálicas para pontes, edifícios, passarelas, torres e pórticos, torres de transmissão elétrica e telefônica, mastros, antenas de emissoras de rádio e televisão, estruturas para galpões, coberturas e silos, e estruturas para outros fins (CNAE 2511-4/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01), Edificações comerciais, industriais, residenciais, de serviços, esportivas, recreativas, comunitárias, publicas e privadas e montagens de estruturas pré moldadas (CNAE 4120-4-00), Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, pré moldados de cimento, blocos de cimentos, estacas de concreto, treliçadas, placas de cimentos para fechamento de muros de arrimo, postes e vigas, e estruturas de concreto para outros fins (CNAE 2330-3/01), Fabricação de tanques e reservatórios metálicos (CNAE 2521-7/00), Fabricação de esquadrias (CNAE 2512-8/00), Fabricação de portas, janelas, batentes, e artigos para outros fins (CNAE 2542-0/00), Obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-0/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99), Comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00), Comércio varejista de material elétrico (CNAE 4742-3/00), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas manuais e elétricas (CNAE 4744-0/01), Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e peças (CNAE 4663-0/00), Comércio atacadista de motores e transformadores elétricos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional (CNAE 4669-9/99).

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade-empresária, inteiramente subscrito e integralizado na forma da Lei, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Qt. De Quotas	Participação	Valor R$
CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	50.000	50,00%	R$ 50.000,00
Totais	100.000	100,00%	R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade teve inicio de suas atividades na data de 29 de Junho de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Reunidos

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 03

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de capital são indivisíveis, cabendo um voto cada uma, e as deliberações sociais serão pela maioria de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, conforme a faculdade deferida pelo artigo 1076 e os seguintes da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é limitado à importância do capital social subscrito, ficando todos responsáveis pela sua integralização.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI e ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI,** os quais ficam dispensados da caução de administração, o uso da empresa é individualmente, e fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista.

PARÁGRAFO ÚNICO: A indicação de administradores será mediante deliberação por maioria absoluta de votos, e no caso de haver indicação, ou ainda que um dos administradores venha solicitar sua renuncia por qualquer que seja o motivo, deverá ser averbado este ato no órgão competente dentro do prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão fixar de comum acordo a pro labore para seus administradores mediante reunião ordinária, com aprovação pela maioria absoluta de votos, sendo (50% mais um).

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á, a elaboração de Inventário, Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cujos resultados serão atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas, ou mantidos em reserva na sociedade. Ainda, se no encerramento do exercício apresentar resultados negativos e houve distribuição de lucros, deverão os sócios efetuar a reposição dos respectivos valores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social, em reunião ordinária, os sócios aprovarão o balanço patrimonial do exercício findo, bem como poderá deliberar outros assuntos, como fixação de pro labore, indicação de administradores e outros assuntos gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará existindo, no qual a administração durante o período do arrolamentos de bens ou interdição, ficará a cargo dos sócios remanescentes, podendo ao seu final, a critério destes sócios, conceder ou não a administração aos herdeiros ou representante dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos que os impeçam de exercerem administração de sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo 75% (setenta e cinco) por cento do votos, poderão os sócios decidir pela retirada ou não de outro sócio, desde que caracterizado a justa causa, mediante convocação por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e em reunião extraordinária deliberar sobre esta retirada, combinando a forma de pagamento dos seus haveres, levando este fato à registro no órgão competente, conforme a faculdade deferida pelo art. 1085, parágrafo único da Lei 10;406 de 10/01/2002.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 008
CNPJ. Nº 10.931.672/0001-74

Continuação da Fl. 04

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta através dos outros sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo de 60 dias contados do recebimento da notificação.. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios resolvem de comum acordo dispensarem a elaboração de atas de reuniões/assembléias de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As demais normas não previstas neste instrumento, serão regidos pela Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os demais casos serão resolvidos por reunião ordinária, sempre que houver necessidades, devendo para tanto haver convocação mediante notificação pessoal dos sócios, sendo a primeira convocação necessário a metade mais um do capital social e a segunda convocação por qualquer número, e levando a respectiva ata das deliberações a registro no órgão competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguari, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente contrato em quatro vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 17 de Janeiro de 2.013

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2013
SOB NÚMERO: 20130382043
Protocolo: 13/038204-3, DE 18/01/2013
Empresa:41 2 0651645 6
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

01 – CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari-Pr, aos 14/03/1982, residente e domiciliado em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portador da cédula de identidade RG. nº 8.118.786-0-SSP-PR e CPF nº **008.648.179-75**;

02 – ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural de Mandaguari-Pr, aos 03/09/1960, residente e domiciliada em Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua René Tácola nº 502, Jardim Social, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-2489, portadora da cédula de identidade RG. nº 2.142.417-SSP-PR e CPF nº **965.725.829-49**.

RESOLVEM POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL, CONSTITUIR UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COM BASE NO NOVO CÓDIGO CIVIL, REGIDAS PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇOES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária terá a denominação social de **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sua sede será na Rodovia BR 376 nº 2.947-C, Lote 301-B, Parque Industrial I, CEP 86975-000, Fone: 44-3233-1517, em Mandaguari, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade empresária é o ramo de atividades de Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 4744-5/01), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 4744-0/04), Comércio varejista de materiais de construção (cimento) (CNAE 4744-0/99) e Comércio varejista de material de segurança para o trabalho (CNAE 4789-0/99).

CLÁUSULA QUARTA: O capital social inteiramente subscrito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, subscrito neste ato e será integralizado em moeda corrente do País, da seguinte forma:

a)- **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI,** subscreve 25.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que será integralizado em moeda corrente do País no presente ato;

b)- **ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI** subscreve 25.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, num total de R$ 25.000,00 (dez mil reais) que será integralizado em moeda corrente do País no presente ato;

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem o início de suas atividades na data de registro, e seu prazo de duração é indeterminado.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

Continuação da Fl. 01

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis, cabendo um voto cada uma, e as deliberações sociais serão pela maioria de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é limitado à importância do capital social subscrito, ficando todos responsáveis pela sua integralização.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da empresa será exercida pelos sócios **CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI e ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI,** os quais ficam dispensados da caução de administração e, o uso da empresa é individualmente, fica ainda vedado a prestação de aval, endosso, fiança e caução de favor, podendo através de reunião ordinária, designar administrador mesmo que não seja sócio quotista. A representação legal da empresa fica a cargo do sócio **Clayton de Almeida Marchini.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A indicação de administradores será mediante deliberação por maioria absoluta de votos, e no caso de haver esta indicação, ou ainda que um dos administradores venha solicitar sua renuncia por qualquer que seja o motivo, deverá ser averbado este ato no órgão competente dentro do prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão fixar de comum acordo a pro labore para seus administradores mediante reunião ordinária, com aprovação pela maioria absoluta de votos.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á, a elaboração de Inventário, Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cujos resultados serão atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas, ou mantidos em reserva na sociedade, mediante deliberação com aprovação pela maioria de votos. Ainda se no encerramento do exercício apresentar resultados negativos, deverão os sócios efetuar a reposição dos respectivos valores, caso tenha efetuado distribuição de lucros no decorrer do exercício.

CLÁIUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatros primeiros meses seguintes ao término do exercício social, em reunião ordinária, os sócios aprovarão o balanço patrimonial do exercício findo, bem como poderá deliberar outros assuntos, como fixação de pro labore, indicação de administradores e outros assuntos gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará existindo, no qual a administração durante o período do arrolamento de bens ou interdição, ficará a cargo dos sócios remanescentes, podendo ao seu final, a critério destes sócios, conceder ou não a administração aos herdeiros, mediante deliberação por maioria absoluta de votos em reunião extraordinária, com o respectivo registro no órgão competente.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATO SOCIAL

Continuação da Fl. 02

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos que os impeçam de exercerem administração de sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo 75% (setenta e cinco) por cento dos votos, poderão os sócios decidir pela retirada ou não de outro sócio, mediante convocação por escrito com antecedência de (sessenta) dias, e em reunião extraordinária deliberar sobre esta retirada, combinando a forma de pagamento dos seus haveres.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As demais normas não previstas neste instrumento, serão regidas pelas Leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os demais casos serão resolvidos por reunião ordinária, sempre que houver necessidades, devendo para tanto haver convocação mediante notificação pessoal dos sócios, sendo a primeira convocação necessário a metade mais um do capital social e a segunda convocação por qualquer número, e levando a respectiva ata das deliberações a registro no órgão competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Fica eleito o Foro de Mandaguari-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em quatro vias.

Mandaguari, 25 de Junho de 2.009

CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI

ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/06/2009
SOB NÚMERO: 41206516456
Protocolo: 09/286372-8, DE 29/06/2009

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

De Paula

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

009227

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

O signatário da presente, em nome da proponente **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Nome: Rosimeire de Paula Marchini

RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

Receita Federal

000228

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.931.672/0001-74
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
29/06/2009

NOME EMPRESARIAL
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ROD BR 376

NÚMERO
3127

COMPLEMENTO

CEP
86.975-000

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE INDUSTRIAL I

MUNICÍPIO
MANDAGUARI

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CLAYTON@FAFEMAN.COM.BR

TELEFONE
(44) 3233-1444

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/05/2015** às **16:32:11** (data e hora de Brasília).

000229

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/05/2015

RECEITA ESTADUAL

000230

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90489604-70	10.931.672/0001-74	08/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Título do Estabelecimento	DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço do Estabelecimento	ROD BR 376, 3127 - PQ INDUSTRIAL I - CEP 86975-000 FONE: (44) 3233-1444
Município de Instalação	MANDAGUARI - PR, DESDE 08/2009
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 08/2009
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2521-7/00 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	008.495.629-10	ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 12/06/2015.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90489604-70

Emitido Eletronicamente via Internet
13/05/2015 7:52:18

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

000231

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 10.931.672/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:49:56 do dia 05/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2015.
Código de controle da certidão: **7933.CB05.D46A.D658**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

CEIS 51.216.90729/71,51.219.97806/70 - GFPS DECL SEM MOVIMENTO
CEIS 51.220.81104/71 E 51.220.81112/73 - DEBITOS 09 E 10/2014 - PGTOS EFETUADOS (CONSTA NO AGUIA)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000232

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013176781-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.931.672/0001-74**
Nome: **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/09/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (13/05/2015 16:34:58)

MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E GESTÃO

Avenida Amazonas, 500 - 86975000 - Centro - MANDAGUARI - PR

Certidão Negativa de Débitos 002233

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 13/05/2015
Data de Vencimento: 12/06/2015
N.º da Certidão: 1689/2015
Código de Autenticação: 3975406451341

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 10.931.672/0001-74
Requerente: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Finalidade da Certidão: Para Licitação

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador

CPF / CNPJ: 10.931.672/0001-74
Nome: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RODOVIA BR 376, 3127 - PARQUE INDUSTRIAL I MANDAGUARI/PR CEP: 86.975-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal no ambito do cadastro mobiliario e imobiliario. RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é valida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Divida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Quarta-feira, 13 de Maio de 2015.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse www.mandaguari.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

IMPRIMIR VOLTAR

000234

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10931672/0001-74
Razão Social: DE PAULA FERR E MATER DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: ROD BR 376 3127 / PARQUE INDUSTRIAL I / MANDAGUARI / PR / 86975-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2015 a 27/05/2015

Certificação Número: 2015042804512838025570

Informação obtida em 13/05/2015, às 16:38:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000235

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.931.672/0001-74
Certidão nº: 100258254/2015
Expedição: 13/05/2015, às 16:43:06
Validade: 08/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.931.672/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000236

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 55238/2015 **Validade:** 11/08/2015

Razão Social: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 10931672000174
Num. Registro: 53302 **Registrada desde :** 04/06/2012
Capital Social: R$ 100.000,00
Endereço: RODOVIA BR 376, 3127 PQ INDUSTRIAL I
Município/Estado: MANDAGUARI-PR **CEP:** 86975000
Objetivo Social:
Fabricação de estruturas metálicas para pontes, edifícios, passarelas, torres e pórticos, torres de transmissão elétrica e telefônica, mastros, antenas de emissoras de rádio e televisão, estruturas para galpões, coberturas e silos, e estruturas para outros fins, montagem de estruturas metálicas, edificações comerciais, industriais, residenciais, de serviços, esportivas, recreativas, comunitárias, públicas e privadas e montagens de estruturas pré-moldadas, construção de instalações esportivas e recreativas, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, pré-moldados de cimento, blocos de cimentos, estacas de concreto, treliçadas, placas de cimentos para fechamento de paredes e muros de arrimo, postes e vigas, e estruturas de concreto para outros fins, fabricação de tanques e reservatórios metálicos, fabricação de esquadrias , fabricação de portas, janelas, batentes, e artigos para outros fins, obras de montagem industrial, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comércio varejista de materiais de construção (cimento) e comércio varejista de material de segurança para o trabalho, comércio varejista de equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de ferragens e ferramentas manuais e elétricas, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e peças, comércio atacadista de motores e transformadores elétricos, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ELTON DE ALMEIDA MARCHINI

Carteira: PR-115538/D Data de Expedição: 11/02/2011
Desde: 04/06/2012 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

000237

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 159366/2015, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/05/2015 16:45:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000238

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **55236/2015** Validade: 11/08/2015

Nome: ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-115538/D
Registro Nacional : 1709302496
Registrado(a) desde : 11/02/2011
Filiação : LAERCIO MARCHINI
ZILDA SULEMAR DE ALMEIDA MARCHINI
Data de Nascimento : 27/09/1985
Carteira de Identidade : 83932600 CPF : 05539084993
Naturalidade : MANDAGUARI/PR

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 29/01/2011 Diplomação : 29/01/2011
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
38779 - LAÉRCIO MARCHINI & CIA LTDA
Desde: 11/03/2011 Carga Horária: 4 Horas

41542 - CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI & CIA LTDA EPP
Desde: 25/04/2011 Até: 07/05/2012 Carga Horária: 4 Horas

53302 - DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Desde: 04/06/2012 Carga Horária: 4 Horas

53474 - ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI EPP
Desde: 03/07/2012 Carga Horária: 8 Horas

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações 000239

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 159362/2015.

Emitida via Internet em 13/05/2015 16:44:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000240

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
Carteira Profissional:PR-115538/D
Acervo Técnico Nº.:**797/2013**
Selos de autenticidade:**A 011.052**

RNP Nº:1709302496
Protocolo Nº.:**2013/00019377**

000241

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
Carteira Profissional:PR-115538/D
Acervo Técnico Nº.:**797/2013**
Selos de autenticidade:**A 011.052**

RNP Nº.:1709302496
Protocolo Nº.:**2013/00019377**

ART Nº.....:20130190650 0..... Registrada:18/01/2013.....
ART Substituída.....:20123128260 0 .....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA....
Contratante(s).....:ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A - CNPJ/CPF: 78.958.717/0003-08.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:GALPÃO / BARRACAO FECHADO.....
Serviço Contratado..:PROJETO ESTRUTURAL.....
EXECUÇÃO.....
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO.....
MONTAGEM.....
OUTROS.....
Dimensão.....:5.094,00 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:BR-376, KM 393 PQ INDUSTRIAL.....
Município/Estado....:MANDAGUARI/PR.....
Data de Início.....:04/06/2012..... Data de Conclusão:09/10/2012.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ANOTAÇÃO REFERENTE A 4.800,00M² DE ESTRUTURA METÁLICA MODELO TESOURA PARA COBERTURA DE GALPÃO EM TELHA DE AÇO GALVANIZADA E=0,50MM; FECHAMENTO LATERAL; 294,00M² DE ESTRUTURA METÁLICA MODELO TESOURA PARA COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADA E=0,50MM DE 04 PORTAS MEDINDO 7,00M DE COMPRIMENTO E 01 PORTA DE 5,00M DE COMPRIMENTO; FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 04 PORTAS METÁLICAS DE CORRER MEDINDO 7,00X5,00M E 01 PORTA METÁLICA DE CORRER MEDINDO 6,00X5,00M; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA N.24 TENDO 480,00M DE CALHA CORTE 120 - 218,30M DE RUFO CORTE 40 - 270,00M DE RUFO CORTE 50 - 120,00 DE CALHA CORTE 120 - 120,00M DE RUFO CORTE 35 -262,00M DE RUFO CORTE 30 - 110,00M DE RUFO CORTE 20 - 130,00M DE RUFO CORTE 15 - 204,00M DE CONDUTOR COM DIÂMETRO DE 100MM; FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

240,00M LINHAS DE VIDA;. EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES TENDO 1632,00M DE ESTACAS COM 45CM DE DIÂMETRO E 320,00M³ DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO COM FCK=25MPA PARA CONCRETO ESTRUTURAL E CAPEAMENTO; EXECUÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO CONFORME PROJETOS PARA ÁREA DE 5094,00M²; EXECUÇÃO DE 740,80M² DE ALVENARIA COM 1481,60M² DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO E 60,00M³ DE VIGAS BALDRAMES, INTERMEDIÁRIAS E RESPALDO COM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA; EXECUÇÃO DE 5094,00M² DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 15CM E FCK=25MPA COM FIBRA, PISO POLIDO E DILATADO; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO PARA 1481,60M² EM PINTURA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA LATÉX ACRÍLICA; EXECUÇÃO DE PINTURA PARA 5094,00M² DA ESTRUTURA METÁLICA C/ PRIMER EPOXI 25 MICRA C/REVÓLVER E ESMALTE SINTÉTICO 50 MICRA C/REVÓLVER.....

Observação.....:.....

000243

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
Carteira Profissional:PR-115538/D
Acervo Técnico Nº.:**797/2013**
Selos de autenticidade:**A 011.052**

RNP Nº.:1709302496
Protocolo Nº.:**2013/00019377**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2013/00019377.

Emitida via Internet em 13/05/2015 16:59:50 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROMAGNOLE

000244

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A EMPRESA ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A., com inscrição no C.N.P.J: 78.958.717/0003-08, situada na BR-376 KM 393, PQ INDUSTRIAL, MANDAGUARI-PR, ATESTA para os devidos fins que a empresa DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., com inscrição no C.N.P.J: 10.931.672/0001-74 com registro no CREA-PR Nº 53.302, situada na RUA RENÊ TÁCOLLA, N. 502, JD. SOCIAL DE MANDAGUARI-PR, com seu responsável técnico Eng. Civil ELTON DE ALMEIDA MARCHINI CREA PR-115538/D, executou os serviços a seguir para construção de um galpão, situado na BR-376 KM 393, PQ INDUSTRIAL EM MANDAGUARI-PR.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas especificadas em contrato e no prazo. Período da obra 04/06/2012 a 09/10/2012.

- Execução de 4.800,00m² de estrutura metálica modelo tesoura para cobertura de galpão em telha de aço galvanizada e=0,50mm e Fechamento lateral;
- Execução de 294,00m² de estrutura metálica modelo tesoura para cobertura em telha de aço galvanizada e=0,50mm de 04 portas medindo 7,00m de comprimento e 01 porta de 5,00m de comprimento;
- Fabricação/fornecimento, montagem e instalação de 04 portas metálicas de correr medindo 7,00x5,00m e 01 porta metálica de correr medindo 6,00x5,00m;
- Execução de instalações de águas pluviais em chapa n.24 tendo 480,00m de calha corte 120 - 218,30m de rufo corte 40 - 270,00m de rufo corte 50 - 120,00 de calha corte 120 - 120,00m de rufo corte 35 -262,00m de rufo corte 30 - 110,00m de rufo corte 20 - 130,00m de rufo corte 15 - 204,00m de condutor com diâmetro de 100mm;

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ROMAGNOLE

000245

- Fabricação/fornecimento, montagem e instalação de 240,00m linhas de vida;
- Execução de fundações tendo 1632,00m de estacas com 45cm de diâmetro e 320,00m³ de blocos em concreto armado com fck=25mpa para concreto estrutural e capeamento;
- Execução de sistema de proteção contra de descarga atmosférica, prevenção contra incêndio e instalação elétricas em geral conforme projetos para área de 5094,00m²;
- Execução de 740,80m² de alvenaria com 1481,60m² de chapisco, emboço e reboco e 60,00m³ de vigas baldrames, intermediárias e respaldo com concreto armado fck=25mpa;
- Execução de 5094,00m² de piso em concreto armado com espessura de 15cm e fck=25mpa com fibra, piso polido e dilatado;
- Execução de serviços de acabamento para 1481,60m² em pintura com massa acrílica e pintura latéx acrílica;
- Execução de pintura para 5094,00m² da estrutura metálica c/ primer epoxi 25 micra c/revólver e esmalte sintético 50 micra c/revólver.

Mandaguari, 16 de janeiro de 2013.

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
Alexandre Guedes Borsato

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 011.052

De Paula

000246

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Tomada de Preços nº 13/2015 – P.M.M.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra do lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU BR n°	Data do registro	Assinatura
Elton de Almeida Marchini	Engenheiro Civil	115538/D	11/02/2011	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Nome: Rosimeire de Paula Marchini

RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Rodovia BR 376, N°3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

000247

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14-05-15

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que entre si celebram, de um lado, DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.931.672/0001-74, estabelecida á Rua Renê Táccola, n.502 do Bairro Jardim Social, Mandaguari-Paraná. Devidamente representada neste ato pelo Sr. **Clayton de Almeida Marchini**, portador de C.P.F.008.648.179-75, ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, **ELTON DE ALMEIDA MARCHINI**, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 8.393.260-0 – SSP-PR e CPF nº 055.390.849-93, registrado no CREA-PR sob nº PR/11.5538-D , residente e domiciliado na cidade de Mandaguari-PR, ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam o presente contrato mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO se compromete a executar serviços na área de Engenharia Civil, com uma carga horária de 4 (quatro) horas diárias, para a empresa **CONTRATANTE,** por tempo indeterminado, colocando a serviço da empresa todo seu acervo técnico registrado junto ao CREA-PR;

CLÁUSULA SEGUNDA: ***A CONTRATANTE*** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços prestados, a importância de 6 (seis) salários mínimos mensais, vigentes no pais, R$

3.732,00 (três mil setecentos e trinta e dois reais), sempre no quinto dia útil do mês subseqüente;

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos sociais provenientes deste contrato serão de inteira responsabilidade da ***CONTRATANTE***;

CLÁUSULA QUINTA: Esta concordata terá como prazo de validade quatro anos, contado a partir desta data;

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Mandaguari-PR para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se cumprir todos os seus termos.

Mandaguari, 24 de abril de 2012.

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CLAYTON DE ALMEIDA MARCHINI
SÓCIO-GERENTE

ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
CREA Nº 11.5538-D/PR
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: Clayton de Almeida Marchini
Em testemunho da verdade
25 ABR 2012
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preço 13/2015

Declaramos que a Engenheiro **Elton de Almeida Marchini**, CREA-PR 115535/D, da proponente **De Paula Ferragens e Materiais de Construção Ltda.**, CNPJ: 10.931.672/0001-74 devidamente credenciada visitou o local de execução da obra, objeto de Tomada de Preço em epígrafe.

Marialva-Pr, 08 de maio de 2015.

Arthur Felipe C. Bedeti
Técnico em Edificações - CREA-PR 134.276/D

Elton de Almeida Marchini
Engº. Civil - CREA-PR 115535/D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MANDAGUARI - ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS

JOSE CARRASCO FILHO
DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO E AVALIADOR JUDICIAL

ROSIMAR CARRASCO GOMES
LUCIANE BEDENDO CAVENAGHI
DAIANY CRISTINI HEIDEMANN
FUNCIONÁRIAS JURAMENTADAS

C E R T I D Ã O

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e fichários deste Cartório, verifiquei num período de vinte (20) anos até esta data, que não consta nenhum pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Concordata) e ou FALÊNCIA** formulado por ou contra **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, CNPJ nº 10.931.672/0001-74.

O referido é verdade, do que dou fé.

Mandaguari, 13 de maio de 2015.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 14-05-15

Oficial do Registro de Distribuição e Anexos

Ofício de Registro de Distribuição e Anexos
JOSÉ CARRASCO FILHO
Oficial Titular
ROSIMAR CARRASCO GOMES
LUCIANE BEDENDO CAVENAGHI
DAIANY CRISTINI HEIDEMANN
Funcionárias Juramentadas
Comarca de Mandaguari - Parana

custas: R$ 25,90
(155,09VRCs)

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, CNPJ nº 10.931.672/0001-74 é **empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

	12/2014	12/2013
ATIVO	3.549.158,04	1.356.649,70
ATIVO CIRCULANTE	3.232.909,48	1.190.637,94
DISPONIBILIDADES	499.027,13	259.152,88
CAIXA GERAL	394.639,51	259.152,88
CAIXA	394.639,51	259.152,88
BANCO CONTA DE MOVIMENTO	32.120,73	0,00
SICREDI MANDAGUARI C/39.254-5	32.070,73	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/003.1.170-7	50,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.266,89	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42.302,85	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.964,04	0,00
CREDITOS	2.733.882,35	931.485,06
ESTOQUES	649.177,16	370.377,55
MATERIA PRIMA	649.177,16	370.377,55
ADIANTAMENTOS	0,00	58.335,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	58.335,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	51.147,32	14.787,61
INSS A RECUPERAR	51.147,32	14.787,61
DESPESA ANTECIPADA A APROPRIAR	0,00	2.540,30
JUROS A APROPRIAR	0,00	2.540,30
MERCADORIAS DE TERCEIROS	73.557,87	39.444,57
REMESSA PARA TROCA OU CONSERTO	0,00	536,20
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	73.557,87	38.908,37
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.960.000,00	446.000,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOA JURIDICA	1.960.000,00	446.000,00
Ativo Não Circulante	41.594,74	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.594,74	0,00
CRÉDITOS	41.594,74	0,00
CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	41.594,74	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.653,82	166.011,76
ATIVO PERMANENTE	274.653,82	166.011,76
INVESTIMENTOS	2.716,34	0,00
QUOTAS DE CAPITAL	2.716,34	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	329.385,15	191.347,87
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.569,20	97.254,93
MOVEIS E UTENSILIOS	2.153,59	1.433,59
VEICULOS	177.500,00	78.000,00
FERRAMENTAS	2.126,82	118,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.035,54	14.540,55
(-) DEPRECIAÇÕES	-57.447,67	-25.336,11
DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.873,82	-6.672,77
DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	-304,70	-143,35
DEPREC. DE VEICULOS	-34.516,66	-15.600,00
DEPREC. DE FERRAMENTAS	-90,67	-11,88
DEPREC. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-4.661,82	-2.908,11
TOTAL DO ATIVO	3.549.158,04	1.356.649,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

	12/2014	12/2013
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	-3.549.158,04	-1.356.649,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	-542.156,06	-713.692,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-542.156,06	-713.692,30
FINANCIAMENTOS BANCARIOS A PAGAR	-344.741,16	-398.916,63
FINANCIAMENTO BB GIRO RÁPIDO	-251.798,41	-204.994,76
FINANCIAMENTO BB GIRO EMPRESA FLEX	0,00	-2.000,00
	-92.942,75	-191.921,87
FORNECEDORES	-66.881,97	-205.743,46
BIAZAM PROD.METALURGICOS LTDA	-5.276,51	-1.143,93
LOJA DO EPI EQUIP.DE PROT.IND.	-789,30	0,00
LUGLAX PINTURA ELET.A PÓ LTDA.	0,00	-2.520,95
DISTRIB.CADILLI DE FERRAGENS LTDA.	-768,50	-514,05
DICOMP DIST.DE ELETRON.LTDA.	0,00	-2.519,15
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	-10.417,63	0,00
NIERO MAT. P/ CONTR. LTDA	0,00	-1.628,00
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	-3.351,38
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A	-11.906,43	0,00
CASA DO SOLDADOR LTDA	0,00	-45,60
O.V.D. IMP E DISTR. LTDA	-8.722,35	-624,40
TELHAÇO MARINGA IND. COM. DE TELHAS LTDA	0,00	-493,47
AÇOBARRA COM. DE FERRO E AÇO LTDA	-4.439,35	-6.802,80
COSMETAL IND COM IMP EXP PRO SID LTDA	0,00	-27.953,44
ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	-1.109,90	0,00
PREVIATTI UNIFORMES LTDA	-2.610,00	0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A.	0,00	-22.306,18
MARINGA EQUIP. DE PROT. IND LTDA	-105,70	0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	-2.000,00	0,00
MARCEGAGLIA DO BRASIL	-8.537,24	-80.723,71
COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO JURANDA LTDA	0,00	-436,00
ARTSISTEM COM. DE CLIMATIZADORES DE AR LTDA	0,00	-5.065,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	-390,00
COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA	0,00	-180,00
M DA SILVA COM. DE BRINQUEDOS	0,00	-157,50
MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA	0,00	-1.160,00
SAFETY EXPRESS LTDA	0,00	-470,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	-435,00
AUTO VIDROS FORTALIZA LTDA	0,00	-230,00
TELES HIDRAULICA LTDA	0,00	-3.463,20
DOIDÃO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	-2.477,16
JCO TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	-841,62	-4.212,38
SPOLADORE & RESUN LTDA	0,00	-100,00
BELENUS DO BRASIL LTDA	-3.562,68	-5.607,27
METALURGICA VALENÇA COM. LTDA	0,00	-2.981,34
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD IND P/ CONTR LTDA	-4.226,53	-7.652,50
PR AÇOS CONTINENTE IND E COM LTDA	0,00	-19.898,55
E TRIVILIN & TRIVILIN LTDA	-169,60	0,00
PERFILADOS LONDRINA LTDA	-471,63	0,00
DRUGOVICH TECNOLOGIA EM BORRACHA LTDA	-1.972,00	0,00
EDSON YUZO ONO	-1.936,00	0,00
ACOS NACIONAL - EIRELI - ME	2.981,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-20.092,00	-7.707,00
I.R.R.F. A RECOLHER	-868,07	-830,93
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	-19.223,93	-6.876,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.198,98	-17.410,49
SALARIOS A PAGAR	-18.068,81	-11.041,19
I.N.S.S. A RECOLHER	-4.484,09	-3.665,97
F.G.T.S. A RECOLHER	-4.646,08	-2.703,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-9.803,68	-9.454,50
HONORARIO CONTÁBIL A PAGAR	-240,00	-220,00
PRO LABORE A PAGAR	-2.225,00	-2.225,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-235,48	0,00
CONVENIOS DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR	-1.123,47	-1.266,16
SEGUROS A PAGAR	-533,95	-35,12
PLANO DE SAÚDE A PAGAR	-5.192,38	-5.708,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-253,40	0,00
MERCADORIAS DE TERCEIROS	-73.438,27	-39.324,97
REMESSA PARA TROCA OU CONSERTO	0,00	-536,20
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	-73.438,27	-38.788,77
VENDA DE TRADIÇÃO FUTURA	0,00	-35.135,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

	12/2014	12/2013
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	-35.135,25
Passivo Não Circulante	**-1.207.169,64**	**0,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.207.169,64	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-1.207.169,64	0,00
FINANCIAMENTOS A PAGAR - CEF	-1.411.217,16	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	320.047,52	0,00
FINANCIAMENTO A PAGAR B. BRASIL	-116.000,00	0,00
Passivo Não Circulante	**-1.799.832,34**	**-642.957,40**
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.799.832,34	-642.957,40
CAPITAL SOCIAL	-135.000,00	-135.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-135.000,00	-135.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.664.832,34	-507.957,40
LUCROS ACUMULADOS	-1.664.832,34	-507.957,40
TOTAL DO PASSIVO	-3.549.158,04	-1.356.649,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 3.549.158,04 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos), e em 31/12/2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.356.649,70 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 032050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.005.492,84**	**1.869.630,88**
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.005.492,84	1.869.630,88
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	3.005.492,84	1.869.630,88
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.039,00
VENDAS DE SERVIÇOS	917.694,55	809.236,39
VENDA DE PRODUTOS ACABADOS	2.087.798,29	901.472,68
VENDA DE SERVIÇOS INDUSTRIAL	0,00	157.882,81
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**361.480,71**	**284.506,81**
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	361.480,71	284.506,81
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	328.055,71	146.297,48
SIMPLES FEDERAL S/VENDAS	286.601,93	129.784,79
ISS SOBRE SERVIÇOS	38.970,96	16.512,69
CONTRIBUIÇÃO PREV. DA RECEITA BRUTA	2.482,82	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	33.425,00	138.209,33
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	33.425,00	138.209,33
RECEITA LÍQUIDA	**2.644.012,13**	**1.585.124,07**
CUSTOS	**1.380.073,88**	**1.145.698,81**
CUSTO DA PRODUÇÃO E VENDAS	1.188.381,70	806.683,59
CUSTOS DIRETOS DE FABRICAÇÃO	1.152.218,35	784.578,57
MATÉRIA PRIMA	483.779,43	239.898,24
ORDENADOS E SALÁRIOS	415.440,25	402.863,72
13º SALÁRIOS	59.885,11	7.033,45
FÉRIAS COM 1/3	39.820,51	39.475,85
INSS	23.311,66	116,06
FGTS	37.075,22	29.874,12
INDENIZAÇÕES	9.187,76	6.927,59
VALE ALIMENTAÇÃO	21.467,68	15.244,31
PLANOS DE SAÚDE	60.901,33	41.741,23
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES	1.027,00	1.404,00
TRANSPORTE DE PESSOAL	322,40	0,00
CUSTOS INDIRETOS	36.163,35	22.105,02
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO	30.437,35	18.155,02
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	5.726,00	3.950,00
CUSTO DAS OBRAS CIVIS	191.692,18	339.015,22
OBRA PREFEITURA DE PAIÇANDU CEI 5121690729/71	28.709,25	75.938,08
MATERIAL METÁLICO APLICADO	0,00	36.784,36
OUTROS MATERAIS APLICADOS	1.125,20	3.570,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	12.327,26	24.670,63
I.N.S.S.	1.727,69	4.194,92
F.G.T.S.	4.720,12	3.376,22
TRANSPORTES DE PESSOAL	2.178,60	787,40
PLANOS DE SAÚDE	4.312,67	0,00
SEGUROS	2.317,71	2.554,55
OBRA PREFEITURA LUPIONÓPOLIS CEI 5121997806/70	18.515,63	104.050,30
MATERIAL METÁLICO APLICADO	0,00	56.768,71
OUTROS MATERIAIS APLICADOS	4.200,00	2.677,50
ORDENADOS E SALÁRIOS	13.509,85	35.383,08
I.N.S.S.	0,00	6.249,88
F.G.T.S.	805,78	2.971,13
OBRA PREFEITURA MANDAGUARI CEI 5122081112/73	18.553,96	70.506,94
MATERIAL METÁLICO APLICADO	0,00	37.142,57
OUTROS MATERIAIS APLICADOS	3.724,80	1.785,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	9.230,14	24.308,32
13º SALÁRIOS	232,63	0,00
FÉRIAS COM 1/3	310,17	0,00
I.N.S.S.	3.699,93	5.690,81
F.G.T.S.	1.356,29	1.580,24
OBRA PREFEITURA MARIALVA CEI 5122081104/71	37.161,53	88.519,90
MATERIAL METÁLICO APLICADO	0,00	46.387,92
OUTRAS MATERIAIS APLICADOS	1.125,20	1.785,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	30.466,57	32.955,31
FÉRIAS COM 1/3	82,40	0,00
I.N.S.S.	4.174,32	4.128,04
F.G.T.S.	1.313,04	3.263,63
OBRAS DIVERSAS	88.751,81	0,00
OUTROS MATERIAIS APLICADOS	15.360,00	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	60.021,91	0,00
13º SALÁRIOS	422,66	0,00
FÉRIAS COM 1/3	7.487,95	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

000256

	2014	2013
I.N.S.S.	635,81	0,00
F.G.T.S.	4.823,48	0,00
LUCRO BRUTO	**1.263.938,25**	**439.425,26**
DESPESAS OPERACIONAIS	**107.063,31**	**47.299,76**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.040,23	16.181,05
OCUPAÇÃO	950,00	0,00
ALUGUEIS	850,00	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	100,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.363,33	1.145,45
SEGUROS	8.585,62	0,00
FRETES E CARRETOS	4.777,71	1.145,45
HONORARIOS DA DIRETORIA	30.000,00	25.000,00
PRO LABORE	30.000,00	25.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.472,08	2.215,36
TAXAS E EXPEDIENTES	3.821,86	1.718,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,00	0,00
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	615,22	496,89
DESPESAS GERAIS	103.890,54	70.677,22
VIAGENS E ESTADIAS	878,25	468,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224,00	436,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.703,69	23.596,08
REVISTAS E JORNAIS	0,00	501,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.640,00	220,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	270,00	7.373,16
DEPRECIAÇÕES	32.111,56	25.336,11
MULTAS E JUROS	1.304,53	211,87
OUTROS GASTOS	3.776,92	1.375,20
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	28.981,59	11.159,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-81.635,72	-82.856,98
REEMBOLSO DE DESPESAS	-81.547,92	-22.930,18
AJUSTE CONTÁBIL CREDOR	0,00	-59.836,00
BRINDES E BONIFICAÇÕES	-87,80	-90,80
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	36.023,08	31.118,71
DESPESAS FINANCEIRAS	36.266,24	31.118,71
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	36.266,24	24.042,56
DESPESAS COM IOF	0,00	7.076,15
RECEITAS FINANCEIRAS	-243,16	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-199,50	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-43,66	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.156.874,94**	**392.125,50**
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**1.156.874,94**	**392.125,50**
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	**1.156.874,94**	**392.125,50**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.156.874,94**	**392.125,50**

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14-05-15

DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP

CNPJ: 10.931.672/0001-74

Cordilheira Sistema Contábil

000257

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

folha: 70
Data: 30/03/2015
Hora: 12:04

Consolidação: Empresa

	12/2014	12/2013
Saldo inicial de lucros acumulados	507.957,40	111.831,90
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	507.957,40	111.831,90
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.156.874,94	392.125,50
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	1.664.832,34	503.957,40
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP
CNPJ: 10.931.672/0001-74
Cordilheira Sistema Contábil

Demonstração dos Fluxos de Caixa

folha: 71
Data: 30/03/2015
Hora: 12:04

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2014	12/2013
1	OPERACIONAIS	-774.771,09	12.848,74
1.001	Recebimento de clientes	2.904.217,22	1.827.904,40
1.005	Juros recebidos	43,66	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-826.231,28	-352.854,40
1.205	Pagamento a empregados	-556.102,80	-492.320,26
1.210	Pagamento de tributos	-381.564,69	-245.673,99
1.215	Juros pagos	-253,44	-31.118,71
1.220	Despesas gerais	-81.895,79	-189.780,32
1.225	Outros Pagamentos	-1.832.983,97	-503.307,98
2	INVESTIMENTO	-105.947,78	-1.748,70
2.001	Ativo imobilizado	-103.231,44	-1.748,70
2.005	Investimentos	-2.716,34	0,00
3	FINANCIAMENTO	1.016.205,50	235.877,99
3.001	Empréstimos	1.016.205,50	150.877,99
3.005	Integralizações de capital	0,00	85.000,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	135.486,63	246.978,03
	Disponibilidades		
	No inicio do Período	259.152,88	12.174,85
	No final do Período	394.639,51	259.152,88
	Variação	135.486,63	246.978,03

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP
CNPJ: 10.931.672/0001-74
Cordilheira Sistema Contábil

Demonstração do Resultado Abrangente

folha: 72
Data: 30/03/2015
Hora: 12:04

Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	12/2014	12/2013
1	Resultado Liquido do Periodo	1.156.874,94	392.125,50
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	0,00
2.015	Planos de pensão com beneficio definido reconhecidos	0,00	0,00
5	Resultado Abrangente do Periodo	0,00	0,00
5.001	Resultado atribuivel aos acionistas controladores	0,00	0,00
5.005	Resultado atribuivel aos acionistas não controladores	0,00	0,00

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2014

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-507.957,40**	**0,00**	**-642.957,40**
AUMENTO DO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156.874,94	0,00	-1.156.874,94
GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÇÃO OUTORGADAS RECONHECIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA ADQUIRIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOSOU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIVALENCIAS PATRIMONIAIS S/GANHOS ABRANGENTES DE COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.156.874,94**	**0,00**	**-1.156.874,94**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AREALIZAÇÃO DE RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.664.832,34**	**0,00**	**-1.799.832,34**

000260

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2013

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.831,90	0,00	-165.831,90
AUMENTO DO CAPITAL	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.125,50	0,00	-477.125,50
GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÇÃO OUTORGADAS RECONHECIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA ADQUIRIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOSOU DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIAS PATRIMONIAIS S/GANHOS ABRANGENTES DE [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.125,50	0,00	-477.125,50
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/AREALIZAÇÃO DE RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.957,40	0,00	-642.957,40
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosimeire de Paula Marchini
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
DM: 14.05.15

000261

Estabelecimento: 01 - DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP - 10.931.672/0001-74

Notas Explicativas Gerais

0001 - DAS NORMAS CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000 e Resolução do CFC 1.418/2012.

0002 - QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

A empresa, estabelecida na cidade de Mandaguarì - Paraná, dedica-se ao ramo de fabricação de estruturas metálicas, estruturas pré-moldadas e serviços da construção civil, com prática de vendas a usuários final.

0003 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são pelo Regime de Competência, e a depreciação de seus imobilizados, é calculada pela vida útil dos bens, conforme o seu valor residual.

0004 - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, inteiramente integralizado na forma da Lei, é no valor de R$ 135.000,00 (Cento e trinta e coinco mil reais), didivido em 135.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, assim distribuido á sócia: ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI R$ 135.000,00

0005 - DO REGISTRO COMERCIAL E ATIVIDADES

A sociedade empresária iniciou suas atividades em 01/12/2003, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205141611 em 02/12/2003.

0006 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não posui nenhuma contingência passiva.

0007 - REGIME TRIBUTÁRIO E IMPOSTOS

A empresa está enquadrada durante o exercicio como empresa de pequeno porte, e os impostos são pagos através do Simples Nacional.

0008 - BALANÇO PATRIMONIAL

DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP folha: 1
Cordilheira Sistema Contábil Balanço Patrimonial Data: 30/03/2015
Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2014

ATIVO	3.549.158,04
ATIVO CIRCULANTE	3.232.909,48
DISPONIBILIDADES	499.027,13
CAIXA GERAL	394.639,51
BANCO CONTA DE MOVIMENTO	32.120,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.266,89
CREDITOS	2.733.882,35
ESTOQUES	649.177,16
IMPOSTOS A RECUPERAR	51.147,32
MERCADORIAS DE TERCEIROS	73.557,87
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.960.000,00
Ativo Não Circulante	41.594,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.594,74
CRÉDITOS	41.594,74
ATIVO PERMANENTE	274.653,82
INVESTIMENTOS	2.716,34
BENS EM OPERAÇÃO	329.385,15
(-) DEPRECIAÇÕES	-57.447,67
TOTAL DO ATIVO	3.549.158,04
PASSIVO	-3.549.158,04
PASSIVO CIRCULANTE	-542.156,06
OBRIGAÇÕES A PAGAR	-542.156,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-344.741,16
FORNECEDORES	-66.881,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-20.092,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.198,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-9.803,68
MERCADORIAS DE TERCEIROS	-73.438,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/05/15

DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP
CNPJ: 10.931.672/0001-74
Cordilheira Sistema Contábil

Notas Explicativas

folha: 76
Data: 30/03/2015
Hora: 14:22

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2014

Passivo Não Circulante	-1.207.169,64
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.207.169,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-1.207.169,64
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.799.832,34
CAPITAL SOCIAL	-135.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.664.832,34
TOTAL DO PASSIVO	-3.549.158,04

Rosimeire de Paula Marchini

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR 022050/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

000264

folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO GERAL número 006 (seis), 00085 (oitenta e cinco) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00085 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP
Endereço:	RODOVIA BR 376, 3127
Bairro:	PQ INDUSTRIAL I
Cidade:	MANDAGUARI
Estado:	PR
CEP:	86.975-000
Registro na Junta Comercial do Paraná	4120651645-6
Data do Registro:	29/06/2009
Inscrição Estadual:	90489604-70
C.N.P.J./C.P.F.:	10.931.672/0001-74
Data de encerramento:	31/12/2014

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

MANDAGUARI , 02 de Janeiro de 2014

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 8.318.854-5-PR
CPF: 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
RG: 1.540.549-3-PR
CRC: PR-022050/O-4 UF: PR

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE JANDAIA DO SUL
Termo de Autenticação 15/035373-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor, em seus termos de abertura e encerramento.
JANDAIA DO SUL
15 ABR 2015
SHEILA CRISTINA DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO GERAL número 006 (seis), 00085 (oitenta e cinco) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00085 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Razão Social:	DE PAULA FERR E MAT DE CONST LTDA - EPP
Endereço:	RODOVIA BR 376, 3127
Bairro:	PQ INDUSTRIAL I
Cidade:	MANDAGUARI
Estado:	PR
CEP:	86.975-000
Registro na Junta Comercial do Paraná	4120651645-6
Data do Registro:	29/06/2009
Inscrição Estadual:	90489604-70
C.N.P.J./C.P.F.:	10.931.672/0001-74

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL JANDAIA DO SUL - PR

MANDAGUARI , 31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 8.318.854-5-PR
CPF: 008.495.629-10

CARLOS ALMIR DE MEDEIROS
CONTADOR
RG: 1.540.549-3 PR
CRC PR 022050/O-4 UF: PR

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

003263

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. **– Tomada de Preços n° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 13/2015, a empresa interessada: DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ sob nº. 10.931.672/0001-74, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em APOLICE SEGURO GARANTIA N° 01-0775-0207512, emitido pelo J MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, em 13 de maio de 2015, com vigência de 14/05/2015 a 13/08/2015, no valor de R$-5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco reais), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 14 de maio de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

000267

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
RODOVIA BR 376, Nº 3127 – PARQUE INDUSTRIAL I – MANDAGUARI-PR
Tomada de Preços Nº 13/2015 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 261
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
12
VISTO

000287

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 25236/2015 **Validade:** 08/06/2015

Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10400012000167
Num. Registro: 47837 **Registrada desde :** 31/03/2009
Capital Social: R$ 700.000,00
Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 CENTRO
Município/Estado: MARIALVA-PR **CEP:** 86990000
Objetivo Social:
Construção de edifícios residenciais ou não residenciais, apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios residenciais, construção e reforma em edificações residenciais, edificações, instalações industriais, comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de pinturas em obras de engenharia, construção de sistema de saneamento básico, execução de fundações para edificações, implantação de sinalização em estradas e rodovias, serviços de sinalização com pintura em rodovias a aeroportos (construção), sinalização rodoviária, sinalização com pinturas em ruas e estacionamentos (construção), operação de estações de transferência de resíduos não-perigosos, responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não-perigosos para os aterros sanitários ou lixões, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas, coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica através de lixeiras, veículos ou caçambas, coleta de resíduos não perigosos de origem industrial através de lixeiras, veículos ou caçambas, construção de pontes, túneis, viadutos, elevados, passarelas, recuperação de obras de arte, pontes, túneis, viadutos, passarelas, construção de grandes estruturas e obras de arte, construção de obras de arte correntes, construção de obras de artes especiais, construção de redes de transportes por dutos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, obras de pavimentação (asfalto, cimento), em rodovias, construção e manutenção de rodovias, inclusive pavimentação, pavimentação de logradouros, obras de pavimentação de ruas, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, outras obras de acabamento de construção, atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, coleta de resíduos não perigosos, atividades paisagísticas, obras portuárias marítimas e pluviais, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno e fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
Restrição de Atividade : Atividades restritas às atribuições do profissional.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):
1 - SIEDI GAMA CORREA
Carteira: PR-24857/D Data de Expedição: 04/03/1993

FOLHA Nº 20

Desde: 08/05/201 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/06/2[illegible]
Desde: 10/06/2013 Carga Horária: 4: H/D

000288

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 79009/2015, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/03/2015 10:07:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOLHA Nº 21

000289

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **40007/2015** Validade: 08/07/2015

Nome: SIEDI GAMA CORREA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-24857/D
Registro Nacional : 1700989200
Registrado(a) desde : 04/03/1993
Filiação : EDECARLICIO ANTONIO DOS SANTOS CORREA
NEIVA GAMA CORREA
Data de Nascimento : 03/12/1968
Carteira de Identidade : 3.697.867-8 CPF : 77137892949
Naturalidade : SANTA MARIA/RS

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 15/02/1992 Diplomação : 15/02/1992
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 118696/2015.

Emitida via Internet em 09/04/2015 15:21:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOLHA Nº 22

000290

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D
RNP Nº:1700989200
Acervo Técnico Nº.:**6376/2014**
Protocolo Nº.:**2014/00413188**
Selos de autenticidade:**A 021.610, A 021.611, A 021.612**

FOLHA Nº 23

000291

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:6376/2014 Protocolo Nº.:2014/00413188
Selos de autenticidade:**A 021.610, A 021.611, A 021.612**

ART Nº.....:20143013515 0..... Registrada:24/07/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.....
Contratante(s).....:FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA - CNPJ/CPF:
01.733.454/0001-34.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS.....
Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
Dimensão.....:4.220,00 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUA MASSUO YOSHIY, 4900 PQ INDUSTRIAL.....
Município/Estado....:MARIALVA/PR.....
Data de Início.....:20/12/2013..... Data de Conclusão:22/01/2014.....
Docto de Conclusão..:.....
Descr. Compl. Serv..:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE
4220,00M² DE PAVER.....
Observação.....:.....

FOLHA Nº 27

000292

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D — RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:6376/2014 — Protocolo Nº.:2014/00413188
Selos de autenticidade:**A 021.610, A 021.611, A 021.612**

ART Nº.....:20143198868 0..... Registrada:02/10/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.....
Contratante(s).....:BSBIOS-MARIALVA IND. E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10.932.276/0001-61.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES.....
Serviço Contratado..:PROJETO ARQUITETÔNICO.....
PROJETO ESTRUTURAL.....
PROJETO HIDRÁULICO.....
PROJETO ELÉTRICO.....
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.....
PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS.....
EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:689,80 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:2,00 PAV. .....
Local da Obra.....:ESTRADA FRUTEIRA, S/N GL. DO RIBEIRÃO AQUIDABAN L. 212-A/212-B.....
Município/Estado....:MARIALVA/PR.....
Data de Início.....:08/05/2012..... Data de Conclusão:30/01/2013.....
Docto de Conclusão..:.....
Descr. Compl. Serv..:OBS.: A ÁREA DE 622,04 M² SE REFERE À UM BARRACÃO COM DIVERSAS SALAS DE FUNÇÕES DISTINTAS(AUDITÓRIO, AMBULATÓRIO, GESTÃO DE PESSOAS, CPD E DEPÓSITO). A ÁREA DE 67,76 M² REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA. FAZENDO UM TOTAL DE 689,80 M².....
Observação.....:.....

FOLHA Nº 25

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-21857/D RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:**6376/2014** Protocolo Nº.:**2014/00413188**
Selos de autenticidade:**A 021.610, A 021.611, A 021.612**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2014/00413188.

Emitida via Internet em 09/04/2015 15:30:33 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOLHA Nº 27

RECEITA ESTADUAL

000279

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90458785-00	10.400.012/0001-67	10/2008

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO - CEP 86990-000 FONE: (44) 3232-2280 - FAX: (44) 3232-2280
Município de Instalação	MARIALVA - PR, DESDE 10/2008
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 10/2008
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	021.152.059-44	DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	971.461.709-00	HERITON BATISTA DE OLIVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 07/06/2015.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90458785-00

Emitido Eletronicamente via Internet
08/05/2015 16:03:08

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

FOLHA Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

000280

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA Nº. 6812

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA EM VIRTUDE DO PROTOCOLO Nº. **1835/2008**
CONCEDE LICENÇA Á:

Razão Social / Nome:

PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ / CPF Nº.:

10.400.012/0001-67

Localização:

RUA PAPA JOAO XXIII, 303
CENTRO

Atividade:

CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES, RESIDENCIAIS OU NÃO RESIDENCIAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Observação Complementar:

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, aos **9 de abril de 2015**

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL. **VÁLIDO ATÉ 10/04/2016**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

João Dorival Garcia Gea
Gerente do Dpto. de Cadastro Mobiliário Fiscal

Thiago L. Nogueira Dacanal
Aux. Administrativo

FOLHA Nº 13

000281

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.400.012/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:07:17 do dia 11/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2015.
Código de controle da certidão: **52AF.B54A.32DF.B7A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 14

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000282

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013179123-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.400.012/0001-67**
Nome: **PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/09/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (14/05/2015 10:22:10)

FOLHA Nº 15

000283

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

Certidão Positiva com Efeito Negativa de Débitos

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 08/05/2015 **N.º da Certidão: 946/2015**
Data de Vencimento: 07/06/2015 **Código de Autenticação:** 0467440111341

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 10.400.012/0001-67
Requerente: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
Finalidade da Certidão: Licitação

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador

CPF / CNPJ: 10.400.012/0001-67
Nome: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Endereço: RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO MARIALVA/PR CEP: 86.990-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular até o presente momento com a Fazenda Pública Municipal todavia constam pendências não vencidas em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal. RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é valida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Divida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Sexta-feira, 08 de Maio de 2015.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse www.marialva.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção

FOLHA Nº 16

IMPRIMIR VOLTAR

000284

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10400012/0001-67
Razão Social: PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA PAPA JOAO 23 303 / CENTRO / CURITIBA / PR / 86990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2015 a 08/06/2015

Certificação Número: 2015051004140684928222

Informação obtida em 14/05/2015, às 10:24:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHA Nº 17

000285

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.400.012/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:07:17 do dia 11/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2015.
Código de controle da certidão: **52AF.B54A.32DF.B7A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 18

000286

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.400.012/0001-67
Certidão nº: 100460674/2015
Expedição: 14/05/2015, às 10:25:44
Validade: 09/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.400.012/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

FOLHA Nº 19

000268

PROJECTA

Construção Civil Ltda.

TP 13/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MARIALVA

Marialva – PR, 15 Maio de 2015.

FOLHA Nº 01

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA ERVA

000269

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CADASTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 11/2014

O Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva (PR) concede decisão favorável para o Registro Cadastral de Empresas, mediante a verificação dos documentos exigidos no Edital de Cadastro de Empresas Juridicas, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94, à Empresa PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF – 10.400.012/0001-67, estabelecida na Rua Papa João XXIII, n° 303, centro, na cidade de Marialva, Estado do Paraná, interessada em processos licitatórios desta Prefeitura Municipal, sendo o ramo de atividade: Construção de Edifícios.

C E R T I F I C A – a Empresa: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, que se encontra inscrita e registrada como fornecedora desta Prefeitura Municipal.

O presente Certificado terá validade por 01 (um) ano, contando da data de sua expedição, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento ou serviços.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 30 de junho de 2014.

Edgard Martins Zucoli
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

FOLHA Nº 02

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

000270

ANEXO V

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ - 10.400.012/0001-67, estabelecida na Rua Papa João XXIII, Nº 303, centro, CEP - 86.990-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro casado, empresário portador da carteira de identidade nº 5.900.393-3-SSP/PR e CPF - 971.461.709-00, residente e domiciliado em Marialva - Paraná sito a Rua Papa João XXIII, Nº 343, Apto 03, Edifício Editil, Centro, CEP - 86.990-000, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Marialva – PR, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 03

000271

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Marialva- PR, nascida em 10/12/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, Cep. 86.990-000, portadora da cédula de Identidade sob o Nº. 5.951.968-2, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 021.152.059-44;
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 19/10/1974, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, cep 86.990-000, portador de cédula de Identidade sob o Nº. 5.900.393-3, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 971.461.709-00; resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma SOCIEDADE LIMITADA, regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL:** PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. **SEDE E FORO**: Rua Papa João XXIII 303, centro, cep 86.990-000, Município de Marialva, Estado do Paraná, **PRAZO DE DURAÇÃO**: Indeterminado, **INICIO DE ATIVIDADES**: 01 de outubro de 2008. **ATIVIDADE ECONÔMICA**: Construção ou reforma de edificações residenciais ou não residenciais e comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: **CAPITAL SOCIAL:** R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuidos:

Nome	Quotas		Valor
DENISE A. LOPES DE OLIVEIRA	10.000	R$	10.000,00
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA	10.000	R$	10.000,00
TOTAL ——————————→	20.000	R$	20.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: **ADMINISTRADORA:** HERITON BATISTA DE OLIVEIRA. **USO DA FIRMA**: Individualmente. **PRÓ-LABORE**: Aos sócios e outros que prestarem serviços à sociedade, fixado de comum acordo **OBRIGAÇÕES:** Proibidos Aval, endossos, fiança e caução de favor. **CAUÇÃO DE GERÊNCIA**: Dispensados.

CLÁUSULA QUARTA: **BALANÇO GERAL**: Anualmente encerrado em 31 de dezembro, **RESULTADO**: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

FOLHA Nº 04

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CONTRATO SOCIAL **FLS 02**

CLÁUSULA QUINTA: **DESIMPEDIMENTO**: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que as impeçam de exercerem a administração da sociedade empresarial.

CLÁUSULA SEXTA: **DELIBERAÇÕES SOCIAIS**: Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo votos a cada quota de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios resolvem de comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLÁUSULA OITAVA: **TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**: Por consentimento dos demais sócios e decurso do prazo do direito de preferência de sessenta dias. mediante notificação prévia.

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva, 22 de setembro de 2008.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

HERITON BATISTA DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

SILVIA MARA DOS SANTOS
RG. 5.756.288-9/PR

CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO
RG. 6.142.254-4/PR

ESTE INSTRUMENTO FOI ELABORADO POR CLAUDIO EDUARDO SALAMÃO RG 6.142.254/4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2008
SOB NUMERO: 41206314135
Protocolo: 08/440964-9, DE 29/09/2008
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARIA GERAL

FOLHA Nº 05

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 10.400.012/0001-67

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Marialva- PR, nascida em 10/12/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, Cep. 86.990-000, portadora da cédula de Identidade sob o Nº. 5.951.968-2, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 021.152 059-44;

HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 19/10/1974, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Marialva, Estado do Paraná, à Rua Papa João XXIII, 343, ap 03, Edifício Editil, centro, cep 86.990-000, portador da cédula de Identidade sob o Nº. 5.900.393-3, Expedida pela SSP do Estado do Paraná e CPF. Nº. 971.461.709-00; sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, estabelecida na Rua Papa João XXIII 303, centro, CEP 86990-000, na cidade de Marialva, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.400.012/0001-67, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41206314136, por despacho em sessão de 03/10/2008, resolvem por este instrumento particular de alteração alterar seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital totalmente integralizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em vinte mil quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, os socios resolvem na proporção de sua participação societaria, elevar seu capital para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) sendo um aumento de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), da seguinte forma: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) correspondente a integralização de parte do lucro acumulado no balanço patrimonial apurado em 31/12/2012.

O capital totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, fica assim distruibuido entre os socios:

Nome	Quotas		Valor
DENISE A. LOPES DE OLIVEIRA	350.000	R$	350.000,00
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA	350.000	R$	350.000,00
TOTAL ——————————→	700.000	R$	700.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica investido na função de ADMINISTRADORES da sociedade, dispensados da prestação de caução os (a) sócios (a), HERITON BATISTA DE OLIVEIRA E DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, sendo o uso da firma INDIVIDUAL.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/05/15

FOLHA Nº 06

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 10.400.012/0001-67

CLÁUSULA TERCEIRA: DESIMPEDIMENTO: O (a) sócio (a) administradores declaram sob as penas da lei, que não está impedidos (a) de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtrude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que deve, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inciso 1, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA: A atividade econômica passa a partir desta data para Construção de edificios residenciais ou não residenciais, apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, predios, edificios, edificações, condominios residenciais construção e reforma em edificações residenciais, edificações, instalações industriais (4120-4/00), comércio varejista de de materiais para construção em geral (4744-0/99), serviços de pinturas em obras de engenharia (4330-4/04), construção de sistema de saneamento básico (4222-7/01), execução de fundações para edificações (4391-6/00), implantação de sinalização em estradas e rodovias (4211-1/02), serviços de sinalização com pintura em rodovias a aeroportos (construção) (4211-1/02), sinalização rodoviária (4211-1/02), sinalização com pinturas em ruas e estacionamentos (construção) (4213-8/00), operação de estações de transferencia de residuos não-perigosos, responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferencia difinitiva de residuos não-perigosos para os aterros sanitarios ou lixões (3811-4/00), coleta de residuos em pequenas lixeiras publicas (3811-4/00), coleta de residuos não-perigosos de origem domestica através de lixeiras, veículos ou caçambas (3811-4/00), coleta de residuos não perigosos de origem industrial artavés de lixeiras, veiculos ou caçambas (3811-4/00), construção de pontes, tuneis, viadutos, elevados, passarelas (4212-0/00), recuperação de obras de arte, pontes, tuneis, viadutos, passarelas (4212-0/00), construção de grandes estruturas e obras de arte (4212-0/00), construção de obra de arte correntes (4212-0/00), construção de obras de artes especiais (4212-0/00), construção de redes de transportes por dutos, oleodutos, gasodutos, minerodutos (4223-5/00), obras de pavimentação (asfalto, cimento), em rodovias (4211-1/01), construção e manutenção de rodovias, inclusive pavimentação (4211-1/01), pavimentação de logradouros (4213-8/00), obras de pavimentação de ruas (4213-8/00), instalação e manutenção eletrica (4321-5/00), instalações hidraulicas, sanitarias e de gas (4322-3/01), outras obras de acabamento da construção (4330-4/99), atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes (3702-9/00), coleta de residuos não perigosos (3811-4/00), atividades paisagisticas (8130-3/00), obras portuarias maritimas e pluviais (4291-0/00), construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01), demolição de edificios e outras estruturas (4311-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02) e fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (2330-3/02)

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do contrato primitivo e alterações posteriores que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

FOLHA Nº 07

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

CNPJ: 10.400.012/0001-67

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva, 28 de outubro de 2013.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

HERITON BATISTA DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

SILVIA MARA DOS SANTOS
RG. 5.756.288-9/PR

CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO
RG. 6.142.254-4/PR

ESTE INSTRUMENTO FOI ELABORADO POR CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO RG 6.142.254/4

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/10/2013
SOB NÚMERO: 20136320325
Protocolo: 13/632032-5, DE 30/10/2013
Empresa: 41 2 0631413 6
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

000276

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

O signatário da presente, em nome da proponente PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ - 10.400.012/0001-67, estabelecida na Rua Papa João XXIII, Nº 303, centro, CEP - 86.990-000, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Marialva – PR, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 09

Receita Federal

000277

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.400.012/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/10/2008

NOME EMPRESARIAL
PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
2-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PAPA JOAO XXIII	**303**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.990-000	**CENTRO**	**MARIALVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(44) 3232-2280 / (44) 3015-2367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

FOLHA Nº 10

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

000273

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **14/05/2015** às **10:16:25** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/05/2015

FOLHA Nº 11

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA, com sede na Rua Massuo Yoshiy, nº 4.900, Parque Industrial, Marialva-PR, devidamente inscrito no CNPJ Nº 01.733.454/0001-34. Declaro que o serviço de mão de obra referente à colocação de 4.220 m² de paver, executada no período de 20/12/2013 a 22/01/2014, pela **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, com sede na Rua Papa João XXIII, nº303, Centro em Marialva-PR, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.400.012/0001-67 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Siedi Gama Correa (CREA Nº PR-24.857/D), foi concluída no prazo estipulado e de forma satisfatória, atendendo às nossas necessidades. Serviços conforme consta na ART nº20143013515.

Local da Obra: Rua Massuo Yoshy, nº 4.900, Parque Industrial, Marialva-PR.

Sendo assim, firmo a presente.

Marialva-PR, 23 de Janeiro de 2014.

FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA
Laércio Stange Warmeling
CPF: 437.500.959

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 28

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.610

1ºTABELIONATO DE NOTAS-GERALDO BORNIA
Marialva/PR-(44)3015-3010/3232-1355
SELO 6IE06.eGODo.JF7ni-RwDZn.aihS
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
LAERCIO STANGE MARMELIN.....
Face a impossibilidade do signatário
comparecer à serventia. CN 1.6.3.1.
do que dou fé.....
Em testº [illegible] da verdade.

Marialva, 10 de março de 2015
Lidiani Gaioto Bornia Barizon
00058198(001-000199360):**********

Lidiani Gaioto Bornia Barizon
ESCREVENTE
MARIALVA - PARANÁ

000296

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

BSBIOS MARIALVA IND. E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S.A, com sede na Estrada Fruteira S/N, gleba Ribeirão Aquidaban, lote-212-A/212-B em Marialva-PR, devidamente inscrito no CNPJ Nº 10.932.276/0001-61. Declaro que os serviços referentes à construção de 689,80m², sendo que a área de 622,04m² se refere a (01) hum barracão com diversas salas e funções distintas (auditório, ambulatório, gestão de pessoas, CPD e depósito) e a área de 67,76m² refere-se a construção de uma guarita, ambas executada no período de 08/05/2012 a 30/01/2013, pela **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, com sede na Rua Papa João XXIII, nº303, Centro em Marialva-PR, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.400.012/0001-67 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Siedi Gama Correa (CREA Nº PR-24.857/D), foi concluída no prazo estipulado e de forma satisfatória, atendendo às nossas necessidades. Serviços conforme consta na ART nº20143198868.

Local da Obra: Estrada Fruteira S/N, gleba Ribeirão Aquidaban, lote-212-A/212-B em Marialva-PR.

Sendo assim, firmo a presente.

Marialva-PR, 10 de Dezembro de 2014.

BSBIOS MARIALVA IND. E COMÉRCIO DE BIODISEL SUL BRASIL S.A

Carlos Roberto Ferreira Junior

BSBIOS MARIALVA Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A

Estrada Fruteira, S/Nº Lote 212/A-B Ribeirão Aquidaban

Marialva -PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14.05.15

FOLHA Nº 29

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.611

1ºTABELIONATO DE NOTAS-GERALDO BORNIA
Marialva/PR-(44)3015-3010/3232-1355
SELO cIE06.g6vDo.YUaek-GWrMB.8ehS
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR.....
Face a impossibilidade do signatário
comparecer à serventia. CN 11.6.3.1
do que dou fé.....
Em testº da verdade.

Marialva, 10 de março de 2015
Lidiani Gaioto Bornia Barizon
00099137(001-000199359)xxxxxxxxxxxxxx

Lidiani Gaioto Bornia Barizon
ESCREVENTE

BS BIOS ®
ENERGIA RENOVAVEL

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

BSBIOS MARIALVA IND. E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S.A, com sede na Estrada Fruteira S/N, gleba Ribeirão Aquidaban, lote-212-A/212-B em Marialva-PR, devidamente inscrito no CNPJ Nº 10.932.276/0001-61. Declaro que os serviços referentes à 500m2 de cobertura de estrutura metálica e pilares também em estrutura metálica da guarita e recepção com uma dimensão de 20Mx25M executada no período de 20/10/2013 a 28/01/2014, pela **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, com sede na Rua Papa João XXIII, nº303, Centro em Marialva-PR, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.400.012/0001-67 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Siedi Gama Correa (CREA Nº PR-24.857/D), foi concluída no prazo estipulado e de forma satisfatória, atendendo às nossas necessidades. Serviços conforme consta na ART nº20145639861.

Local da Obra: Estrada Fruteira S/N, gleba Ribeirão Aquidaban, lote-212-A/212-B em Marialva-PR

Sendo assim, firmo a presente.

Marialva-PR, 10 de Dezembro de 2014.

BSBIOS MARIALVA IND. E COMÉRCIO DE BIODISEL SUL BRASIL S.A

Carlos Roberto Ferreira Junior

BSBIOS MARIALVA Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A

Estrada Fruteira, S/Nº Lote 212/A-B Ribeirão Aquidaban

Marialva -PR

FOLHA Nº 30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.612

1ºTABELIONATO DE NOTAS-GERALDO BORNIA
Marialva/PR-(44)3015-3010/3232-1355
SELO CIE06.aGNDo.V18ek-GPnMB.8ehS
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR.....
Face a impossibilidade do signatário
comparecer à serventia. CN 1.6.3.1.
do que dou fé.....
Em testº da verdade

Marialva, 10 de março de 2015
Lidiani Gaioto Bornia Barizon
0009137(001-00019935B)*****

Lidiani Gaioto Bornia Barizon
ESCREVENTE
MARIALVA - PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D
RNP Nº:1700989200
Acervo Técnico Nº.:**1196/2015**
Protocolo Nº.:**2015/00086049**
Selos de autenticidade:A 021.488, A 021.489

FOLHA Nº 31

000299

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D
RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:1196/2015
Protocolo Nº.:2015/00086949
Selos de autenticidade:**A 021.488, A 021.489**

ART Nº.....:20140570456 0..... Registrada:18/02/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI - CNPJ/CPF: 78.200.482/0001-10.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2.....
Serviço Contratado..:PROJETO ARQUITETÔNICO.....
EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:257,60 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:VER OBS., S/N PQ RES. ALVAMAR II L. VER OBS. Q. VER OBS.....
Município/Estado....:SARANDI/PR.....
Data de Início.....:06/01/2014..... Data de Conclusão:07/07/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:OBRAS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: 1) LOTE 64-A/64-A-REM, RUA RIO DA AREIA, S/N - COM 32,20M² 2) LOTE 64-A/64-A-1, RUA RIO PARDINHO, S/N - COM 32,20M² 3) LOTE 64-A/64-A-2, RUA RIO PARDINHO, S/N - COM 32,20M² 4) LOTE 64-A/64-A-3, RUA RIO PARDINHO, S/N - COM 32,20M² 5) LOTE 64-A/64-A-5, RUA RIO DA AREIA, S/N - COM 32,20M² 6) LOTE 64-B/64-B-01, RUA RIO NEGRINHO, S/N - COM 32,20M² 7) LOTE 64-B/64-B-02, RUA RIO NEGRINHO, S/N - COM 32,20M² 8) LOTE 64-B/64-B-09, RUA RIO NEGRINHO, S/N - COM 32,20M² TOTAL DE 257,60M².....
Observação.....:.....

FOLHA Nº 32

000300

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D
RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:1196/2015
Protocolo Nº.:2015/00086049
Selos de autenticidade:**A 021.488, A 021.489**

ART Nº.....:20145601163 0..... Registrada:15/12/2014.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.....
Contratante(s).....:SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA -
CNPJ/CPF: 12.605.449/0001-62.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:PROJETO ESTRUTURAL.....
EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:23,76 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO - PQ DA UVA, S/N PARQUE DA
UVA L. 172-A/173/174-1-REM E 172-B-RE.....
Município/Estado....:MARIALVA/PR.....
Data de Início.....:24/11/2014..... Data de Conclusão:05/12/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:.....
Observação.....:.....

FOLHA Nº 33

000301

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
SIEDI GAMA CORREA
Carteira Profissional:PR-24857/D — RNP Nº.:1700989200
Acervo Técnico Nº.:**1196/2015** — Protocolo Nº.:**2015/00086049**
Selos de autenticidade:**A 021.488, A 021.489**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2015/00086049.

Emitida via Internet em 09/04/2015 15:29:14 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOLHA Nº 34

Prefeitura do Município de Sarandi

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230
Fone/Fax: (44) 3264 - 2777 / 3035 - 0800 - Sarandi - Paraná

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **Prefeitura do Município de Sarandi**, através da Secretaria municipal de Urbanismo, atesta para os devidos fins que a empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 10.400.012/0001-67, com sede na Rua Papa João XXIII, 303, Centro na cidade de Marialva, Estado do Paraná, executou para Prefeitura do Município de Sarandi a obra abaixo discriminada de acordo com os projetos, especificações, normas e padrões exigidos e dentro do prazo contratual, tendo como Responsável Técnico **SIEDI GAMA CORRÊA**- Engenheiro Civil – CREA n.º 24.857-D.

OBRA: Conclusão da Construção de 8 Casas Populares
ENDEREÇO: Rua Rio da Areia
ÁREA EXECUTADA: 32,20 m2 cada unidade total de 257,60 m2
INICIO: 06/01/2014 TÉRMINO: 07/07/2014
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global
NATUREZA DA OBRA: Moradia Popular.

Certifico, como Fiscal da Obra, que os materiais empregados e os serviços acima descriminados e executados pela empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, são referentes à conclusão da obra e estão de acordo com o contrato e cronograma da obra, portanto em situação regular.

Sendo o que temos a atestar, datamos e firmamos o presente.

Sarandi, 07 de julho de 2014.

Isabella Lessio
Engª Civil, CREA 30.582-D/Pr.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 14/05/15

6º TABELIONATO E 2º REGISTRO CIVIL
MARIA REGINA
Maria Regina Pereira Boeira
TITULAR
Selo 3jbh6.gzd3Y.h8LLF-prcza.Wm6Sa Valide em: http\\funarpen.com.br.
Reconheço por Semelhança a assinatura de ISABELLA LESSIO.
Dou fé. *0004 *305985*. Maringá/PR, 30 de janeiro de 2015.
Em Test" da Verdade
Lenir Blasques de Souza Escrevente Juramentada

FOLHA Nº 35

Atestado registrado mediant
vinculação à respectiva CA
CREA - PR
A 021.488

SAEMA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA
3232-6353

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

000303

O SAEMA – Serviço de Água e Esgoto de Marialva, devidamente inscrito no CNPJ Nº. 12.605.449/0001-62, com sede na Avenida Cristóvão Colombo, nº. 740, Centro, na cidade de Marialva - Pr. Declaro que o serviço referente à construção de 01 (uma) base em concreto para instalação de reservatório metálico com capacidade de 200M³, executada no período de 24/11/2014 à 05/12/2014, pela empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME** devidamente inscrita no CNPJ nº 10.400.012/0001-67 com sede na Rua Papa João XXIII, nº 303, Centro, na cidade de Marialva - Pr. obra esta sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Siedi Gama Correa, devidamente inscrito no CREA Nº PR-24.857/D, foi concluída no prazo estipulado e de forma satisfatória, atendendo às nossas necessidades. Cito ainda que os serviços estão de acordo com o que consta na ART nº. 20145601163.

Local da Obra: Avenida Cristóvão Colombo – Parque da Uva, S/N.

Sendo assim, firmo a presente.

Marialva - PR, 05 de Dezembro de 2014.

SAEMA – serviço de Água e Esgoto de Marialva
Ademir de Souza
Superintendente

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

Leandro F. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

FOLHA Nº 36

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 021.489

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

ANEXO III

000301

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Conforme o disposto no Edital em Epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura
1	SIEDI GAMA CORREA	ENGENHEIRO CIVIL	PR-24.857/D	04/03/1993	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Marialva – PR, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 37

Construção Civil Ltda.

REG. TÍT. DOCUMENTOS
Marialva-PR. 25340

Ao Crea-PR

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICO

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrito no CNPJ.: 10.400.012/0001-67, situada na Rua Papa João XXIII, 303, Centro, Marialva, Estado do Paraná, contrata o Eng. Civil Siedi Gama Corrêa, CREA.: 24.857/D-PR, inscrito no CPF.: 771.378.929-49 Cédula de Identidade RG.: 3.697.867-8, domiciliado nesta cidade na Rua Papa João XXIII, 496 Apto. 302 no Centro, para responder pela empresa contratante na qualidade de Responsável Técnico, tendo o mesmo autonomia para responder na área técnica. O profissional está sendo contratado na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO pelas atividades que a empresa desenvolve, conforme suas atribuições profissionais e atividades constantes no objetivo social. Com uma carga horária de 4 horas/dia e um salário de R$ 2..712,00, equivalente a 4 salários mínimos, por tempo indeterminado.

05 JUN. 2013

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ.: 10.400.012/0001-67

SIEDI GAMA CORRÊA
CPF.: 771.378.929-49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 38

Registro de Títulos e Documentos
Selo 3JYwz.wbAIG.EJQKE, Controle: KtPgw.pPyF
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
PROTOCOLO Nº 0031321 - REGISTRO Nº 0025340/00 - LIVRO B-237 - DISTRIBUIÇÃO Nº. 0000380
Marialva (PR), 25 de junho de 2014

Aloisio Vieira Meyer - Oficial

EMOLS. VRC 1.020,00 R$ 160,14
FUNREJUS - 153/99 R$ 6,25
REG. DIST. VRC 32,11 R$ 5,13
SELO - RTD/PJ R$ 0,77
SELO - DISTRIB: R$ 3,49

REG. TITULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
MARIALVA - PARANÁ
Aloisio Vieira Meyer - Oficial
Escrevente

ROSANA DE OLIVEIRA BASILIO
ESCREVENTE - PORT. 12/13

1ºTABELIONATO DE NOTAS-GERALDO BORNIA
Marialva/PR-(44)3015-3010/3032-1355
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, GIEDI....
GAMA CORREA.....
Face a impossibilidade do signatário
comparecer à serventia, CN 11.6.3.1
do que dou fé.....
Em testº da verdade.

Marialva, 06 de junho de 2013
Lidiani Gaioto Bornia Barizon
00088252(001-00015237(1)*****

Geraldo Bornia
1º TABELIONATO
Lidiani Gaioto Bornia Barizon
ESCREVENTE
MARIALVA

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
PARANÁ
ERS86448

000306

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preço 13/2015

Declaramos que a Engenheiro **Siedi Gama Corrêa**, CREA-PR 100929/D, da proponente **Projecta Construção Civil Ltda. ME**, CNPJ: 10.400.012/0001-67devidamente credenciada visitou o local de execução da obra, objeto de Tomada de Preço em epígrafe.

Marialva-Pr, 14 de maio de 2015.

Arthur Felipe C. Bedeti
Técnico em Edificações - CREA-PR 134.276/D

Siedi Gama Corrêa
Engº. Civil - CREA-PR 24.857/D

FOLHA Nº 39

000307

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MARIALVA, ESTADO DO PARANÁ.

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
EDIFÍCIO DO FORUM – PRAÇA ORLANDO BORNIA, 187
TELEFONE/FAX: 01444-2321535 E 2321412

REGINA CÉLIA MAROCO
-TITULAR-
LUDMILLA HECHERT
- EMPREGADA JURAMENTADA -
JOSÉ ROBERTO MANTELLO
-EMPREGADO JURAMENTADO-
JÉSSIKA FERREIRA DA SILVA
- EMPREGADA JURAMENTADA -

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em Cartório a meu cargo, os livros de Registros de Distribuições **CÍVEIS (relativamente à FALÊNCIA E CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E AÇÃO FALIMENTAR),** nos mesmos verifiquei **INEXISTIR** quaisquer processos em andamento nesta Comarca, contra **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.° **10.400.012/0001 - 67.**

O referido é verdade e dou fé.

Marialva, 11 de Maio de 2015.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Regina Célia Maroco
TITULAR
MARIALVA - PARANÁ

Jéssika Ferreira da Silva
EMPREGADA JURAMENTADA

OBSERVAÇÃO: BUSCAS nos últimos 20(vinte) anos. Certidão expedida às 13h41m. PARA FINS EXCLUSIVAMENTE CIVIS.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 40

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67 000308

ANEXO VI

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015**

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ - 10.400.012/0001-67, estabelecida na Rua Papa João XXIII, Nº 303, centro, CEP - 86.990-000, é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Marialva – PR, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 71

000309

Fl. 1

Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0032 folhas numeradas de 0001 a 0032 e servirá de Diário número 7 no período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014 de PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA sita a RUA PAPA JOAO 23, 303, CENTRO, MARIALVA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o número 41206314136 em 03/10/2008.

CNPJ: 10.400.012/0001-67
I.E.: 9045878500

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
Termo de Autenticação 15/032892-3
O presente fac-símile, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MARINGÁ
24 MAR 2015
VALMIR CARDOSO DA COSTA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência Regional

MARIALVA, 01 de Janeiro de 2014

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115205944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALANAO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 016.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 42

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.400.012/0001-67 I.E.: 9045078500

000310

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

Fl. 11

ATIVO	2014	2013
CIRCULANTE	1.100.432,97	980.977,05
DISPONIVEL	757.098,97	644.643,05
CAIXA GERAL	70.121,83	459.273,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.619,20	459.273,68
CREDITOS A REALIZAR	4.502,63	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	430.818,95	127.414,40
ESTOQUES	430.818,95	127.414,40
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	256.158,19	57.954,97
NAO CIRCULANTE	256.158,19	57.954,97
IMOBILIZADO	343.334,00	336.334,00
BENS EM OPERACAO	343.334,00	336.334,00
TOTAL DO ATIVO	343.334,00	336.334,00
	1.100.432,97	980.977,05

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

FOLHA Nº 43

000311

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.400.812/0001-67 I.E.: 9045878500

Fl. 12

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

	2014	2013
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.100.432,97	980.977,05
OBRIGAÇÕES A PAGAR	400.432,97	277.595,70
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	400.432,97	277.595,70
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.385,80	3.856,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.746,28	3.577,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.631,01	162,37
PATRIMONIO LIQUIDO	387.669,88	270.000,00
CAPITAL	700.000,00	703.381,35
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00	700.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	700.000,00	700.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.381,35
TOTAL DO PASSIVO	0,00	3.381,35
	1.100.432,97	980.977,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 1.100.432,97 - Um milhão cem mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e sete cents

MARIALVA-PR, 31 de Dezembro de 2014.

BENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115205944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALAMAO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 016.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 44

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67 Inscricao Estadual: 9045878500

000312

Fl. 13

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2014

	2014	2013
(+)RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS.....	0,00	182.409,80
VENDA DE SERVIÇOS.....	764.043,91	80.132,92
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	37.479,94	19.279,37
(=)RECEITA LIQUIDA.....	726.563,97	243.263,35
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	130.292,70
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	185.218,19	0,00
(=)LUCRO BRUTO.....	541.345,78	112.970,65
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
(-)DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	0,00	310,80
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	100.151,87	76.070,38
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	44.445,54	9.016,05
IMPOSTOS E TAXAS.....	4.863,52	832,63
DESPESAS GERAIS.....	7.410,02	1.549,50
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	294,00	0,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	384.180,83	25.190,79
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	384.180,83	25.190,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de Rs 384.180,83 - Trezentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta reais e oitenta e três centavos conforme documentos apresentados.

MARIALVA-PR, 31 de Dezembro de 2014.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115205944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALAMO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 046.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

FOLHA Nº 45

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

000313

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67 Inscricao Estadual: 9045878500

Fl. 14

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2014

(+)SALDO NO INICIO DO EXERCICIO.....	3.381,35
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	384.180,83
(-)LUCROS A DISTRIBUIR EXERCICIOS FUTUROS.....	387.562,18
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 0,00 - conforme documentos apresentados.

MARIALVA-PR, 31 de Dezembro de 2014.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115205944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALAMAO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 016.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

FOLHA Nº 46

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67 I.E.: 9045878500

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2014

HISTORICO	CAPITAL SUBSCRITO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2013	700.000,00	3.381,35	703.381,35
LUCRO DO EXERCICIO		384.180,83	384.180,83
LUCROS A DISTRIBUIR EXERCICIOS FUTUROS		-387.562,18	-387.562,18
SALDO	700.000,00	0,00	700.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 700.000,00 - setecentos mil reais conforme documentos apresentados.

MARIALVA,PR, 31 de Dezembro de 2014.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115205944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALAMÃO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 016.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 47

PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.466.012/0001-67 I.E.: 9045878500

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2014 a 31/12/2014 - Método Direto

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVIÇOS	460.639,36	90.132,92
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	0,00	
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER		45.185,60
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(393.421,41)	(188.247,67)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(3.856,15)	(5.759,36)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(3.577,18)	(2.335,93)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(142,37)	(14.939,75)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(270.000,00)	(126,91)
PAGAMENTO DE CAPITAL SUBSCRITO	0,00	
RECEBIMENTO DE CAPITAL SUBSCRITO		680.000,00
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCICIO	0,00	(760.000,00)
PAGAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS		182.409,80
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	(27.848,93)	(19.117,00)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(310,80)
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(97.278,08)	(68.805,78)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(44.445,54)	(9.016,05)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(4.497,53)	(664,40)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(7.410,02)	(1.549,50)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(294,00)	0,00
Decréscimo de Caixa Originado das Atividades Operacionais	(364.151,85)	(83.144,83)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERACAO		
Decréscimo de Caixa Originado das Atividades de Investimentos	(25.000,00)	(284.334,00)
	(25.000,00)	(284.334,00)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	(389.151,85)	(367.478,83)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	459.273,68	826.752,51
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	70.121,83	459.273,68

(Trezentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

Reconhecemos a Redução Liquida de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 389.151,85

MARIALVA-PR, 31 de Dezembro de 2014.

DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 02115265944
SOCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIO EDUARDO SALAMAO
CRC: PR-040757/O-1 CPF: 016.857.719-47
CONTADOR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

FOLHA Nº 48

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000317

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. – **Tomada de Preços n° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 13/2015, a empresa interessada: PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CNPJ sob nº. 10.400.012/0001-67, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em APOLICE SEGURO GARANTIA N° 01-0775-0207571, emitido pelo J MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, em 14 de maio de 2015, com vigência de 14/05/2015 a 13/08/2015, no valor de R$-5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco reais), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 14 de maio de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

FOLHA Nº 50

5/2015 HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo | Compromisso A ado - Pagamento de Títulos

HSBC PREMIER

HSBC

COMPROMISSO AGENDADO
Pagamento de Títulos
Emissão 14/05/2015 10:56:21

000318

Nome **DENISE APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA**	Conta Corrente **0376-00005-51**	Data de Vencimento **21/05/2015**
Linha Digitável **39992.16561 27000.000466 18553.000029 1 64350000019000**	Data do Pagamento **21/05/2015**	Valor **190,00**
		Ficha de Compensação **Título HSBC**

Informações Complementares
JJ MALUCELLI

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução do título pelo banco destinatário ou pelo cedente, nos casos de insuficiência ou erro no número, data de vencimento, valor, data do pagamento ou em outro dado informado pelo diente. A devolução deste título será estornada a crédito da conta corrente debitada.
Guardar este aviso de lançamento, juntamente com o título original, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do pagamento.
Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Meu HSBC Telefone **4004-4722** - Capitais, Regiões Metropolitanas e Grandes Cidades. Para demais localidades: 0800-703-4722. **HSBC ou**

Premier Phone - 0800 728 3966
AC HSBC - 0800 729 5977
AC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5934
OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3904

FOLHA Nº 51

HSBC | 399-9 | 39992.16561 27000.000466 18553.000029 1 64350000019000

Local de Pagamento					Vencimento
Data do Documento: 14/05/2015	N° Documen: 4618553	Espécie Doc: 9-R$	Aceite	Data Processamen	Nosso Número: 4618553455
Uso do Banc	Carteira: CNR	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 190,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar 0,10% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro pelos telefones (41) 3281-9273 ou (41) 3281-9275, ou através do e-mail: contasareceber@jmsegs.com

(-) Desconto / Abatime

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME CNPJ: 10.400.012/0001-67
R PAPA JOAO XXIII 303 CENTRO, MARIALVA - PR
Ref. emissão apólice 01-0775-0207571

Cod. Baixa

Sacador/Avalis

Autenticação Mecânica - Ficha de Compen

Corte na linha pontilhada

FOLHA Nº 52

PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303, CENTRO – MARIALVA – PR
CEP – 86.990-000
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2015 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 262
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:26 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
VISTO

PROJECT

Construção Civil Ltd

- Projetos
- Construções
- Reformas
- Edículas
- Piscinas

Rua Papa João XXIII,
Centro - CEP 86990-0
Marialva - Par

000321

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CADASTRO DE EMPRESAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 10/2015

O Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva (PR) concede decisão favorável para o Registro Cadastral de Empresas, mediante a verificação dos documentos exigidos no Edital de Cadastro de Empresas Jurídicas, conforme o que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 atualizada pela Lei nº 8.883 de 08.06.94, à Empresa **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ/MF nº. 78.342.565/0001-44, estabelecida na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº. 1.190, Centro, na cidade de Santa Fé - Pr, interessada em processos licitatórios desta Prefeitura Municipal, sendo o ramo de atividade principal de: **"Construção de Edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas , Serviço de cartografia, topografia e geodésia, Atividade paisagística, Recuperação de materiais, Tratamento de descontaminação de resíduos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas".**

C E R T I F I C A – a esta Empresa: **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP**, que se encontra inscrita e registrada como fornecedora desta Prefeitura Municipal.

O presente Certificado terá validade por 01 (um) ano, contando da data de sua expedição, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos ou serviços.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 14 de maio de 2015.

Edgard Martins Zucoli

Secretário Municipal da Administração

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000322

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 - PMM.
Processo Administrativo nº 83/2015

Declaração (Cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

Itafé Construções Civis - Eireli - EPP, inscrito no CNPJ nº *78.342.565/0001-44*, por intermédio de seu representante legal o Sr *Carlos Luiz Scandelai*, portador da Carteira de Identidade nº *1.402.430-1-SSP/PR* e do CPF nº *455.591.479-15*, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14/05/15

ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP

CNPJ: 78.342.565/0001-44

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

CARLOS LUIZ SCANDELAI, brasileiro, maior, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Santa Fé-PR, nascido em 31/01/57, residente e domiciliado em Santa Fé-PR, na Rua Londrina, n.º 452, CEP:86770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.402.430, expedida pela SSP-PR, em 19/05/75 e CPF n.º 455.591.479-15, único sócio componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP**, com sede e foro em Santa Fé-PR, na Av. Presidente Getúlio Vargas, n.º 1.190, Centro, CEP:86770-000, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41.2.0017357-3, por despacho em sessão de 21/03/80, **resolve**, modificar o contrato primitivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob o nome empresarial de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa, no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma; em razão da transformação, permanecerá no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, que nesta data, por força do presente instrumento de transformação, passa a constituir o capital social da empresa **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O ato constitutivo da presente EIRELI, que para tanto passa a transcrever na integra, com o seguinte teor e forma a seguir:

Parágrafo Primeiro – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI**; com sede e foro em Santa Fé-PR, na Av. Presidente Getúlio Vargas, n.º 1.190, Centro, CEP:86770-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF 78.342.565/0001-44, podendo a qualquer tempo e a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer

parte do território nacional, desde que obedecidas as disposições legais, pertinentes a matéria.

Parágrafo Segundo – O objeto social da presente EIRELI, será a exploração comercial dos ramos de:
CNAE: 4120400 – Construção de edifícios
CNAE: 4299501 – Construção de instalações esportivas e recreativas

Parágrafo Terceiro – O prazo de duração da presente EIRELI, é indeterminado, sendo-lhe garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior, ou impedimento temporário do seu titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Parágrafo Quarto – O capital social da empresa, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) divididos em 265.000 (duzentas e sessenta e cinco) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Quinto – A administração da empresa será exercida pelo seu titular **CARLOS LUIZ SCANDELAI**, que terá todo o poder necessário à direção dos negócios sociais, com atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente; perante órgãos públicos, instituições financeiras e de crédito, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos seus interesses.

Parágrafo Sexto – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP

CNPJ: 78.342.565/0001-44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

Parágrafo Sétimo – O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser levantado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão divididos ou suportados pelo titular.

Parágrafo Oitavo – O titular da presente EIRELI, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que não participa em nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Parágrafo Nono – Fica eleito o foro de Santa Fé, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 03 (Três) vias, de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo fielmente, em todos os seus termos e itens.

Santa Fé, 04 de fevereiro de 2014.

Carlos Luiz Scandelai
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/02/2014
SOB NÚMERO: 41600108175
Protocolo: 14/120359-7, DE 07/02/2014
ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP

CNPJ: 78.342.565/0001-44

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CARLOS LUIZ SCANDELAI, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Santa Fé-PR, nascido em 31/01/57, residente e domiciliado em Santa Fé-PR, na Rua Londrina, n.º 452, CEP:86770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.402.430, expedida pela SSP-PR, em 19/05/75 e CPF n.º 455.591.479-15, único sócio componente da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP**, com sede e foro em Santa Fé-PR, na Av. Presidente Getúlio Vargas, n.º 1.190, Centro, CEP:86770-000, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41.6.0010817 5, por despacho em sessão de 21/03/80, **resolve**, modificar o contrato primitivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser: CNAE: 4120-4/00 - Construção de Edifícios, CNAE: 4299-5/01 – Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, CNAE: 7112-0/00 - Serviço de Cartografia, Topografia e Geodésia, CNAE: 7119-7/01- Atividade Paisagística, CNAE: 8130-3/00 – Recuperação de Materiais, tratamento de descontaminação de resíduos, CNAE: 3839-4/99 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em geral, CNAE: 4313-4/00 – Obras de Terraplenagem, CNAE: 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, que não colidirem com o presente instrumento.

E assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo fielmente, em todos os seus termos e itens.

Santa Fé, 04 de julho de 2014.

Carlos Luiz Scandelai
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/07/2014
SOB NÚMERO: 20144103648
Protocolo: 14/410364-8, DE 10/07/2014
Empresa: 41 6 0010817 5
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000327

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 - PMM.
Processo Administrativo nº 83/2015

Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação

O signatário da presente, em nome da proponente *Itafé Construções Civis - Eireli - EPP*, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de **Tomada de Preços nº 13/2015 - P.M.M.** em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, que não recebeu de qualquer entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 87, inciso III e IV, Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 485.591.479-15
RG. 1.402.430-1

Receita Federal

000328

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.342.565/0001-44 MATRIZ		19/03/1980

NOME EMPRESARIAL
ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ITAFE CONSTRUCOES CIVIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV PRES GETULIO VARGAS	1190	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.770-000	CENTRO	SANTA FE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **12/05/2015** às **16:18:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 12/05/2015

Receita Federal

000329

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	78.342.565/0001-44
NOME EMPRESARIAL:	ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP
CAPITAL SOCIAL:	R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Na seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS LUIZ SCANDELAI
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digita

Emitido no dia **12/05/2015** às **16:20** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 12/05/2015

RECEITA ESTADUAL

000330

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
63300334-34	78.342.565/0001-44	04/1995

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - ME
Título do Estabelecimento	ITAFE CONSTRUCOES CIVIS
Endereço do Estabelecimento	AV PRES GETULIO VARGAS, 1190 - CENTRO - CEP 86770-000 FONE: (44) 3247-1246
Município de Instalação	SANTA FE - PR, DESDE 04/1995
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2014
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	455.591.479-15	CARLOS LUIZ SCANDELAI	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 11/06/2015.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 63300334-34

Emitido Eletronicamente via Internet
12/05/2015 16:52:59

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2015

000331

Secretaria de Fazenda - Departamento de Tributação

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2010, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Nº. DO ALVARÁ
169/80

NOME/RAZÃO SOCIAL
ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - ME

NOME FANTASIA
ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS

ENDEREÇO
AV PRES. GETULIO VARGAS, Nº 1190 -
CENTRO - SANTA FÉ

CADASTRO MOBILIÁRIO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00500199	78.342.565/0001-44	

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORREREM MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Santa Fé, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

VÁLIDO ATÉ 31/12/2015

SÉRGIO BILHA AZENHA
Secretário de Fazenda

000332

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP
CNPJ: 78.342.565/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:04:35 do dia 07/04/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2015.
Código de controle da certidão: **A5E3.A5D5.8A05.B2CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000333

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 012872486-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.342.565/0001-44**
Nome: **ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/06/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/02/2015 17:05:48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA DA FAZENDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 717 - 86770000 - CENTRO - SANTA FÉ - PR

000334

Certidão Positiva com efeito de Negativa

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 12/05/2015
Data de Vencimento: 11/06/2015
N.º da Certidão: 255/2015
Código de Autenticação: 7182243641341

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 020.459.679-30
Requerente: Paulo Henrique Biffe
Finalidade da Certidão: DE LICITAÇÃO

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador

CPF / CNPJ: 78.342.565/0001-44
Nome: ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA PRES. GETULIO VARGAS, 1190 - CENTRO SANTA FÉ/PR CEP: 86.770-000

Terça-feira, 12 de Maio de 2015.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse , Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

000335

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP
CNPJ: 78.342.565/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:04:35 do dia 07/04/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2015.
Código de controle da certidão: **A5E3.A5D5.8A05.B2CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

000336

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78342565/0001-44
Razão Social: ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI ME
Nome Fantasia: ITAFE CONSTRUCOES CIVIS
Endereço: AV PRES GETULIO VARGAS 1190 / CENTRO / SANTA FE / PR / 86770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2015 a 08/06/2015

Certificação Número: 2015051002381224406990

Informação obtida em 13/05/2015, às 08:59:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000337

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 78.342.565/0001-44
Certidão nº: 96599401/2015
Expedição: 30/04/2015, às 12:01:02
Validade: 26/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.342.565/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000338

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 54752/2015 **Validade:** 11/08/2015

Razão Social: ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI
CNPJ: 78342565000144
Num. Registro: 5273 **Registrada desde :** 02/05/1980
Capital Social: R$ 265.000,00
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1190 CENTRO
Município/Estado: SANTA FE-PR **CEP:** 86770000
Objetivo Social:
Exploração comercial dos ramos de construção de edifícios e construção de instalações esportivas e recreativas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CARLOS LUIZ SCANDELAI
Carteira: PR-10135/D Data de Expedição: 28/04/1981
Desde: 30/09/1981
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 158213/2015, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/05/2015 09:23:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000339

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **54750/2015** Validade: 11/08/2015

Nome: CARLOS LUIZ SCANDELAI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-10135/D
Registro Nacional : 1700876821
Registrado(a) desde : 28/04/1981

Filiação : LUIZ SCANDELAI
DIRCE CRIVELLARO SCANDELAI
Data de Nascimento : 31/01/1957
Carteira de Identidade : 1.402.430 CPF : 45559147915
Naturalidade : SANTA FE/PR

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 24/01/1981 Diplomação : 24/01/1981
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
5273 - ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI
Desde: 30/09/1981

42499 - SCAN LAJES LTDA
Desde: 22/11/2004 Carga Horária: 4 Horas

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Concorrências

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 158212/2015.

Emitida via Internet em 13/05/2015 09:21:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000340

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
CARLOS LUIZ SCANDELAI
Carteira Profissional:PR-10135/D
RNP Nº:1700876821
Acervo Técnico Nº.:**18702/2011**
Protocolo Nº.:**2011/00384987**

000341

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS LUIZ SCANDELAI

Carteira Profissional:PR-10135/D — RNP Nº.:1700876821

Acervo Técnico Nº.:**18702/2011** — Protocolo Nº.:**2011/00384987**

ART Nº.....:20110170760 0..... Registrada:21/01/2011.....
ART Substituida.....:20110098864 0 .....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO - CNPJ/CPF:
75.352.062/0001-61.....
Tipo de Contrato....:ADMINISTRAÇÃO.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:1.118,48 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, X.X.X CENTRO L.
01Á05-15A-22-A Q. 08.....
Município/Estado....:MUNHOZ DE MELO/PR.....
Data de Início.....:21/08/2008..... Data de Conclusão:07/01/2011.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM ALVENARIA.....
Observação.....:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ATESTADO Nº 02/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO, situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 0631, centro, na cidade de Munhoz de Mello Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.352.062/0001-61, ATESTA para os devidos fins, que o Engenheiro CARLOS LUIZ SCANDELAI CREA nº 10.135/D, foi responsável pelos serviços da construção de uma CRECHE ESCOLA – PROINFÂNCIA PADRÃO FNDE do Município de Munhoz de Mello, pela empresa ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, conforme Acervo Técnico em anexo, com inicio da Obra em 21 de Agosto de 2008 e executou os serviços conforme descrições abaixo:

1. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA OBRA:

Área de construção: 1.118,48 m²
Data de execução: 21/08/2008 à 07/01/2011

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PLANILHA DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO

Obra: Construção de Prédio Destinado ao Programa PROINFÂNCIA
Local: Lote 1 à 5 - 15 à 22/A Quadra 08
Município : Munhoz de Mello - Pr
Proponente: Itafé Construções Civis Ltda.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
02.00.000	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.01.000	**CANTEIRO DE OBRAS**		
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00
	Locação da obra	m²	1.118,48
03.00.000	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
03.01.000	**FUNDAÇÕES**		
03.01.420	**Fundações - Estacas**		
	Concreto	m³	57,10
	Aço	kg	1.102,00
	Escavação f=30cm	m	1.549,00
03.01.420	**Fundações - Blocos**		
	Formas	m²	978,00
	Armadura	kg	3.516,00
	Concreto 20 Mpa	m³	58,61
03.02.000	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**		
03.02.100	**Concreto Armado**		
03.02.110	**Pilares**		
	Formas	m²	473,90
	Armadura	kg	2.692,00
	Concreto 20 Mpa	m³	29,62
03.02.120	**Vigas**		
	Formas	m²	726,40
	Armadura	kg	4.095,00
	Concreto 25 Mpa	m³	45,50
03.02.130	**Lajes**		
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00
	Armadura Complementar	kg	1.548,00
	Concreto 25 Mpa	m³	41,44
03.02.170	**Caixas d'água**		
	Formas	m²	389,00
	Armadura	kg	1.357,60
	Concreto 25 Mpa	m³	25,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
04.00.000	**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO**		
04.01.000	**ARQUITETURA**		
04.01.100	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
	Alvenaria de bloco cerâmico		
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99
	Divisórias em granito	m²	52,74
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00
	Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40
04.01.300	**ESQUADRIAS**		
04.01.310	**Esquadria de Madeira**		
	Portas		
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
04.01.313	**Ferragem**		
	Fechadura EXT. espelho oval/maçaneta inóx	un	27,00
	Fechadura INT. espelho oval/maçaneta inóx	un	11,00
	Fechadura BWC espelho oval/maçaneta inóx	un	10,00
	Fechadura BWC livre ocupado (Porta das divisórias)	un	20,00
04.01.320	**Esquadria Metálica**		
	Portas		
	Portas metálica para guichês 60x60cm	un	6,00
	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
	Janelas		
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00
	EF-18 corrediça 120 x 60 cm	un	1,00
	EF-19 corrediça 150 x 120 cm	un	1,00
	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,00
	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,00
	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	1,00
	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	2,00
	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	2,00
	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00
	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00
	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00
	Telas em nylon	m²	10,26
	Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00
	Grades e portões		
	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00
	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00
	Grades e portões h=210cm	m²	12,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
04.01.400	**VIDROS**		
	Vidro laminado 6mm	m²	28,71
	Vidro liso incolor 6mm	m²	39,45
	Vidro liso incolor 4mm	m²	20,88
	Vidro martelado 4mm	m²	13,04
	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	13,80
	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80
	Espelhos 4mm	m²	7,00
04.01.500	**COBERTURA**		
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78
	Telhas cerâmicas	m²	1.264,78
	Telhas de vidro	m²	7,00
	Cumeeiras/Espigões	m	154,99
	Calha metálica	m	2,50
	Rufos de concreto	m	107,00
	Contra rufo chapa f°g° n° 26, corte 50cm	m	107,00
04.01.600	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45
04.01.700	**REVESTIMENTO**		
04.01.710	**Revestimento Interno**		
	Paredes		
	Emboço	m²	959,21
	Reboco	m²	809,07
	Cerâmica 20x20	m²	959,21
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21
	Tetos		
	Reboco	m²	724,74
04.01.720	**Revestimento Externo**		
	Paredes e fachadas		
	Chapisco externo	m²	1.036,82
	Emboço	m²	460,27
	Reboco	m²	576,55
	Cerâmica 10x10	m²	460,27
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27
04.01.730	**PAVIMENTAÇÃO**		
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00
	Regularização de piso	m²	1.304,10
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00
	Cerâmica	m²	36,00
	Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00
	Cimento desempenado	m²	470,00
	Granitina	m²	1.043,18
	Calha de concreto com grelhas	m	77,00
04.01.740	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
	Rodapé em cerâmica	m	648,00
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00
	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
04.01.750	**PINTURA**		
	Paredes internas		
	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78
	Pintura PVA	m²	77,30
	Paredes externas		
	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18
	Tetos		
	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68
	Outros		
	Pintura esmalte sintético em portas de madeira	m²	257,60
	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	4,32
	Pintura esmalte sintético 2 demão em esquadrias de ferro (alambrado)	m²	151,20
	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80
	Pintura acrilica 2demão em cimento rústico (solário/calçadas/palco)	m²	470,00
	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50
	Pintura latéx PVA 1ª 2 demões (mureta)	m²	25,20
04.01.800	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50
	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50
	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00
	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70
	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
	Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m	10,90
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
	Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00
	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00
	Barras 90cm para PNE	un	8,00
	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00
	Barras auxiliar (metálica)	un	26,00
	Bancos de concreto da administração	m	2,85
	Bancos de concreto do pátio	m	9,20
	Mastros para bandeiras	un	3,00
	Quadro negro	un	4,00
	Banheira de encaixar (fibra de vidro) 0,70x0,45x0,20)	un	4,00
	Proteção metálica p/ portas	un	44,00
	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
05.00.000	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
05.01.000	**ÁGUA FRIA**		
05.01.200	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
05.01.201	**Tubos**		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
05.01.202	**Adaptadores**		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00
05.01.203	**Buchas de redução**		
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00
05.01.207	**Joelhos**		
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
05.01.208	**Luvas**		
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00
05.01.209	**Tê**		
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00
05.01.210	**União**		
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00
05.01.213	**Plugue**		
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00
05.01.500	**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
	Torneira de parede	un	14,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
	Torneira para uso geral	un	6,00
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
	Ducha higiênica	un	4,00
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00
	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
	Fossa séptica em alv. Tijolo cerâmico maciço, dim. Ext. (1,90x1,10x1,40)m, 1.500	un	1,00
	Sumidouro em alv. Tijolo cerâmico maciço, Ø 1,40m, h= 8,00m, tampa C.A. e=10cm	un	1,00
05.01.600	EQUIPAMENTOS		
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
05.01.701	**Tubo**		
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00
05.01.703	**Bucha de redução**		
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
05.01.707	**Joelho**		
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00
05.01.708	**Luva**		
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
05.01.709	**Tê**		
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00
	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00
05.01.710	**União**		
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
05.01.712	**Niple**		
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
05.03.000	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
05.03.300	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
05.03.301	**Tubo**		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø100mm	m	18,00
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	28,70
05.03.304	**Curva**		
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00
05.03.305	**Joelho**		
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
05.03.307	**Luva**		
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
05.03.313	**Tê de inspeção**		
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00
05.03.900	**ACESSÓRIOS**		
05.03.901	**Ralo hemisférico**		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
05.03.903	**Caixa de passagem**		
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
05.03.904	**Poço de visita**		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
05.03.905	**Tampa para inspeção**		
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
05.03.906	**Grelha**		
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00
	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
05.04.000	**ESGOTOS SANITÁRIOS**		
05.04.300	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**		
05.04.301	**Tubo**		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00
05.04.302	**Cap**		
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00
05.04.305	**Joelho**		
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00
05.04.306	**Junção**		
	Junção simples série R 50mm	un	6,00
	Junção simples série R 40mm	un	3,00
05.04.307	**Luva**		
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00
05.04.309	**Redução**		
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
05.04.310	**Ligação para saída de vaso sanitário**		
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
05.04.311	**Vedação para saída de vaso sanitário**		
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
05.04.314	**Adaptadores para sifão**		
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00
05.04.316	**Tê**		
	Tê série R 100x50mm	un	23,00
	Tê série R 75x50mm	un	21,00
	Tê série R 100mm	un	2,00
	Tê série R 75mm	un	4,00
	Tê série N 50mm	un	50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
05.04.800	ACESSÓRIOS		
05.04.801	**Caixa sifonada**		
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00
05.04.802	**Ralo seco**		
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00
05.04.804	**Grelha**		
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00
	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00
	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00
	Antiespuma 150mm	un	1,00
	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
05.04.805	**Caixa de gordura**		
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
05.04.806	**Terminal de ventilação**		
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00
05.04.807	**Caixa de inspeção em alvenaria**		
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00
05.04.808	**Poço de visita**		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.222	**Haste para aterramento**		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
	Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste.	un	3,00
06.01.223	**Cordoalha de cobre nú**		
	Cordoalha de cobre nú 50mm2	m	15,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm2	m	8,00
06.01.302	**Quadros de Força**		
	Entrada energ. pdr.COPEL,c/saida subterr.trif.200A	cj	1,00
06.01.303	**Centro de distribuição de iluminação e tomadas**		
	Quadro de distribuição de embutir com capacidade para 16 disjuntores, suporte para disjuntor geral, barramento principal para 50A bifásico, barramentos para neutro e terra, trilho para fixação de disjuntores tipo DIN	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir com capacidade para 34 disjuntores, suporte para disjuntor geral, barramento principal para 50A bifásico, barramentos para neutro e terra, trilho para fixação de disjuntores tipo DIN	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir com capacidade para 56 disjuntores, suporte para disjuntor geral, barramento principal para 100A trifásico, barramentos para neutro e terra, trilho para fixação de disjuntores tipo DIN	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	Quadro de distribuição de embutir com capacidade para 70 disjuntores, suporte para disjuntor geral, barramento principal para 100A trifásico, barramentos para neutro e terra, trilho para fixação de disjuntores tipo DIN	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir com capacidade para 70 disjuntores, suporte para disjuntor geral, barramento principal para 225A trifásico, barramentos para neutro e terra, trilho pra fixação de disjuntores tipo DIN	un	1,00
	Quadro de comando 600x400x200mm de embutir com placa de montagem.	un	1,00
06.01.304	**Eletrodutos e Acessórios**		
	Eletroduto PVC rígido 1"	m	255,00
	Eletroduto PVC rígido 1.1/2"	m	105,00
	Eletroduto PVC rígido 1.1/4"	m	84,00
	Eletroduto PVC rígido 1/2"	m	840,00
	Eletroduto PVC rígido 2"	m	99,00
	Eletroduto PVC rígido 3/4"	m	705,00
06.01.305	**Cabos e Fios(condutores)**		
	Cabo de cobre flexivel 1kV 10mm2	m	46,00
	Cabo de cobre flexivel 1kV 16mm2	m	567,00
	Cabo de cobre flexivel 1kV 35mm2	m	387,00
	Cabo de cobre flexivel 750V 2,5mm2	m	7.323,00
	Cabo de cobre flexivel 750V 4mm2	m	305,00
	Cabo de cobre flexivel 750V 6mm2	m	872,00
	Cabo de cobre nú 70mm2	m	7,00
06.01.306	**Caixas de Passagem**		
	Caixa 4" x 2" com tampa com furo central embutir	Pç	23,00
	Caixa de concreto 40 x 40 x 40	Pç	6,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro	Pç	1,00
	Caixa equipotencialização do aterramento 20x20cm	Pç	1,00
	Caixa metálica 20 x 20 x 12 cm com tampa de embutir	Pç	4,00
	Caixa octagonal	Pç	165,00
06.01.308	**Disjuntores**		
	Disjuntor termomagnético, curva B bipolar 16A, tipo DIN	Pç	2,00
	Disjuntor termomagnético, curva B bipolar 25A, tipo DIN	Pç	24,00
	Disjuntor termomagnético, curva B bipolar 50A, tipo DIN	Pç	4,00
	Disjuntor termomagnético, curva B monopolar 16A, tipo DIN	Pç	37,00
	Disjuntor termomagnético, curva B monopolar 20A, tipo DIN	Pç	4,00
	Disjuntor termomagnético, curva C bipolar 16A, tipo DIN	Pç	3,00
	Disjuntor termomagnético, curva C monopolar 16A, tipo DIN	Pç	2,00
	Disjuntor termomagnético, curva C tripolar 20A, tipo DIN	Pç	3,00
	Disjuntor termomagnético, curva C tripolar 50A, tipo DIN	Pç	2,00
	Disjuntor termomagnético, curva C tripolar 70A, tipo DIN	Pç	4,00
	Disjuntor termomagnético, tripolar 200A	Pç	1,00
	Dispositivo de proteção contra surtos eletricos (DPS) classe I, 175V 12,5/60kA	Pç	2,00
	Dispositivo de proteção contra surtos eletricos (DPS) classe IV, 175V 12,5/40kA	Pç	3,00
	Dispositivo DR 1 x 16A	Pç	10,00
	Dispositivo DR 1 x 20A	Pç	4,00
	Dispositivo DR 2 x 25A	Pç	24,00
06.01.400	**Iluminação e Tomadas**		
06.01.401	**Luminárias**		
	Luminária de Emergencia com 2 lampadas 8W, tipo bloco autônomo com autonomia mínima de 2 horas	Pç	35,00
	Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fostatizado e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio de alta pureza e refletancia, com reator AFP eletronico, baixo THD com duas lampadas 26W	Cj	56,00
	Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fostatizado e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio de alta pureza e refletancia, com reator AFP eletronico, baixo THD com duas lampadas 32W	Cj	97,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fostatizado e pintada eletrostaticamente,com reator AFP eletronico, baixo THD com uma lampada 32W	Cj	6,00
	Luminária tipo arandela para uso externo com lampada incandescente 100W	Pç	2,00
	Plafom completo com lampada incandescente 100W	Pç	12,00
	Projetor para uso externo, com alojamento para reator, com lampada vapor mercurio 250W, com reator AFP eletronico, baixo THD	Cj	12,00
06.01.403	**Interruptores**		
	Interruptor bipolar 1 tecla	Pç	6,00
	Interruptor paralelo 1 tecla simples	Pç	26,00
	Interruptor paralelo 2 teclas simples	Pç	4,00
	Interruptor simples 1 tecla	Pç	9,00
	Interruptor simples 2 teclas	Pç	19,00
	Interruptor simples 3 teclas	Pç	3,00
	Interruptor simples 4 teclas	Pç	2,00
06.01.404	**Tomadas**		
	Tomada para ar-condicionado	Pç	3,00
	Tomada universal 2P + Terra de embutir em caixa metálica	Pç	137,00
	Variador de luminosidade rotativo DIMMER	Pç	6,00
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
06.01.501	**Captores**		
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm²	m	600,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
06.01.502	**Conectores e Terminais**		
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm²	pç	2,00
	Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pç	40,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pç	76,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
06.01.503	**Cabos de Descida**		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00
06.01.504	**Eletrodos de Terra**		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00
	Cordoalha de cobre nu , 50 mm²	m	75,00
06.01.506	**Caixa de inspeção**		
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no	pç	2,00
06.09.000	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
06.09.002	**Equipamentos Passivos**		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
06.09.003	**Cabos em par trançados**		
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00
06.09.006	**Tomadas**		
	Tomada para telefone em caixa metálica 4x2" de embutir	pç	20,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
06.09.007	**Caixas e acessórios**		
	Quadro 40x40x12cm padrão Telebras, de embutir	pç	2,00
	Caixa de concreto 30x30x30cm	pç	3,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

000353

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	Caixa metálica 4x2" de embutir, com 1 conector RJ45, com espelho	pç	29,00
	Caixa metálica de embutir 20x20x12cm	pç	1,00
06.09.008	**Eletrodutos e Acessórios**		
	Eletroduto de PVC rígido 1"	m	93,00
	Eletroduto de PVC rígido 1.1/2"	m	14,00
	Eletroduto de PVC rígido 2"	m	12,00
	Eletroduto de PVC rígido 3/4"	m	225,00
06.09.009	**Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios**		
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm	un	1,00
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm	un	2,00
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
	Junção Simples, 50mm	un	40,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00
	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00
	Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00
06.09.010	**Dutos de passagem e Acessórios**		
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00
	Fixa cabo(*)	un	40,00
	Terminal (*)	un	4,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
	(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS		
06.09.013	**Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)**		
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
07.00.000	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**		
07.02.000	**AR CONDICIONADO CENTRAL**		
07.02.700	**ACESSÓRIOS**		
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
07.04.000	**VENTILAÇÃO MECÂNICA**		
07.04.200	**REDE DE DUTOS**		
	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	8,00
	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	16,00
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00
	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00
	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00
	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00
07.04.300	**EQUIPAMENTOS AUXILIARES**		
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14 05 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
07.04.400	**ACESSÓRIOS**		
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00
	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00
	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00
07.07.000	**GÁS COMBUSTÍVEL**		
07.07.100	**TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL**		
07.07.101	**Tubo**		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
07.07.103	**Tê**		
	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
07.07.104	**Redução**		
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
07.07.107	**Niple**		
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
07.07.111	**Meia luva**		
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
07.07.113	**União**		
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
07.07.114	**Cotovelo**		
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00
07.07.117	**Válvula**		
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
07.07.119	**Tampão**		
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
07.07.300	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**		
07.07.302	**Pig Tail**		
	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00
07.07.303	**Regulador**		
	Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
	Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
07.07.304	**Registro**		
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
07.07.305	**Manômetro**		
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
07.07.306	**Braçadeira**		
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
08.01.000	**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**		
08.01.500	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**		
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
AV. Pres. Getúlio Vargas, 631- Centro - Fone (044) 258-1122 - Fax: 258-1132
Munhoz de Mello – PR – CNPJ: 75.352.062/0001-61 - CEP: 86760-000
http//www.munhozdemello.pr.gov.br E-mail secretaria@munhozdemello.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
09.00.000	**SERVIÇOS FINAIS**		
	Limpeza final da obra	m²	1.118,48

IMPLANTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Movimento de terra**		
1.1	Aterro compactado mecanicamente	m³	2.200,00
2	**Muro arrimo**		
2.1	Muro arrimo, alv. tijolo, assent.1vez, viga/pilar concreto	m²	200,33
3	**Instalação elétrica**		
3.1	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	66,00
3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95mm2	m	89,00
4	**Instalação hidráulica/ pluvial**		
4.1	Tubo PVC rig, sold, marrom,inc.conex,Ø25mm (3/4")	m	36,00
4.2	Tubo de concreto para águas pluviais	m	10,00
5	**Fechamento**		
5.1	Alamb. h=1,80m, tela(6,5x6,5cm), fio12, canton." L" (34"x1/8"), tubo met. Ø2.1/2", mureta conc. 10cm e fundação	m²	127,80
5.2	Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro (alambrado)	m²	255,60
5.3	Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=1,80m, emboçado	m	115,00
5.4	Pintura latéx PVA 1ª 2dmão (muro)	m²	414,00
6	**Paisagismo**		
6.1	Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal	m²	934,32

Sendo executado seguindo todas as especificações estabelecidas pelo Edital de Tomada de Preços nº 003/2008 e pelo fato de ter sido satisfeito todos os anseios do Município, não colocamos nenhuma objeção a sua participação em outros processos licitatórios.

Por ser expressão da verdade dato e firmo a presente.

Munhoz de Mello, 13 de Janeiro de 2011

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Letícia Borges dos Reis
Arquiteta e Urbanista
CREA/PR 94939/D

000356

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS LUIZ SCANDELAI
Carteira Profissional:PR-10135/D
Acervo Técnico Nº.:**18702/2011**
RNP Nº.:1700876821
Protocolo Nº.:**2011/00384987**

ART Nº.....:3055213650 0..... Registrada:16/07/2008.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA - CNPJ/CPF:
75.772.400/0001-14.....
Tipo de Contrato....:ADMINISTRAÇÃO.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:772,93 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:RUA AURELIO MARQUES, CENTRO L. 2/3/4/5 Q. A-1/A....
Município/Estado....:FLORIDA/PR.....
Data de Início.....:15/07/2008..... Data de Conclusão:29/01/2009.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL.....
Observação.....:.....

Prefeitura do Município de Flórida

ESTADO DO PARANÁ
Rua São Pedro, 443 – PABX (44) 3257-1212 – FAX 3257-1266
CNPJ 75.772.400/0001-14
e-mail: florida@pref.pr.gov.br

000357

ATESTADO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Atestamos para todos os efeitos que a *Itafé Construções Civis Ltda*, situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 1.190 inscrita no CNPJ - 78.342.565/0001-44 e Inscrição Estadual nº 633.00334-34, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil *Carlos Luiz Scandelai* portador do CPF – 455.591.479-15, executou a construção do *Centro Comunitário do Município de Flórida* com as seguintes descrições:

Data de Execução: 15/07/2008 á 29/01/2009.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

REF.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2008
OBRA: Construção de Um Centro Comunitário com área de 772,93 m²
LOCAL: Rua Aurélio Marques, Lotes 2,3,4 e 5 - Quadra A-1/A-2, na sede do Município de Flórida-PR.
PROPONENTE: Itafé Construções Civis Ltda.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 Dias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. (A)
401.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
401.01.01	**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA**		
401.01.01.001	Limpeza do terreno c/capina e remoção	m²	2.175,00
401.01.01.015	Depósito materiais escritório e abrigos	m²	10,00
401.01.01.027	Locação da obra	m²	772,93
401.01.01.035	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00
401.02	**MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DO TERRENO**		
401.02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**		
401.02.01.036	Aterro compactado manualmente	m³	26,00
401.03	**INFRA-ESTRUTURA**		
401.03.01	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS**		
401.03.01.007	Estaca broca manual ø 25cm em concreto armado FCK= 13,5 a 18 MPA	m	24,95
401.03.01.008	Estaca broca manual ø 30cm em concreto armado FCK= 13,5 a 18 MPA	m	595,00
401.03.02	**FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO**		
401.03.02.051	Concreto estrutural Fck=15 Mpa misturado e lançado	m³	16,21
401.04	**SUPERESTRUTURA**		
401.04.01	**PILARES, VIGAS E CORTINAS**		
401.04.01.032	Concreto estrutural FCK=15 MPA misturado e lançado	m³	31,48
401.04.02	**LAJES E ESCADAS**		
401.04.02.042	Laje pré moldada h=10 cm para forro com capa de concreto	m²	102,54
401.04.02.043	Laje pré moldada h=12cm para piso com capa de concreto	m²	60,06
401.05	**PAREDES, PAINÉIS E FORROS**		
401.05.01	**PAREDES E PAINÉIS**		
401.05.01.019	Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=15 cm assentados na argamassa mista	m²	945,96

Prefeitura do Município de Flórida

ESTADO DO PARANÁ
Rua São Pedro, 443 - PABX (44) 3257-1212 - FAX 3257-1266
CNPJ 75.772.400/0001-14
e-mail: florida@pref.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. (A)
401.05.01.042	Divisória em granitina	m²	2,00
401.05.02	**FORROS**		
401.05.02.048	Forro de PVC assentado em entarugamento fixado nas paredes	m²	21,63
401.06	**IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS**		
401.06.01	**IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS**		
	Imperm. viga bald. 1 vez c/ hidroasfalto 2 demãos	m	189,85
401.07	**COBERTURA**		
401.07.01	**ESTRUTURA DE MADEIRA**		
401.07.01.018	Estrutura de madeira em tesoura para telha de fibrocimento, alumínio ou plástico, vão de 5,1 a 7,5 m	m²	30,20
401.07.02	**ESTRUTURA METÁLICA / CONCRETO**		
401.07.02.034	Estrutura em aço para cobertura de fibrocimento ou policarbonato vão livre de 21,1 a 26 m	m²	840,56
401.07.03	**TELHADOS**		
401.07.03.001	Telha de fibrocimento ondulada 5 mm, considerando a área plana horizontal.	m²	870,76
401.07.03.013	Cumeeira universal de telha de fibrocimento ondulada	m	35,45
401.08	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
401.08.01	**PORTAS**		
401.08.01.040	Porta de madeira chapeada de itaúba de 1ª, 0,70x 2,10m, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	1,00
401.08.01.041	Porta de madeira chapeada de itaúba de 1ª, 0,80x 2,10m, com caixilho, arremates e dobradiças	cj	6,00
401.08.04	**FERRAGENS**		
401.08.04.010	Fechadura interna com espelho, aço inox colocada	ud	7,00
401.09	**ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO**		
401.09.01	**PORTAS**		
	Porta em chapa de aço nº 26, sobre estrutura em perfil 3/8"x1/2"	m²	18,88
	Porta-janela em chapa de aço 26, estrut. perfil 3/8"x1/2"	m²	15,00
401.09.02	**JANELAS**		
401.09.02.002	Janela de ferro basculante em chapa dobrada com uma demão de zarcão	m²	51,03
401.09.02.010	Janela de ferro de abrir em chapa dobrada com uma demão de zarcão	m²	60,65
401.10	**REVESTIMENTOS**		
401.10.01	**PAREDES INTERNAS**		
401.10.01.001	Chapisco em parede interna, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	1.099,86
401.10.01.003	Emboço em parede interna, argamassa mista, traço 1:4 + 50kg cim/m³, e=20mm	m²	1.099,86
401.10.01.021	Revestimento com azulejos colorido liso de 1ª, assentados cimento colante	m²	70,60
401.10.02	**PAREDES EXTERNAS**		
401.10.02.001	Chapisco em parede externa, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm	m²	662,31
401.10.02.005	Emboço em parede externa, argamassa mista, traço 1:4 + 100 kg cim/m³ , e=20mm	m²	662,31
401.10.03	**FORROS**		
401.10.03.001	Chapisco em laje de forro com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5mm	m²	140,00
401.10.03.005	Emboço em laje de forro com argamassa mista traço 1:3 + 50 kg cim/m³, e=20mm	m²	140,00
401.11	**PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		
401.11.01	**PISOS**		
401.11.01.010	Aterro apiloado manualmente	m³	254,00
401.11.01.012	Lastro de pedra britada apiloada manualmente, e=3cm	m²	747,78
401.11.01.018	Lastro de concreto simples sem impermeabilizante, e=5cm	m²	747,78
401.11.01.021	Piso cimentado impermeabilizado queimado	m²	508,18
401.11.01.030	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2cm	m²	226,30
401.11.01.055	Piso em granitina com cimento comum, e=8mm, junta plástica a cada 1m, sobre piso regularizado	m²	223,38
401.11.02	**DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		
401.11.02.030	Rodapé em granitina, cimento comum, moldado in loco, canto arredondado, h=10cm	m	174,50

Prefeitura do Município de Flórida

ESTADO DO PARANÁ
Rua São Pedro, 443 - PABX (44) 3257-1212 - FAX 3257-1266
CNPJ 75.772.400/0001-14
e-mail: florida@pref.pr.gov.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. (A)
401.11.02.065	Soleira revestida com granitina de cimento comum, moldada in loco, e=8mm, largura até 50 cm	m	2,50
401.12	**VIDROS E ESPELHOS**		
401.12.01	**VIDROS**		
401.12.01.001	Vidro laminado incolor 3mm, colocado	m²	126,88
401.13	**PINTURA**		
401.13.01	**PAREDES E RODAPÉS**		
401.13.01.028	Pintura com tinta latex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede interna preparada	m²	1.142,00
401.13.01.030	Pintura com tinta latex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede externa preparada	m²	668,99
401.13.02	**LAJES E FORROS**		
401.13.02.008	Pintura com tinta latex PVA de 1ª, 2 demãos, em laje de forro rebocada preparada	m²	140,00
401.13.04	**ESQUADRIAS**		
401.13.04.010	Pintura com esmalte sintético, 2 demãos com fundo nivelador em esquadrias de madeira	m²	46,44
401.13.04.050	Pintura com esmalte sintético, 2 demãos em esquadrias de ferro preparadas	m²	291,12
401.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS**		
401.14.01	**ENTRADAS DE ENERGIA, TRANSFORMAÇÃO E COMANDOS**		
401.14.01.007	Entrada de energia padrão COPEL trifásica, até 50A, aérea, medição em muro	ud	1,00
401.14.02	**TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA EMBUTIDA**		
401.14.02.101	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø =1/2", c/ conexões e cxs. estampadas	m	434,85
401.14.02.102	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões e cxs. estampadas	m	369,05
401.14.02.103	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1", c/ conexões e cxs. estampadas	m	44,55
401.14.03	**TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA APARENTE (EXPOSTA)**		
401.14.03.084	Caixa de passagem , sobrepor, c/ tampa, 200x200x100mm, colocada	ud	3,00
401.14.03.097	Caixa de ligação, 2x4", em chapa estampada, colocada	ud	61,00
401.14.03.098	Caixa de ligação, 4x4", em chapa estampada, colocada	ud	5,00
401.14.03.099	Caixa de ligação, 4x4", octogonal, colocada	ud	22,00
401.14.04	**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES**		
401.14.04.010	Quadro de distrib. c/ barramento, de 7 a 14 disj., colocado	ud	1,00
401.14.04.011	Quadro de distrib. c/ barramento, de 14 a 20 disj., colocado	ud	1,00
401.14.04.101	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50 A, instalado	ud	2,00
401.14.04.121	Disjuntor termomagnético monopolar até 50 A, instalado	ud	14,00
401.14.04.141	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50 A, instalado	ud	1,00
401.14.05	**FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS**		
401.14.05.072	Fio de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 2,5 mm2, colocado	m	1.511,00
401.14.05.073	Fio de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 4,0 mm2, colocado	m	553,35
401.14.05.076	Fio de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 10 mm2, colocado	m	97,20
401.14.05.241	Interruptor 1 tecla, c/ espelho 2x4, instalado	ud	12,00
401.14.05.242	Interruptor 2 teclas, c/ espelho 2x4, instalado	ud	2,00
401.14.05.251	Tomada universal bipolar 2P+T, c/ espelho 2x4, instalada	ud	37,00
401.14.05.414	Luminária fluorescente 2x20 W completa, instalada	ud	1,00
401.14.05.416	Luminária fluorescente 2x40 W completa, instalada	ud	42,00
401.14.05.442	Luminária suspensa com globo de vidro transparente, instalada	ud	21,00
401.14.05.650	Perfilado metálico, instalado	m	174,00
	Vergalhão rosca total 1/4" - br 6m	br	78,00
	Suporte para fixação de perfilado em parede	pç	21,00
	Suporte curto para iluminação	pç	36,00
	Condulete de aluminio multiplo	pç	8,00
401.14.06	**FIAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APARELHOS - EXTERNOS**		
401.14.06.042	Cabo de cobre nú, 10mm², colocado	m	10,00
401.14.06.076	Fio de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 10 mm², colocado	m	90,80
401.14.06.103	Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=1", c/ conexões	m	22,70
401.14.06.202	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x50 c/ tampa de CA	ud	2,00
401.14.06.713	Aterramento sem caixa, completo	ud	3,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14-05-15

Prefeitura do Município de Flórida

ESTADO DO PARANÁ
Rua São Pedro, 443 - PABX (44) 3257-1212 - FAX 3257-1266
CNPJ 75.772.400/0001-14
e-mail: florida@pref.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. (A)
401.14.07	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**		
401.14.07.187	Fiação telefônica c/ cabo CCE, 2 pares, padrão TELEPAR	m	40,00
	Obturador com haste Padrão TELEBRAS	ud	4,00
401.15	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
401.15.01	**ENTRADA DE ÁGUA E RESERVAÇÃO**		
401.15.01.001	Cavalete de entrada de água com hidrômetro e torneira instalados	cj	1,00
401.15.01.022	Caixa d'água 1000 l em fibrocimento, inclusive entrada com torneira bóia, extravasor e saídas para limpeza e rede de distribuição	cj	1,00
401.15.02	**REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E REGISTROS**		
401.15.02.002	Tubo de PVC marrom soldável ø=25mm inclusive conexões colocado	m	68,00
401.15.02.003	Tubo de PVC marrom soldável ø=32mm inclusive conexões colocado	m	74,25
401.15.02.004	Tubo de PVC marrom soldável ø=40mm inclusive conexões colocado	m	30,00
401.15.02.005	Tubo de PVC marrom soldável ø=50mm inclusive conexões colocado	m	31,03
401.15.02.006	Tubo de PVC marrom soldável ø=60mm inclusive conçxões colocado	m	14,00
401.15.02.032	Registro de gaveta bruto ø=1" instalado	pç	1,00
401.15.02.035	Registro de gaveta bruto ø=2" instalado	pç	1,00
401.15.02.046	Registro de gaveta com canopla ø=3/4" completo instalado	pç	5,00
401.15.02.056	Registro de pressão com canopla, ø=3/4" completo instalado	pç	6,00
401.15.04	**REDE DE ESGOTO**		
401.15.04.001	Tubo de esgoto de PVC ø= 40mm, inclusive conexões, colocado	m	32,27
401.15.04.002	Tubo de esgoto de PVC ø= 50mm inclusive conexões, colocado	m	29,20
401.15.04.004	Tubo de esgoto de PVC ø= 100mm inclusive conexões, colocado	m	42,00
401.15.04.020	Ralo sifonado cilíndrico de PVC 100x40mm com tampa cromada	pç	2,00
401.15.04.026	Caixa sifonada de PVC grelha 100x150x50 mm com tampa redonda cromada	pç	2,00
401.15.04.027	Caixa sifonada de PVC grelha 150x150x50 mm com tampa redonda cromada	pç	2,00
401.15.04.036	Caixa gordura em alvenaria 50x50x50 cm com fundo de concreto simples e tampa de CA	ud	1,00
401.15.04.042	Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm com fundo de concreto simples de e tampa de CA	ud	4,00
401.15.04.055	Fossa séptica pré-fabricada para 30 pessoas	ud	1,00
	Sumidouro em alvenaria gradeada ø1,20m com profundidade 8,00m com tampa de CA	ud	1,00
401.15.05	**APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS**		
401.15.05.001	Lavatório de louça branca com coluna c/ sifão metálico e torneira de pressão instalado	cj	2,00
401.15.05.011	Lavatório de louça para tampo com sifão metálico e torneira de pressão instalado	cj	6,00
401.15.05.018	Bacia sifonada de louça branca c/ caixa acoplada, inclusive tampa acessórios de ligação instalado.	cj	9,00
401.15.05.028	Mictório de louça branca com sifão, válvula antivandalismo, instalado	cj	6,00
401.15.05.071	Pia de aço inox, 01 cuba 0,60x1,80m, inclusive ligação e válvula instalada	cj	2,00
401.15.05.090	Torneira de parede cromada, longa, instalada	pç	2,00
401.15.05.091	Torneira cromada para lavatório, instalada	pç	6,00
	Tampo de granito e=3cm para lavatório de sobrepor L=060m	m	6,00
401.15.06	**REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**		
401.15.06.001	Extintor de gas carbônico, 4Kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado	ud	5,00
401.15.06.002	Extintor de gás carbônico, 6kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado	ud	2,00
401.15.06.150	Iluminação de emergência	cj	5,00
401.15.08	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
401.15.08.002	Calha em chapa de FG, nº 26, corte 40cm, colocada	m	8,80
401.15.09	**CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
401.15.09.019	Tubo de PVC leve, Ø 100mm, inclusive conexões, instalado.	m	22,30
401.16	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**		
401.16.02	**BANCADAS, MÓVEIS, MESAS E BALCÕES**		
401.16.02.010	Tampo em granito e=3cm com acabamento polido, colocado	m²	2,70

Rua São Pedro, 443 - PABX (44) 3257-1212 - FAX 3257-1266
CNPJ 75.772.400/0001-14
e-mail: florida@pref.pr.gov.br

000221

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. (A)
401.17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
401.17.01	**MUROS E FECHOS**		
401.17.01.053	Portão em estrutura de ferro tubular e tela metálica # variável, c/ fundo em zarcão	m²	2,40
	Tela #2x2cm em quadro 0,4x0,4cm - estrut 1x1x1/4"	cj	4,00
401.17.02	**CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS**		
401.17.02.085	Piso de concreto simples com junta a cada metro, sobre lastro de brita e=5cm, em terreno preparado	m²	123,70
401.17.06	**DIVERSOS**		
401.17.06.005	Barra de apoio para deficientes em banheiros	m	4,00
401.17.06.013	Corrimão metálico	m	27,00
401.18	**LIMPEZA FINAL**		
401.18.01	**LIMPEZA FINAL**		
401.18.01.015	Limpeza geral e final de obra	gb	1,00

Sendo executado seguindo todas as especificações estabelecidas pelo Edital de Tomada de Preços nº 002/2008 e pelo fato de ter sido satisfeito os anseios do Município não colocamos nenhuma objeção a sua participação em outros processos licitatórios.

Por ser expressão da verdade dato e firmo a presente.

Flórida, 11 de Setembro de 2009

Maria Aparecida Pirani Leoni
Prefeita Municipal

000362

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
CARLOS LUIZ SCANDELAI
Carteira Profissional:PR-10135/D — RNP Nº.:1700876821
Acervo Técnico Nº.:**18702/2011** — Protocolo Nº.:**2011/00384987**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2011/00384987.

Emitida via Internet em 13/05/2015 09:35:18 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000363

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 – P.M.M.
Processo Administrativo nº 83/2015

Declaração de Responsabilidade Técnica

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra do lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especealidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura do responsável técnico
1	Carlos Luiz Scandelai	Engenheiro Civil	PR-10.135/D	28/04/1981	CARLOS LUIZ SCANDELAI ENG. CIVIL CREA 10.135 - D CPF 455.591.479-15 RG. 1.402.430-1

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000364

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0010817-5	78.342.565/0001-44	21/03/1980	01/03/1980

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190, CENTRO, SANTA FÉ, PR, 86.770-000

Objeto
CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS;

CONSTRUÇAO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA;

ATIVIDADE PAISAGISTICA;

RECUPERAÇAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO DE DESCONTAMINAÇAO DE RESIDUOS;

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADOS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
CARLOS LUIZ SCANDELAI 455.591.479-15	Sim	28/02/2014	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 28/07/2014 Número: 20144103648 Ato: ALTERAÇÃO	REGISTRO ATIVO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 13 de maio de 2015

15/210003-2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 152100032 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Documento Assinado Digitalmente 13/05/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

000365

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preço 13/2015

Declaramos que o Engenheiro **Carlos Luiz Scandelai**, CREA-PR 10.135/D, da proponente **Itafé Construções Civis - Eireli**, CNPJ: 78.342.565./0001-44 devidamente credenciada visitou o local de execução da obra, objeto de Tomada de Preço em epígrafe.

Marialva-Pr, 14 de maio de 2015.

Arthur Felipe C. Bedeti
Técnico em Edificações - CREA-PR 134.276/D

Carlos Luiz Scandelai
Engº. Civil - CREA-PR 10.135/D

Estado do Paraná
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Santa Fé
Juízo Único
Secretaria de Distribuição

000366

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

« CERTIDÃO NEGATIVA »

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição deste Juízo Único (*Secretaria do Cível, Criminal, Infância e Juventude, Fazenda Pública, Família, Acidentes Trabalho, Registros Públicos, Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Juizado da Fazenda Pública, e Corregedoria do Foro Extrajudicial*) sob minha guarda nesta secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro de ações judiciais em andamento CONTRA:

ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

portadora do CNPJ nº 78.342.565/0001-44 no período compreendido desde 28/09/2010, data de instalação desta Comarca, até a presente data.

Certifico ainda que, a expressão citada \"ações judiciais\" também abrange procedimentos relacionados a Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, Concordata, Tutela, Curatela, Interdição, Execução Fiscal, Usucapião, Reintegração de Posse, Crimes contra Patrimônio da Administração Pública, Interdito Possessório, Reinvidicatória de Posse, Despejo e Inventário de Bens.

Recomendam-se, outrora, consultas nos distribuidores judiciais das comarcas de Astorga e/ou Colorado se o interessado precisar de certidão que compreenda período anterior à instalação.

Nada mais. Dou fé.
Santa Fé, 30 de ABRIL de 2015.

MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA
Chefe da Secretaria de Distribuição
Mat. nº 50.190

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000367

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇÕES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 - PMM.
Processo Administrativo nº 83/2015

OBJETO: *Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial no Parque da Uva, do Município de Marialva.*

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa *Itafé Construções Civis - Eireli - EPP* CNPJ nº *78.342.565/0001-44* é **Empresa de Pequeno Porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **Tomada de Preços Nº 13/2015,** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

Carlos Luiz Scandelai
Proprietário
C.P.F.: 455.591.479-15
R.G.: 1.402.430-1 – PR

Pedro Augusto Frabetti
Contador
C.R.C.: PR-011439/O-0
R.G.: 1.255.368 – PR

TERMO DE ABERTURA

FL. 1

000368

Contém o presente livro,63 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 63, e servirá de LIVRO DIARIO número 28.

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP

Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO

Santa Fé - PR

Cep: 86770-000

Inscrição Estadual: 6330033434

CNPJ: 78.342.565/0001-44

NIRE: 41600108175 - 28/02/2014 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2014

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Santa Fé, 01 de Janeiro de 2014.

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Agência Regional Maringá

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
Termo de Autenticação 15/037901-3
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MARINGÁ
06 ABR. 2015
Claudia Cristina Ronchi
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
OAB 41739-PR

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

ATIVO

CIRCULANTE	1.127.265,44
DISPONIVEL	1.119.829,53
CAIXA	1.119.829,53
ESTOQUES	7.435,91
ESTOQUES DE MATERIAIS	7.435,91
MATERIAIS P/ USO NA PRESTACAO DE SERVICO	7.435,91
NAO CIRCULANTE	2.962,16
ATIVO IMOBILIZADO	2.962,16
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	9.296,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.261,29
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.734,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.300,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.333,99-
S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.382,89-
S/ FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.214,39-
S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	736,71-
TOTAL DO ATIVO	1.130.227,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	50.660,28
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	32.384,30
OBRIGACOES SOCIAIS	6.018,99
ADMINISTRACAO	1.327,32
INSS A RECOLHER	671,67
FGTS A PAGAR	655,65
OBRAS	4.691,67
INSS A RECOLHER	2.855,64
FGTS A PAGAR	1.836,03
OBRIGACOES FISCAIS	26.365,31
IRRF A RECOLHER	127,67
PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.807,21
COFINS A RECOLHER	8.341,01
IRPJ A RECOLHER	5.114,49
CSLL A RECOLHER	4.401,19
ISSQN A RECOLHER	1.013,07
INSS DESONERACAO A RECOLHER	5.560,67
OUTRAS OBRIGACOES	18.275,98
OBRIGACOES C/PESSOAL	17.551,98
ADMINISTRACAO	3.787,85
PRO-LABORE A PAGAR	644,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.143,49
OBRAS	13.764,13
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.764,13
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	724,00
ALUGUERES A PAGAR	724,00
ALUGUEL A PAGAR	724,00
TOTAL DO PASSIVO	50.660,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.567,32
CAPITAL SOCIAL	265.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	265.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	748,04
RES.CORR.MONET.CAPITAL SOCIAL REALIZADO	748,04
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	813.819,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	813.819,28
SALDO ANTERIOR	52.921,06-
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	52.921,06-
RESULTADO DO EXERCICIO	866.740,34
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	866.740,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.130.227,60**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$**********1.130.227,60 (UM MILHAO E CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15
000371
FL. 51
PG.

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014

	2014		2013		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.998.394,97		988.034,79		102,3 %
VENDA DE MERCADORIAS	0,00		550.380,08		
VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA A VISTA	0,00		550.380,08		
PRESTACAO DE SERVICOS	1.998.394,97		437.654,71		356,6 %
PRESTACAO DE SERVICOS	1.998.394,97		437.654,71		356,6 %
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	222.058,68-		72.460,09-		206,5 %
IMPOSTOS E TAXAS INC S/ OBRAS E SERVICOS	222.058,68-		72.460,09-		206,5 %
PIS S/ FATURAMENTO	7.328,37-		0,00		
COFINS	33.823,31-		0,00		
ISSQN	4.871,99-		0,00		
IRPJ	13.862,05-		0,00		
CSLL	12.206,09-		0,00		
IMPOSTO SIMPLES	109.999,05-		72.460,09-		51,8 %
INSS DESONERACAO DA FOLHA DE PGTO	39.967,82-		0,00		
RECEITA LÍQUIDA	**1.776.336,29**	**100,0 %**	**915.574,70**	**100,0 %**	**94,0 %**
CUSTOS DOS SERVICOS	554.440,38-	31,2- %	550.380,08-	60,1- %	0,7 %
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	216,70		0,00		
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	216,70		0,00		
GASTOS GERAIS S/SERVICO	554.657,08-	31,2- %	550.380,08-	60,1- %	0,8 %
MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVICO	554.657,08-	31,2- %	550.380,08-	60,1- %	0,8 %
LUCRO BRUTO	**1.221.895,91**	**68,8 %**	**365.194,62**	**39,9 %**	**234,6 %**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.155,57-	20,0- %	341.558,43-	37,3- %	4,0 %
DESPESAS COM PESSOAL	326.261,57-	18,4- %	312.909,49-	34,2- %	4,3 %
ADMINISTRACAO	106.106,94-	6,0- %	122.722,57-	13,4- %	13,5- %
SALARIOS E ORDENADOS	60.946,03-	3,4- %	63.955,50-	7,0- %	4,7- %
INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.113,20-	0,2- %	2.278,83-	0,2- %	36,6 %
13º SALARIO	5.135,83-	0,3- %	5.462,00-	0,6- %	6,0- %
FERIAS	14.090,64-	0,8- %	4.972,00-	0,5- %	183,4 %
INSS	4.461,94-	0,3- %	28.356,12-	3,1- %	84,3- %
FGTS	9.671,30-	0,5- %	9.562,12-	1,0- %	1,1 %
RETIRADA PRO-LABORE	8.688,00-	0,5- %	8.136,00-	0,9- %	6,8 %
OBRAS	220.154,63-	12,4- %	190.186,92-	20,8- %	15,8 %
SALARIOS E ORDENADOS	154.914,40-	8,7- %	126.923,79-	14,1- %	20,2 %
INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.979,96-	0,7- %	9.368,96-	1,0- %	27,9 %
13º SALARIO	12.545,14-	0,7- %	10.825,64-	1,2- %	15,9 %
FERIAS	12.498,94-	0,7- %	5.332,80-	0,6- %	134,4 %
INSS	10.523,61-	0,6- %	25.920,12-	2,8- %	59,4- %
FGTS	17.692,58-	1,0- %	9.815,61-	1,1- %	80,2 %
DESPESAS GERAIS	28.894,00-	1,6- %	28.071,22-	3,1- %	2,9 %
AGUA	796,93-		918,80-	0,1- %	13,3- %
ALUGUEL E CONDOMINIO	8.688,00-	0,5- %	10.848,00-	1,2- %	19,9- %
ASSESSORIA / HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.581,95-	0,5- %	8.758,00-	1,0- %	9,4 %
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.059,62-	0,1- %	1.059,62-	0,1- %	
ENERGIA ELETRICA	1.103,34-	0,1- %	1.697,01-	0,2- %	35,0- %
MATERIAIS DE CONSUMO	1.183,00-	0,1- %	0,00		
SEGUROS	727,73-		0,00		
TELEFONE E TELEX	875,83-		2.639,79-	0,3- %	66,8- %
DESPESAS DIVERSAS	77,60-		300,00-		74,1- %
SERVICOS DE PJ	4.800,00-	0,3- %	1.850,00-	0,2- %	159,5 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		577,72-	0,1- %	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00		577,72-	0,1- %	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**866.740,34**	**48,8 %**	**23.636,19**	**2,6 %**	**3567,0 %**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014

	2014	2013

Titular

Carlos Celz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

000373

FL. 53
PG. 1

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

	31/12/2014	31/12/2013
SALDO ANTERIOR	52.921,06-	76.557,25-
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	52.921,06-	76.557,25-
RESULTADO DO EXERCICIO	866.740,34	23.636,19
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	866.740,34	23.636,19
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	813.819,28	52.921,06-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

000374

FL. 54
PG. 1

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos de clientes	1.998.394,97	988.034,79
Valores pagos a fornecedores	561.876,29-	550.380,08-
Valores pagos a empregados	328.776,96-	303.899,89-
Valor das despesas	27.788,38-	27.533,32-
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	1.079.953,34	106.221,50
Tributos pagos	212.671,01-	65.070,67-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	867.282,33	41.150,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	867.282,33	41.150,83
Disponibilidades no inicio do periodo	252.547,20	211.396,37
Disponibilidades no final do periodo	1.119.829,53	252.547,20

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

TAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
NPJ:78.342.565/0001-44 NIRE:41600108175 - 28/02/2014
Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO
Santa Fé CEP: 86770-000

000375

FL. 55
P&.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Lucros Acumulados	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2012	250.000,00	748,04	76.039,61-	174.708,43
AUMENTO DE CAPITAL				
Com lucros e reservas	15.000,00			15.000,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			23.118,55	23.118,55
SALDOS EM 31/12/2013	265.000,00	748,04	52.921,06-	212.826,98
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			866.740,34	866.740,34
SALDOS EM 31/12/2014	265.000,00	748,04	813.819,28	1.079.567,32

Titular

Marcos Luiz Scandelai
Titular
F. 455.591.479-15
R.G. 14828430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO FRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14.05.15

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - BALANÇO

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.127.265,44	
PASSIVO CIRCULANTE	50.660,28	= 22,25

A EMPRESA TEM R$ 22,25 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.119.829,53	
PASSIVO CIRCULANTE	50.660,28	= 22,10

A EMPRESA TEM R$ 22,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC + REALIZ.L/PRAZO	1.127.265,44	
PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	50.660,28	= 22,25

A EMPRESA TEM R$ 22,25 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.130.227,60	
PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	50.660,28	= 22,31

A EMPRESA TEM R$ 22,31 PARA CADA R$ 1,00 DE DÍVIDA.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	50.660,28	
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.130.227,60	= 0,04

CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 4,00% DO INVESTIMENTO TOTAL.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	2.962,16	
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.130.227,60	= 0,00

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,00% DO CAPITAL EM GIRO.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	2.962,16	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.567,32	= 0,00

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,00% DO CAPITAL PRÓPRIO.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	866.740,34	
AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	1.130.227,60	= 0,77

O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP.DE RENDA É 77,00% DO CAPITAL PRÓPRIO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R.	866.740,34	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.567,32	= 0,80

O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP DE RENDA É 80,00% DO CAPITAL PRÓPRIO

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	50.660,28	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.567,32	= 0,05

PARA CADA R$100,00 DE CAPITAL PRÓPRIO, A EMPRESA UTILIZA R$ 5,00 DE RECURSOS DE TERCEIROS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - BALANCO

11 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

ATIVO CIRCULANTE	1.127.265,44	
REALIZ. L/PRAZO	0,00	1.127.265,44
(-) PASSIVO CIRCULANTE	50.660,28	
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	50.660,28
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		1.076.605,16

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO PRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP
CNPJ : 78.342.565/0001.44 NIRE : 41600108175 - 02/20/14
PRESIDENTE GETULIO VARGAS , 1190 , Bairro: CENTRO
Santa Fé , 86770.000

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

1 - Contexto Operacional

A Empresa Itafé Construções Civis Eireli - EPP. é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Santa Fé, Estado do Paraná, Brasil, e tem como principal operação a atividade de serviços de arquitetura.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 está apresentada em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração no dia 30 de janeiro de 2015.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

3 - Principais Práticas Contábeis

a) Regime de Escrituração
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime, implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores liquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

c) Imobilizado
O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o periodo de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

4 - Capital Social

O capital social esta representado pela participação de 1 sócio, com um montante de R$-265.000,00, dividido em 265.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00.

Contém o presente livro,63 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 63, e serviu de LIVRO DIARIO número 28, do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

ITAFE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP

Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1190 Bairro: CENTRO

Santa Fé - PR

Cep: 86770-000

Inscrição Estadual: 6330033434

CNPJ: 78.342.565/0001-44

NIRE: 41600108175 - 26/02/2014 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 14.05.15

Santa Fé, 31 de Dezembro de 2014.

Titular

Carlos Luiz Scandelai
Titular
C.P.F. 455.591.479-15
R.G. 1402430 - PR

Técnico em Contabilidade

PEDRO AUGUSTO PRABETTI
Contador
C.R.C. PR-011439/O-0
C.P.F. 090.249.649-20
R.G. 1.255.368 - PR

000380

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. **– Tomada de Preços n° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 13/2015, a empresa interessada: ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ sob nº. 78.342.565/0001-44, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em CARTA DE FIANÇA N° 975875, emitido pelo BANCO POTTENCIAL S.A, CNPJ 00.253.448/0001-17, em 13 de maio de 2015, com vigência de 15/05/2015 a 18/08/2015, no valor de R$-5.076,65 (cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e cinco reais), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 14 de maio de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva

Bradesco **237-2** 000331 **Comprovante de Entrega**

Cedente	Banco Pottencial S/A CNPJ 00.253.448/0001-17	Agência/Código cedente 00465-0/0129770-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado	ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	Nosso Número 111327314014	

Vencimento	Nº do documento	Espécie moeda	Valor do documento
23/05/2015	975875	R$	223,00

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Data do processamento
13/05/2015

Bradesco **237-2** **Recibo do Sacado**

Local de pagamento **BANCO POTTENCIAL S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente
Banco Pottencial S/A
Endereço: Av. Afonso Pena, 4100/12º andar - CEP: 30130-009 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 00.253.448/0001-17

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
13/05/2015	975875	RE	Não	13/05/2015

Uso do banco	Carteira	Cip	Espécie moeda	Quantidade	Valor
08650	19	775	R$		

237-2

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento
23/05/2015

Agência/Código cedente
00465-0/0129770-8

Cart./Nosso número
111327314014

1(=) Valor do documento
223,00

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente
*** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento mora dia R$ 0,37

- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Pague este título nas agências Bradesco (ou através do sistema integrado de compensação)
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na agência depositária oficial, se houver indicação no local de pagamento desta papeleta e desde que não haja contrárias do cedente no espaço acima

Sacado ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA CNPJ 78.342.565/0001-44
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 1.190 CENTRO
86770000 SANTA FÉ PR

Sacador/Avalista

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:26:11
464312156 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790465159111327314701012977003464370000022300
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 223,00
VALOR COBRADO 223,00

NR.AUTENTICACAO 3.230.A92.B89.54B.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICÍPIO DE MARIALVA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Parcela	Dados para a Baixa Manual	Exercicio	PROTOCOLO :	/ 2015
1 / 1	999915 00112110002	2015	EM 11/05/2015	ÀS 15:48:48

Informações Referente ao Lançamento:

Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:
9	00019303	2015	13	000

Contribuinte:
ITAFE CONSTRUÇOES CIVIS LTDA
OUTROS INDEFINIDO, 0 - INDEFINIDO

CPF / CNPJ: 78.342.565/0001-44

OBSERVAÇÕES:
REQUER T.P. 13/2015

RECEITAS

RECEITA DIVERSAS - OCASIONAIS	20,00
Total	20,00

VENCIMENTO: 15/05/2015

Cálculo válido até
15/05/2015
NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

Valor Principal:	R$	20,00
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Valor a Pagar:	**R$-**	**20,00**

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS:
ITAU, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS.

ATENÇÃO
APRESENTAR ESTA GUIA QUITADA PARA INFORMAÇÕES / RETIRADA DE DOCUMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA CONTRIBUINTE

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:22
464314836 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREFEITURA AGUA/IPTU
Codigo de Barras 81770000000-0 20002580201-4
50515999915-8 00112110002-6
Data do pagamento 12/05/2015
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00

NR.AUTENTICACAO 1.235.5DA.D4E.B3D.404

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000383

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 - PMM.
Processo Administrativo nº 83/2015

Termo de Renúncia de Direito de Recurso

Por este termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o art. 186 do Código de Processo Civil, e o art. 109 da lei nº. 8.666/93, esta empresa abaixo assinada, participante da licitação modalidade *Tomada de Preço nº. 13/2015 - PMM*, por seu representante credenciado, declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, quanto à fase de habilitação (envelope 01), **RENUNCIANDO** expressamente ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto à documentação e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de Proposta de Preço (envelope 02) dos proponentes habilitados.

O representante da empresa declara ainda que tem conhecimento das conseqüências da renúncia e assina abaixo para que surta os efeitos legais.

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

Paulo Henrique Biffe
Representante Credenciado
RG.: 5.326.592-8 – SSP/PR
CPF.: 020.459.679-30

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 259
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
TP. 13/15
VISTO

ITAFÉ
construções civis ltda.

ITAFÉ- Construções Civis Ltda. I CNPJ: 78.342.565/0001-44 I Insc. Estadual. 633.00334/34

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE *MARIALVA* - PR.
REF.: Ao Edital de Tomada de Preço nº 13/2015 – P.M.M.
Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação
Proponente: Itafé Construções Civis - Eireli - EPP.
CNPJ.: 78.342.565/0001-44
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 1.190
Bairro: Centro - CEP.: 86.770-000 - Santa Fé/Pr
Conta: *Paulo Henrique Biffe* – Fone: (44) 3247-1246

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

001385

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA –ME

PROPOSTA DE PREÇO

À

Comissão de Licitação

Ref: Edital TOMADA DE PREÇO **Nº 13/2015**

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à – Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de R$415.793,20 (Quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos).

O prazo para termino da execução será de 240 **(Duzentos e quarenta) dias**, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Marialva, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Heriton Batista de Oliveira

R.G. 5.900.393-3

FOLHA Nº 01

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 22,61%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: Maio / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Siedi Gama Corrêa

REG. CREA: PR-24857/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.682,93
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,59	236,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	433,90	8.678,00	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de acc galvanizado	m2	2,50	356,40	891,00	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,57	1.877,93	
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.273,48
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	63,44	1.468,00	
2.2	93527	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	72,50	805,48	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					28.871,54
3.1	74156/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	71,42	28.871,54	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4		CONCRETO					71.765,18
4.1	5651	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,85	5.367,46	
4.2	84220	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,59	10.114,00	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	658,33	25.878,95	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	437,70	17.205,99	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	119,58	1.480,40	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	23,93	119,58	3.220,29	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	97,91	3,92	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	77,38	7.041,58	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2 vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	18,55	87,77	1.452,59	
5		CINTAS E VERGAS					802,36
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	44,90	17,87	802,36	
6		PAREDES/PAINEIS					34.172,02
6.1	87503	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media traco peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	61,95	31.798,32	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	135,64	2.373,70	
7		COBERTURA					75.077,04

Carimbos e Assinaturas:

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

FOLHA Nº 02

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 22,61%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: Maio / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Siedi Gama Corrêa

REG. CREA: PR-24857/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	393,59	115,00	45.837,85	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	393,59	35,00	13.950,65	
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	13,70	44,53	743,65	
7.4	72105	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	33,10	60,49	2.304,67	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	31,30	3.411,70	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	319,18	8.828,52	
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					66.943,98
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	416,60	833,20	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	410,13	410,13	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao e acabamento popular	un	2,00	98,33	196,66	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	87,84	87,84	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maximar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	778,05	466,83	
8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	250,00	12.075,00	
8.7	72121	Janela fixa com maximar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de aluminio	m2	60,48	250,00	15.120,00	
8.8	84853	Porta de chapa de aco zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	622,07	7.464,84	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	510,36	16.331,52	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	664,28	2.657,12	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	250,00	5.422,50	
8.12	84898	Trilho "U" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	23,00	33,26	931,28	
8.13	84894	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,71	308,23	
8.14	84886	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	500,00	3.000,00	
8.15	85004	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	112,50	1.350,00	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	361,04	288,83	
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					13.017,75
9.1	95400	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aerea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.035,95	1.035,95	
9.2	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	13,15	39,45	
9.3	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,31	72,93	
9.4	83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,51	217,14	
9.5	83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	25,09	125,45	
9.6	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,92	174,24	
9.7	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,74	526,26	
9.8	83446	Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	167,61	167,61	
9.9	72936	Eletroduto de pvc flexival corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,98	1.899,54	

Carimbos e Assinaturas:

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

00383

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 22,61%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: Maio / 2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Siedi Gama Corrêa

REG. CREA: PR-24857/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel simples pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	46,41	1.276,28	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	103,22	4.644,90	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	89,14	89,14	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/local/lampada 60w	un	4,00	56,66	226,64	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,68	300,16	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,50	542,50	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,97	216,20	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,73	267,58	
9.18	08069	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	52,49	52,49	
9.19	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	233,10	233,10	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,32	119,88	
9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	87,02	87,02	
9.22	72337	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,82	21,82	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,84	117,84	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,21	445,78	
9.25	83371	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,85	117,85	
10		**INSTALACOES HIDRO SANITARIAS**					**6.371,94**
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	129,66	129,66	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	47,40	1.042,80	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,97	188,55	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	17,16	42,90	
10.5	89724	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,50	19,50	
10.6	89726	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,70	6,70	
10.7	89737	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,95	13,95	
10.8	89744	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,63	18,63	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,96	28,96	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	18,18	118,17	
10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,75	41,13	
10.12	89489	Curva 90°, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água, forn e inst	un	2,00	5,11	10,22	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	664,38	664,38	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	21,01	21,01	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,24	237,24	
10.16	85118	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	100,83	100,83	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	157,77	157,77	

Carimbos e Assinaturas:

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

FOLHA Nº 04

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 22,61%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Siedi Gama Corrêa

DATA: Maio / 2015

REG. CREA: PR-24857/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
10.18	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, fornec e inst	un	1,00	9,23	9,23	
10.19	6021	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	251,46	251,46	
10.20	40729	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	240,48	240,48	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,70	21,70	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular	un	1,00	171,63	171,63	
10.23	83914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,52	35,52	
10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.399,52	1.399,52	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 3,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.400,00	1.400,00	
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS					888,11
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,65	183,71	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,96	704,40	
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES					27.349,93
12.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,45	1.812,49	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	4,00	430,20	
12.3	87889	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	453,00	5,39	2.457,84	
12.4	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	18,00	356,40	
12.5	87533	Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	20,00	12.262,20	
12.6	87792	Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	453,00	20,00	9.120,00	
12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	46,00	910,80	
13		PISOS					32.782,26
13.1	87258	Revestimento ceramico para piso pei5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante re untado	m2	219,05	40,00	8.762,00	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,97	5.889,07	
13.3	85662	Armaco em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	11,12	681,21	
13.4	88650	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,84	1.499,62	
13.5	84161	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	70,69	2.813,46	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	25,00	5.476,25	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	18,00	6.022,62	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	97,91	1.638,03	

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24857-D

Carimbos e Assinaturas:

10.400.012/0001-07
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: 337,15 m²

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 22,61%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Siedi Gama Corrêa

REG. CREA: PR-24857/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

DATA: Maio / 2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
14		**PINTURAS**					**37.676,92**
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	453,00	19,50	8.892,00	
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	13,14	8.056,27	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	15,00	9.196,65	
14.4	88415	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,30	4.597,17	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo ar-comprimido	m2	483,59	14,00	6.812,26	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	5,72	18,24	122,57	
15		**ÁGUAS PLUVIAIS**					**2.591,23**
15.1	39512	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	45,40	2.270,00	
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	179,20	179,20	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido fornecimento e assentamento	m2	0,25	568,11	142,03	
16		**PREVENÇÃO DE INCENDIO**					**1.949,02**
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	472,53	1.417,59	
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lampadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	34,05	136,20	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	19,15	306,40	
16.4	84665	Sinalização de solo pra equipamentos de combate a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,61	88,83	
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**657,09**
17.1	73892/2	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,71	397,33	
	95180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,93	61,10	
	73665	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	66,22	198,66	
18		**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**					**920,42**
18.1	9537	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,73	920,42	
		TOTAL					**415.793,20**

OBS.: OS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA SÃO APENAS ESTIMATIVAS

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

FOLHA Nº 06

Carimbos e Assinaturas:

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

PROJETOS, EXECUÇÕES E REFOR...

CNPJ – 10.400.012/0001-67
Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva
CEP – 86.990-000 – Fone: (44) 3015-4444

000391

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

EMPRESA:

LOCAL: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM MARIALVA - PR

Responsavel tecn co: Siedi Gama Corrêa Crea: PR 24857/D

BDI 22,61%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA C/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	11.682,93	100%															11.682,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,55%	2.273,48	100%															2.273,48
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	6,94%	28.871,54	100%															28.871,54
4	CONCRETO	17,26%	21.529,55	30%	50.235,62	70%													71.765,18
5	CINTAS E VERGAS	0,19%					802,36	100%											802,36
6	PAREDES/PAINEIS	8,22%			13.668,81	40%	20.503,21	60%											34.172,02
7	COBERTURA	18,06%					33.734,67	45%	41.292,37	55%									75.077,04
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	16,10%									26.777,59	40%	20.083,19	30%			20.083,19	30%	66.943,98
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	3,13%							2.603,55	20%	6.508,88	50%	1.952,66	15%			952,66	15%	13.017,75
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,53%							1.911,58	30%	2.867,37	45%			1.592,90	25%			6.371,84
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,21%	88,31	10%			799,30	90%											888,11
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE	6,58%											6.837,48	25%	13.674,97	50%	6.837,48	25%	27.349,93
13	PISOS	7,88%									3.278,23	10%	6.556,45	20%	16.391,13	50%	6.556,45	20%	32.782,26
14	PINTURAS	9,06%									3.767,89	10%	7.535,38	20%	18.954,61	45%	9.419,23	25%	37.676,92
15	AGUAS PLUVIAIS	0,62%									777,37	30%	1.036,49	40%	777,37	30%			2.591,23
16	PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,47%															949,02	100%	1.949,02
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,16%													459,90	70%	197,13	30%	657,09
17	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,22%															920,42	100%	920,42
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,0%	64.446,31	15,50%	63.904,43	15,37%	55.839,54	13,44%	45.807,50	11,02%	43.977,13	10,58%	44.001,65	10,58%	49.851,03	11,99%	47.915,58	11,52%	415.793,20
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOS		100,0%		15,50%		15,37%		13,44%		11,02%		10,58%		10,58%		11,99%		11,52%	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				15,50%		30,87%		44,31%		55,33%		65,90%		76,49%		88,48%		100,00%	

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

FOLHA Nº 07

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

Rua Papa João XXIII, 303 – Centro – Marialva – Pr
CEP – 86.990-000 - Fone: (44)3015-4444
CNPJ – 10.400.012/0001-67

000392

ANEXO IX

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
Rua Papa João XXIII, 303, Centro, Marialva – PR
CEP – 86.990-000
projectadenise@hotmail.com
CNPJ– 10.400.012/0001-67

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

BDI=

$$\left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right] x100$$

BDI Resultante = 22,61%

Onde:
- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 4,07%
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 0,59%
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 1,18%
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 7,65%
- Taxa de Lucro (L) =6,9%

Marialva – PR, 15 de Maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Siedi G. Corrêa
Eng.º Civil
CREA-PR 24.857-D

Sócio Administrador
Heriton Batista de Oliveira
CPF – 971.461.709-00
RG – 5.900.393-3

FOLHA Nº 08

000393

ROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
UA PAPA JOÃO XXIII, 303, CENTRO – MARIALVA – PR
EP – 86.990-000
OMADA DE PREÇO Nº 13/2015 – PROPOSTA DE PREÇO
REFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROJECTA
Construção Civil Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 262
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
TP. 13/15
VISTO

Projetos
Construções
Reformas
Edículas
Piscinas

Rua Papa João XXIII, 303
Centro - CEP 86990-000
Marialva - Paraná

De Paula

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rodovia BR 376, nº 3127 – Parque Industrial I – Mandaguari/PR
Telefone (fax): (44) 3233-1444
E-mail: fafeman@fafeman.com.br
CNPJ: 10.931.672/0001-74

000394

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de R$ 445.270,01 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e um centavo).

O prazo para execução do objeto da referida obra é de duzentos e quarenta dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite para recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: **337,15 m²**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: **BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-**

BDI: **27,67%**

MUNICIPIO: **MARIALVA - PR.**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.682,93
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,59	236,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	433,90	8.678,00	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	356,40	891,00	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,57	1.877,93	
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.273,48
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	63,44	1.468,00	
2.2	53527	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	72,50	805,48	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					20.212,50
3.1	74156/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	50,00	20.212,50	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4		CONCRETO					71.765,18
4.1	5651	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,85	5.367,46	
4.2	84220	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,59	10.114,00	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	658,33	25.878,95	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	437,70	17.205,99	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	119,58	1.480,40	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	119,58	3.220,29	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	97,91	3,92	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	77,38	7.041,58	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	16,55	87,77	1.452,59	
5		CINTAS E VERGAS					802,36
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	44,90	17,87	802,36	
6		PAREDES/PAINEIS					34.172,02
6.1	87503	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	61,95	31.798,32	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	135,64	2.373,70	
7		COBERTURA					53.479,04
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	398,59	78,00	31.090,02	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	23,50	9.366,87	
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	16,70	23,40	390,78	

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: **337,15 m²**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: **BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-**

BDI: **27,67%**

MUNICIPIO: **MARIALVA - PR.**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
7.4	72105	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	60,49	2.304,67	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	31,30	3.411,70	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	250,00	6.915,00	
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					110.668,52
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	416,60	833,20	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	410,13	410,13	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	98,33	196,66	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	87,84	87,84	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	778,05	466,83	
8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	385,38	18.613,85	
8.7	72121	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de alumino	m2	60,48	501,00	30.300,48	
8.8	84853	Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	622,07	7.464,84	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	510,36	16.331,52	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	664,28	2.657,12	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	1.086,17	23.559,03	
8.12	84898	Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	33,26	931,28	
8.13	84894	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,71	308,23	
8.14	84886	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.144,78	6.868,68	
8.15	85004	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	112,50	1.350,00	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	361,04	288,83	
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					13.017,75
9.1	9540/0	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aérea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.035,95	1.035,95	
9.2	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	13,15	39,45	
9.3	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,31	72,93	
9.4	83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,51	217,14	
9.5	83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	25,09	125,45	
9.6	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,92	174,24	
9.7	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,74	526,26	
9.8	83446	Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	167,61	167,61	
9.9	72936	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,98	1.899,54	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	46,41	1.276,28	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	103,22	4.644,90	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	89,14	89,14	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	56,66	226,64	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,68	300,16	

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

ÁREA: 337,15 m²

BDI: 27,67%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,50	542,50	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,97	216,20	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,73	267,58	
9.18	68069	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	52,49	52,49	
9.19	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	233,10	233,10	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,32	119,88	
9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	87,02	87,02	
9.22	72337	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,82	21,82	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,84	117,84	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,21	445,78	
9.25	83371	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,85	117,85	
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS					6.708,23
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	129,66	129,66	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	47,40	1.042,80	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,97	188,55	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	17,16	42,90	
10.5	89724	Joelho 90º, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,50	19,50	
10.6	89726	Joelho 45º, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,70	6,70	
10.7	89737	Joelho 90º, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,95	13,95	
10.8	89744	Joelho 90º, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,63	18,63	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,96	28,96	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	18,18	118,17	
10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,75	41,13	
10.12	89489	Curva 90º, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	5,11	10,22	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	664,38	664,38	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	21,01	21,01	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,24	237,24	
10.16	85118	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	100,83	100,83	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	157,77	157,77	
10.18	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	9,23	9,23	
10.19	6021	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	251,46	251,46	
10.20	40729	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	240,48	240,48	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,70	21,70	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	171,63	171,63	
10.23	86914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,52	35,52	
10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.399,52	1.399,52	

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ÁREA: **337,15 m²**

ENDEREÇO: **BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-**

BDI: **27,67%**

MUNICIPIO: **MARIALVA - PR.**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.736,29	1.736,29	
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS					888,11
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,65	183,71	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,96	704,40	
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES					35.344,27
12.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,45	1.812,49	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	4,00	430,20	
12.3	87889	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	5,39	2.457,84	
12.4	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	23,45	464,31	
12.5	87533	Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	26,08	15.989,91	
12.6	87792	Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	29,12	13.278,72	
12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	46,00	910,80	
13		PISOS					47.024,01
13.1	87258	Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	94,18	20.630,13	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,97	5.889,07	
13.3	85662	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	11,12	681,21	
13.4	88650	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,84	1.499,62	
13.5	84161	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	70,69	2.813,46	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	27,16	5.949,40	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	23,68	7.923,09	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	97,91	1.638,03	
14		PINTURAS					31.113,85
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	20,00	9.120,00	
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	10,00	6.131,10	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	15,00	9.196,65	
14.4	88415	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,30	4.597,17	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	4,00	1.946,36	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	18,24	122,57	

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: **BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-**

MUNICIPIO: **MARIALVA - PR.**

ÁREA: **337,15 m²**

BDI: **27,67%**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
15		ÁGUAS PLUVIAIS					2.591,23
15.1	89512	Tubo pvc, serie r, agual pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	45,40	2.270,00	
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	179,20	179,20	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	568,11	142,03	
16		PREVENÇÃO DE INCENDIO					1.949,02
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	472,53	1.417,59	
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	34,05	136,20	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	19,15	306,40	
16.4	84665	Sinalização de solo pra eqipamentos de combade a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,61	88,83	
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					657,09
17.1	73892/2	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,71	397,33	
	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,93	61,10	
	73665	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	66,22	198,66	
18		LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					920,42
18.1	9537	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,73	920,42	
		TOTAL					445.270,01

Mandaguari-Pr, 15 de maio de 2015.

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
RG 8.318.854-5/SSP-PR

ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 115538/D

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, N°3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 10.931.672/0001-74

000100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU
EMPRESA:
LOCAL: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM MARIALVA - PR

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	BDI % NO PERIODO	27,67% VALOR PLANILHA C/ BDI
1	SERVICOS PRELIMINARES	2,62%	11.682,93	100%															11.682,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,51%	2.273,48	100%															2.273,48
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	4,54%	20.212,50	100%															20.212,50
4	CONCRETO	16,12%	21.529,55	30%	50.235,62	70%													71.765,18
5	CINTAS E VERGAS	0,18%					802,36	100%											802,36
6	PAREDES/PAINEIS	7,67%			13.668,81	40%	20.503,21	60%											34.172,02
7	COBERTURA	12,01%					24.065,57	45%	29.413,47	55%									53.479,04
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	24,85%									44.267,41	40%	33.200,56	30%			33.200,56	30%	110.668,52
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	2,92%							2.603,55	20%	6.508,88	50%	1.952,66	15%			1.952,66	15%	13.017,75
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,51%							2.012,47	30%	3.018,70	45%			1.677,06	25%			6.708,23
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,20%	88,81	10%			799,30	90%											888,11
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	7,94%											8.836,07	25%	17.672,14	50%	8.836,07	25%	35.344,27
13	PISOS	10,56%									4.702,40	10%	9.404,80	20%	23.512,01	50%	9.404,80	20%	47.024,01
14	PINTURAS	6,99%									3.111,39	10%	6.222,77	20%	14.001,23	45%	7.778,46	25%	31.113,85
15	ÁGUAS PLUVIAIS	0,58%									777,37	30%	1.036,49	40%	777,37	30%			2.591,23
16	PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,44%															1.949,02	100%	1.949,02
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,15%													459,96	70%	197,13	30%	657,09
17	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,21%															920,42	100%	920,42
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,0%	55.787,27	12,53%	63.904,43	14,35%	46.170,44	10,37%	34.029,49	7,64%	62.386,15	14,01%	60.653,35	13,62%	58.099,77	13,05%	64.239,12	14,43%	445.270,01
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		100,0%		12,53%		14,35%		10,37%		7,64%		14,01%		13,62%		13,05%		14,43%	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				12,53%		26,88%		37,25%		44,89%		58,90%		72,52%		85,57%		100,00%	

Mandaguari-Pr, 15 de maio de 2015.

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ROSIMEIRE DE PAULA MARCHINI
RG 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

ELTON DE ALMEIDA MARCHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 115538/D

De Paula

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rodovia BR 376, nº 3.127 – Parque Industrial I – Mandaguari-PR
Fone/Fax: (44) 3233-1444
E-mail: fafeman@fafeman.com.br
CNPJ: 10.931.672/0001-74

00[illegible]1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right] x100$$

BDI Resultante = 27,67%

Onde:

- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 5,60%
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 0,85%
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 1,88%
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 8,22%
- Taxa de Lucro (L) = 8,00%

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, N°3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

De Paula

Ferragens e Materiais de Construção Ltda

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rodovia BR 376, nº 3.127 – Parque Industrial I – Mandaguari-PR
Fone/Fax: (44) 3233-1444
E-mail: fafeman@fafeman.com.br
CNPJ: 10.931.672/0001-74

000402

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right] x100$$

BDI Resultante = 27,67%

Onde:

- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 5,60%
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 0,85%
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 1,88%
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 8,22%
- Taxa de Lucro (L) = 8,00%

Mandaguari, 15 de maio de 2015.

Rosimeire de Paula Marchini

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Nome: Rosimeire de Paula Marchini
RG: 8.318.854-5/SSP-PR

10931672/0001-74
DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Rodovia BR 376, Nº3127, Pq Ind I
CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

0004

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Tomada de Preços Nº 13/2015 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 261
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
VISTO

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

000404

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 – P.M.M.
Processo Administrativo nº 83/2015

Proposta de Preço

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da *Construção do Museu Memorial no Parque da Uva, do Município de Marialva,* da licitação em epigrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto da obra é de:

R$ 464.939,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais)

O prazo para execução do objeto da referida obra é de *(240) Duzentos e quarenta* dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de *(65) Sessenta e cinco* dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope nº. 01 e nº. 02) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 455.591.479-15
RG. 1.402.430-1

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

000405

Obra: Construção de um Museu

ENDEREÇO: *BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM*

Ref. Ao Edital de Tomada de Preços nº 13/2015 - P.M.M.

MUNICIPIO: *MARIALVA - PR.* AREA: *337,15 m²*

Proponente: Itafé Construções Civis - Eireli - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**10.699,75**
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,54	216,00	
1.2	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	397,41	7.948,20	
1.3	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	326,43	816,08	
1.4	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,10	1.719,47	
2	**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.082,13**
2.1	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	58,10	1.344,43	
2.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	66,40	737,70	
3	**FUNDACOES E ESTRUTURAS**					**26.441,99**
3.1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa=20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	65,41	26.441,99	
3.2	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4	**CONCRETO**					**65.731,56**
4.1	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	32,84	4.916,80	
4.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	26,19	9.264,97	
4.3	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	602,96	23.702,36	
4.4	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	400,89	15.758,99	
4.5	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	109,52	1.355,86	
4.6	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	109,52	2.949,37	
4.7	Lastro de brita	m3	0,04	89,68	3,59	
4.8	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	70,87	6.449,17	
4.9	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	16,55	80,39	1.330,45	
5	**CINTAS E VERGAS**					**735,01**
5.1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	44,90	16,37	735,01	
6	**PAREDES/PAINEIS**					**31.298,10**
6.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	56,74	29.124,07	
6.2	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	124,23	2.174,03	
7	**COBERTURA**					**84.131,00**
7.1	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as	m2	398,59	138,85	55.344,22	
7.2	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	37,09	14.783,70	
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	16,70	40,79	681,19	

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL
7.4	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	55,40	2.110,74	
7.5	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	28,67	3.125,03	
7.6	Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	292,34	8.086,12	
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					101.361,44
8.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	381,56	763,12	
8.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	375,64	375,64	
8.3	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	90,06	180,12	
8.4	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	80,45	80,45	
8.5	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	712,62	427,57	
8.6	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	352,97	17.048,45	
8.7	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de alumino	m2	60,48	458,87	27.752,46	
8.8	Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	569,75	6.837,00	
8.9	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	467,44	14.958,08	
8.10	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	608,41	2.433,64	
8.11	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	994,82	21.577,65	
8.12	Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	30,46	852,88	
8.13	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	21,72	282,36	
8.14	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.048,50	6.291,00	
8.15	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	103,04	1.236,48	
8.16	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	330,68	264,54	
9	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					11.923,90
9.1	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aérea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	948,83	948,83	
9.2	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	12,04	36,12	
9.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	22,27	66,81	
9.4	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	14,21	198,94	
9.5	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	22,98	114,90	
9.6	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,25	159,50	
9.7	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	9,84	482,16	
9.8	Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	153,51	153,51	
9.9	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,06	1.740,38	
9.10	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	42,51	1.169,03	
9.11	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	94,54	4.254,30	
9.12	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	81,64	81,64	
9.13	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	51,89	207,56	
9.14	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,45	274,40	
9.15	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,21	497,55	
9.16	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,55	197,93	
9.17	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	8,91	245,03	
9.18	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	48,08	48,08	
9.19	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	213,50	213,50	
9.20	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	12,20	109,80	
9.21	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	79,70	79,70	
9.22	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	19,98	19,98	
9.23	Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	107,93	107,93	

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246
ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL
9.24	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	14,85	408,38	
9.25	Quadro de distribuicao para telefone n 2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	107,94	107,94	
10	**INSTALACOES HIDRO SANITARIAS**					**6.115,60**
10.1	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	118,76	118,76	
10.2	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	43,41	955,02	
10.3	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	33,86	172,69	
10.4	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	15,72	39,30	
10.5	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	5,95	17,85	
10.6	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,14	6,14	
10.7	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	12,78	12,78	
10.8	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	17,06	17,06	
10.9	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	26,52	26,52	
10.10	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	16,65	108,23	
10.11	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	10,76	37,66	
10.12	Curva 90°, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	4,68	9,36	
10.13	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	608,51	608,51	
10.14	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	19,24	19,24	
10.15	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	217,29	217,29	
10.16	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	92,35	92,35	
10.17	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	144,50	144,50	
10.18	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	8,45	8,45	
10.19	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	230,31	230,31	
10.20	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	220,26	220,26	
10.21	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	19,88	19,88	
10.22	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	157,20	157,20	
10.23	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	32,53	32,53	
10.24	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.281,82	1.281,82	
10.25	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.561,89	1.561,89	
11	**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS**					**813,34**
11.1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos	m2	17,25	9,75	168,19	
	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	43,01	645,15	
12	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**					**32.374,60**
12.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,16	1.660,14	
12.2	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	3,66	393,63	
12.3	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	4,94	2.252,64	
12.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	21,48	425,30	
12.5	Massa unica, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	23,89	14.647,20	
12.6	Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2.5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	26,67	12.161,52	
12.7	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	42,13	834,17	

Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246
ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 633000334-34

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	TOTAL
13	**PISOS**					**43.069,63**
13.1	Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	86,26	18.895,25	
13.2	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	46,68	5.393,41	
13.3	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	10,18	623,63	
13.4	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,01	1.373,12	
13.5	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	64,74	2.576,65	
13.6	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	24,88	5.449,96	
13.7	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	21,69	7.257,26	
13.8	Lastro de brita	m3	16,73	89,68	1.500,35	
14	**PINTURAS**					**42.557,87**
14.1	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	23,82	10.861,92	
14.2	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	12,03	7.375,71	
14.3	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	18,82	11.538,73	
14.4	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	3,94	4.212,29	
14.5	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	17,38	8.456,93	
14.6	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	16,71	112,29	
15	**ÁGUAS PLUVIAIS**					**2.373,21**
15.1	Tubo pvc, serie r, agual pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	41,58	2.079,00	
15.2	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	164,13	164,13	
15.3	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	520,33	130,08	
16	**PREVENÇÃO DE INCENDIO**					**1.785,13**
16.1	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	432,79	1.298,37	
16.2	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	31,19	124,76	
16.3	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	17,54	280,64	
16.4	Sinalização de solo pra equipamentos de combate a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	27,12	81,36	
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**601,86**
17.1	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	37,29	363,95	
	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,01	55,96	
	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	60,65	181,95	
18	**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**					**842,88**
18.1	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,50	842,88	
	TOTAL					**464.939,00**

Valor Global: R$ 464.939,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais).

Santa Fé, 15 de Maio de 2015

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 485.591.479-15
RG. 1.402.430-1

00040

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34
Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: *Construção de um Museu*

EMPRESA: *Itafé Construções Civis - Eireli - EPP*

LOCAL: *BR 376 - Parque da Uva - Lotes 172-A/173/174-I/REM - 172-B-REM* *Marialva - PR.*

Ref. Ao Edital de Tomada de Preços nº 13/2015 - P.M.M.

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,30%	10.699,75	100%															10.699,75
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	2.082,13	100%															2.082,13
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,69%	26.441,99	100%															26.441,99
4	CONCRETO	14,14%	19.719,47	30%	46.012,08	70%													65.731,56
5	CINTAS E VERGAS	0,16%					735,01	100%											735,01
6	PAREDES/PAINEIS	6,73%			12.519,24	40%	18.778,86	60%											31.298,10
7	COBERTURA	18,10%					37.858,95	45%	46.272,05	55%									84.131,00
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	21,80%							2.384,78	20%	5.961,95	50%	1.788,59	15%			30.408,43	30%	101.361,44
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	2,56%							1.834,68	30%	2.752,02	45%			1.528,90	25%	1.788,59	15%	11.923,90
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,32%					732,01	90%											6.115,60
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,17%	81,33	10%									8.093,65	25%	16.187,30	50%	8.093,65	25%	813,34
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	6,96%									4.306,96	10%	8.613,93	20%	21.534,82	50%	8.613,93	20%	32.374,60
13	PISOS	9,26%									4.255,79	10%	8.511,57	20%	19.151,04	45%	10.639,47	25%	43.069,63
14	PINTURAS	9,13%									711,96	30%	949,28	40%	711,96	30%			42.557,87
15	AGUAS PLUVIAIS	0,51%															1.785,13	100%	2.373,21
16	PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,38%													421,30	70%	180,56	30%	1.785,13
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13%															842,88	100%	601,86
17	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,18%																	842,88
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA CONFORME NO PREÇO GLOBAL		100,0%	59.024,67	12,70%	58.531,32	12,59%	58.104,83	12,50%	50.491,51	10,86%	58.533,26	12,59%	58.365,45	12,55%	59.535,32	12,80%	62.352,64	13,41%	464.939,00
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		100,0%		12,70%		12,59%		12,50%		10,86%		12,59%		12,55%		12,80%		13,41%	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				12,70%		25,28%		37,78%		48,64%		61,23%		73,78%		86,59%		100,00%	

Valor Global: R$ 464.939,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais).

Santa Fé, 15 de Maio de 2015

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 485.591.479-15
RG. 1.402.430-1

000409

ITAFÉ Construções Civis - Eireli - EPP - CNPJ 78342565/0001-44 | Insc. Est. 63300334-34
Av Pres. Getúlio Vargas, 1190 - Santa Fé - Paraná
(44) 3247 1246

ITAFÉ
Construções Civis - Eireli - EPP

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: Prefeitura Municipal de *Marialva*.

REF: À Tomada de Preços nº. 13/2015 – P.M.M.
Processo Administrativo nº 83/2015

000431

Composição Analítica do BDI

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	Mínimo	Médio	Máximo	
Garantia	0	0,21	0,42	
Risco	0	0,97	2,05	1,318
Despesas Financeiras	0	0,59	1,2	0,86
Administração Central	0,11	4,07	8,03	7,3
Lucro	3,83	6,9	9,96	7,53
Tributos	6,03	7,65	9,03	7,65

BDI - %	27,67

OBS: Esta planilha foi elaborada conforma equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo acórdão TCU - 325/2007, conforme abaixo ilustrado.

$$LDI = \left[\left(\frac{(1 + AC/100)(1 + DF/100)(1 + R/100)(1 + L/100)}{\left(1 - \left(\frac{I}{100}\right)\right)} \right) - 1 \right] x100$$

78.342.565/0001-44
ITAFE CONSTRUÇOES
CIVIS - EIRELI - ME
AV. PRES. GETULIO VARGAS
Nº 1190 - CENTRO
SANTA FÉ-PR 86770-000

Santa Fé, 15 de Maio de 2015.

CARLOS LUIZ SCANDELAI
ENG. CIVIL CREA 10.135 - D
CPF 485.591.479-15
RG. 1.402.430-1

000410

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COM
PROTOCOLO Nº 259
Data de Entrega dos Envelopes 15/05
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
VISTO

ITAFÉ
construções civis ltda.

ITAFÉ- Construções Civis Ltda. I CNPJ: 78.342.565/0001-44 I Insc. Estadual. 633.00334/34

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE *MARIALVA* - PR.
REF.: Ao Edital de Tomada de Preço nº 13/2015 – P.M.M.
Envelope nº 02 – Proposta de Preço
Proponente: Itafé Construções Civis - Eireli - EPP.
CNPJ.: 78.342.565/0001-44
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 1.190
Bairro: Centro - CEP.: 86.770-000 - Santa Fé/Pr
Conta: *Paulo Henrique Biffe* – Fone: (44) 3247-1246

000412

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015
EDITAL Nº 13/2015 - MODALIDADE Tomada de Preços

000413

ITAYCI
ENGENHARIA

ANEXO VII

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA JOSÉ WERNER, 472 SALA 01
BELA VISTA DO PARAÍSO-PR
TELE(FAX) 3028-6863
CNPJ 68.823.418/0001-32
Itayci.eng@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão de Licitação
Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução de Constitui o objeto do Presente Edital a Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de R$ 491.958,88 (Quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

O prazo para execução do objeto da referida obra é de 240 (Duzentos e quarenta) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (Noventa) dias, a partir da data limite para recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

LAÉRCIO PERARO
RG. 580.455-8 / CPF. 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

ITAMAR FORTES DA SILVA
RG. 893.694-7 / CREA-PR-8903/D
REPRES. LEGAL / RESP. TÉCNICO

GUILHERME E. MENEZES PERARO
CREA PR-33510/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

01/07

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

ITAYCI ENGENHARIA

AREA 337,15 m²

BDI 27,67%

000414

PROPONENTE: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015 EDITAL Nº 13/2015

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.004,93
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,59	236,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	400,00	8.000,00	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	356,40	891,00	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,57	1.877,93	
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.273,48
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	63,44	1.468,00	
2.2	93527	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	72,50	805,48	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					24.255,00
3.1	74158/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	60,00	24.255,00	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	110,19	-	
4		CONCRETO					70.299,70
4.1	5651	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,85	5.367,46	
4.2	84220	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,59	10.114,00	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	658,33	25.878,95	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	420,00	16.510,20	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	100,00	1.238,00	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	100,00	2.693,00	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	97,91	3,92	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/tajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	77,38	7.041,58	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/tajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr 3x) e ferragem negativa	m2	16,55	87,77	1.452,59	
5		CINTAS E VERGAS					802,36
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	44,90	17,87	802,36	
6		PAREDES/PAINEIS					32.657,81
6.1	87503	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	59,00	30.284,11	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	135,64	2.373,70	
7		COBERTURA					90.024,17
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	398,59	149,00	59.389,91	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	38,50	15.345,72	
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	16,70	44,53	743,85	
7.4	72105	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	60,49	2.304,67	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	31,30	3.411,70	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	319,18	8.828,52	
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					108.474,14
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	2,00	416,60	833,20	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	1,00	410,13	410,13	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	98,33	196,66	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	87,84	87,84	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	778,05	466,83	
8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	385,38	18.613,85	
8.7	72121	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de aluminio	m2	60,48	501,00	30.300,48	
8.8	84853	Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	622,07	7.464,84	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	510,36	16.331,52	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	664,28	2.657,12	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	985,00	21.364,65	
8.12	84898	Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	33,26	931,28	
8.13	84894	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,71	308,23	
8.14	84886	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.144,78	6.868,68	
8.15	85004	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	112,50	1.350,00	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	361,04	288,83	
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					13.017,75
9.1	9540/0	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aéreo com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.035,95	1.035,95	
9.2	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	13,15	39,45	
9.3	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,31	72,93	
9.4	83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,51	217,14	
9.5	83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	25,09	125,45	
9.6	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,92	174,24	
9.7	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,74	526,26	
9.8	83446	Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	167,61	167,61	
9.9	72936	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,98	1.899,54	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	46,41	1.276,28	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	103,22	4.644,90	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	89,14	89,14	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	56,66	226,64	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,68	300,16	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,50	542,50	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,97	216,20	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,73	267,58	
9.18	68069	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	52,49	52,49	
9.19	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	233,10	233,10	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,32	119,88	

02/07

ITAYCI ENGENHARIA

000415

AREA 337,15 m²

BDI 27,67%

PROPONENTE: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015 EDITAL Nº 13/2015

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	87,02	87,02	
9.22	72337	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,82	21,82	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,84	117,84	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,21	445,78	
9.25	83371	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	117,85	117,85	
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS					6.708,23
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	129,66	129,66	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	47,40	1.042,80	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,97	188,55	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	17,16	42,90	
10.5	89724	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,50	19,50	
10.6	89726	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,70	6,70	
10.7	89737	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,95	13,95	
10.8	89744	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,63	18,63	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,96	28,96	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	18,18	118,17	
10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,75	41,13	
10.12	89489	Curva 90°, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	5,11	10,22	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	664,38	664,38	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1"	un	1,00	21,01	21,01	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,24	237,24	
10.16	85118	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	100,83	100,83	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	157,77	157,77	
10.18	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	9,23	9,23	
10.19	9021	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixacao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	251,46	251,46	
10.20	40729	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	240,48	240,48	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,70	21,70	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	171,63	171,63	
10.23	86914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,52	35,52	
10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.399,52	1.399,52	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macoço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,80m e espessura 10 cm	un	1,00	1.736,29	1.736,29	
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS					888,11
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,65	183,71	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,96	704,40	
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES					35.344,27
12.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,45	1.812,49	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	4,00	430,20	
12.3	87889	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	5,39	2.457,84	
12.4	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	23,45	464,31	
12.5	87533	Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	26,08	15.989,91	
12.6	87792	Emboco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	29,12	13.278,72	
12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	46,00	910,80	
13		PISOS					45.013,13
13.1	87258	Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	85,00	18.619,25	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,97	5.889,07	
13.3	85662	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	11,12	681,21	
13.4	88650	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,84	1.499,62	
13.5	84161	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	70,69	2.813,46	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	27,16	5.949,40	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	23,68	7.923,09	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	97,91	1.638,03	
14		PINTURAS					45.078,04
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	24,00	10.944,00	
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	13,14	8.056,27	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	20,55	12.599,41	
14.4	88415	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,30	4.597,17	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superfície metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	18,00	8.758,62	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	18,24	122,57	
15		ÁGUAS PLUVIAIS					2.591,23
15.1	89512	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	45,40	2.270,00	
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	179,20	179,20	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	568,11	142,03	
16		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					1.949,02
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	472,53	1.417,59	
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	34,05	136,20	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	19,15	306,40	
16.4	84665	Sinalização de solo pra eqipamentos de combate a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,61	88,83	

03/07

ITAYCI ENGENHARIA

000416

AREA 337,15 m²

BDI 27,67%

PROPONENTE: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2015 EDITAL Nº 13/2015

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					657,09
17.1	73892/2	Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,71	397,33	
	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,93	61,10	
	73665	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	66,22	198,66	
18		LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					920,42
18.1	9537	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,73	920,42	
		TOTAL					491.958,88

LAÉRCIO PREARO
R.G. / CPF 156.828.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

ITAMAR FORTES DA SILVA
R.G. 930.694-7 / CREA/PR-8903/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

GUILHERME E. M. PERARO
CREA PR-35335/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

04/07

ITAYCI ENGENHARIA

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Bela Vista do paraiso-PR, 15 de Maio de 2015

																		BDI	27,67%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA C/ BDI
1	SERVICOS PRELIMINARES	2,24%	11.004,93	100%															11.004,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,46%	2.273,48	100%															2.273,48
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	4,93%	24.255,00	100%															24.255,00
4	CONCRETO	14,29%	21.089,91	30%	49.209,78	70%													70.299,70
5	CINTAS E VERGAS	0,16%					802,36	100%											802,36
6	PAREDES/PAINEIS	6,64%			13.063,12	40%	19.594,69	60%											32.657,81
7	COBERTURA	18,30%					40.510,88	45%	49.513,29	55%									90.024,17
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	22,05%									43.389,66	40%	32.542,24	30%			32.542,24	30%	108.474,14
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	2,65%							2.603,55	20%	6.508,88	50%	1.952,66	15%			1.952,66	15%	13.017,75
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,36%							2.012,47	30%	3.018,70	45%			1.677,06	25%			6.708,23
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,18%	88,81	10%			799,30	90%											888,11
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	7,18%											8.836,07	25%	17.672,14	50%	8.836,07	25%	35.344,27
13	PISOS	9,15%									4.501,31	10%	9.002,63	20%	22.506,57	50%	9.002,63	20%	45.013,13
14	PINTURAS	9,16%									4.507,80	10%	9.015,61	20%	20.285,12	45%	11.269,51	25%	45.078,04
15	ÁGUAS PLUVIAIS	0,53%									777,37	30%	1.036,49	40%	777,37	30%			2.591,23
16	PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,40%															1.949,02	100%	1.949,02
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13%													459,96	70%	197,13	30%	657,09
17	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,19%															920,42	100%	920,42
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,0%	58.712,13	11,93%	62.272,90	12,66%	61.707,23	12,54%	54.129,31	11,00%	62.703,72	12,75%	62.385,70	12,68%	63.378,22	12,88%	66.669,68	13,55%	491.958,88
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOST		100,0%		11,93%		12,66%		12,54%		11,00%		12,75%		12,68%		12,88%		13,55%	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				11,93%		24,59%		37,14%		48,14%		60,88%		73,57%		86,45%		100,00%	

0004117

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

LAÉRCIO PREARO
R.G. / CPF 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

ITAMAR FORTES DA SILVA
R.G. 893.694-3 / CREA PR-8903/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Guilherme Estevan Menezes Peraro
Responsável técnico
CREA-PR 33.510/D

05/07

ITAYCI ENGENHARIA

ANEXO IX

MODELO

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA JOSÉ WERNER, 472 SALA 01
BELA VISTA DO PARAÍSO-PR
TELE(FAX) 3028-6863
CNPJ 68.823.418/0001-32
Itayci.eng@gmail.com

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

BDI=

$$\left[\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{I}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{L}{100}\right)\right)}-1\right]\times 100$$

BDI Resultante = 27,67

Onde:

- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 6,03
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 1,20
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 1,71
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 6,65
- Taxa de Lucro (L) = 9,21

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

Marialva-Pr, 15 de Maio de 2.015

LAÉRCIO PERARO
RG: 580.455-8 / CPF: 156.628.619-00
REPRESENTANTE LEGAL

06/07

ITAYCI ENGENHARIA

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Obra: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva
Área construída total = 337,15m2
Empresa: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 68.823.418/0001-32

Bela Vista do Paraíso-PR, 14 de maio de 2015

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	Taxa de Rateio da administração Central (AC)	6,03
2	Taxa despesas Financeiras (DF)	1,20
3	Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Emp (R)	1,71
4	Taxa de Tributos (COFINS, ISS E PIS) (I)	6,65
5	Taxa de Lucro (L)	9,21
BDI CALCULADO		27,6736
BDI ADOTADO		27,67

68823418/0001-32
ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ WERNER, 472 - SALA 1
JD. PRIMAVERA - CEP 86130-000
BELA VISTA DO PARAISO - PR.

Laércio Peraro
Representante Legal
RG: 580.455-8 / CPF: 156.628.619-00

07/07

000420

ITAYCI
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 258
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:07 Modalidade de Licitação
T.P. 13/15
VISTO

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA JOSÉ WERNER 472 SALA01 – BELA VISTA DO PARAÍSO/PR
Tomada de Preços Nº 13/2015 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA.

Tel/Fax: (43) 3028-6863
Rua José Werner, 472 - Sala 01

000421

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL Nº 13/2015
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.

DATA: 15/05/2015

000422

PROPOSTA DE PREÇOS

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO – 477 – ZONA 07
CEP:87.030-010
(44)3026 7206

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão de Licitação
Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à execução da Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da obra é de R$ 501.322,22 (Quinhentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

O prazo para execução do objeto da referida obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de (60) (sessenta) dias, a partir da data limite para recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Maringá, 15 de Maio de 2015.

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.535,81
1.1	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	400,00	0,58	232,00	
1.2	74210/1	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	20,00	428,48	8.569,60	
1.3	74209/1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,50	351,95	879,88	
1.4	74077/3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, reaproveitamento 3x	m2	337,15	5,50	1.854,33	
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.245,08
2.1	73965/10	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	23,14	62,65	1.449,72	
2.2	53527	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	11,11	71,59	795,36	
3		FUNDACOES E ESTRUTURAS					28.511,75
3.1	74156/1	Estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto fck=15mpa+20kg aco/m3 mold.in-loco	m	404,25	70,53	28.511,75	
3.2	72819/0	Estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa	m	-	108,81	-	
4		CONCRETO					70.866,80
4.1	5651	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x	m2	149,72	35,40	5.300,09	
4.2	84220	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclus	m2	353,76	28,23	9.986,64	
4.3	73990/1	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	un	39,31	650,10	25.555,43	
4.4	73972/1	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento	m3	39,31	432,23	16.990,96	
4.5	74157/4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	12,38	118,09	1.461,95	
4.6	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	26,93	118,09	3.180,16	
4.7	74164/4	Lastro de brita	m3	0,04	96,69	3,87	
4.8	74202/1	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento e ferragem negativa	m2	91,00	76,41	6.953,31	
4.9	74202/2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m2	16,55	86,67	1.434,39	
					-		
5		CINTAS E VERGAS					792,49
5.1	74200/1	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	44,90	17,65	792,49	
6		PAREDES/PAINEIS					33.747,03

000423

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, Nº. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
6.1	87503	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo betoneira, junta 1 cm	m2	513,29	61,18	31.403,08	
6.2	84088	Pingadeira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa 1:4	m	17,50	133,94	2.343,95	
					-		
7		COBERTURA					90.709,88
7.1	72113	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as	m2	396,59	149,71	59.672,91	
7.2	75381/1	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm	m2	398,59	39,99	15.939,61	
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	m	16,70	43,97	734,30	
7.4	72105	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	38,10	59,73	2.275,71	
7.5	72107/0	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	109,00	30,91	3.369,19	
7.6		Cobertura em estrutura metálica e policarbonato	m2	27,66	315,19	8.718,16	
					-		
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					109.284,85
8.1	73910/5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	2,00	411,39	822,78	
8.2	73910/3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	405,00	405,00	
8.3	74068/2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular	un	2,00	97,10	194,20	
8.4	74069/1	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	1,00	86,74	86,74	
8.5	73809/1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	0,60	768,32	460,99	
8.6	72121	Janela de correr vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m2	48,30	380,56	18.381,05	
8.7	72121	Janela fixa com maxim ar, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,fixada em baguete de alumino	m2	60,48	494,74	29.921,88	
8.8	84853	Porta de chapa de aco pre-zincado ou com adicao de cobre, de abrir, com travessas para vidro, excluindo vidros	m2	12,00	614,29	7.371,48	
8.9	74136/3	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	32,00	503,98	16.127,36	
8.10	84885/0	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	un	4,00	655,98	2.623,92	
8.11	73838/1	Porta de abrir, vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao	m2	21,69	1.072,59	23.264,48	
8.12	84898	Trilho "u" de aluminio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latao com rolamento para porta ou janela de correr	m	28,00	32,84	919,52	
8.13	84894	Puxador concha em latao cromado ou polido para janela de correr, com furo para chave, 4x10cm	un	13,00	23,41	304,33	
8.14	84886	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado	un	6,00	1.130,47	6.782,82	
8.15	85004	Vidro fantasia martelado 4mm	m2	12,00	111,09	1.333,08	
8.16	74125/1	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em madeira	m2	0,80	356,53	285,22	
9		INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA					12.856,00

0000424

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, Nº. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
9.1	9540/0	Entrada de energia elétrica trifasica, 3x200a, aérea com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	1.023,00	1.023,00	
9.2	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	12,99	38,97	
9.3	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	3,00	24,01	72,03	
9.4	83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	14,00	15,32	214,48	
9.5	83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	5,00	24,78	123,90	
9.6	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	22,00	7,82	172,04	
9.7	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	49,00	10,61	519,89	
9.8	83446	Caixa de passgem 30x30x40 fundo brita c/ tampa	un	1,00	165,51	165,51	
9.9	72936	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao	m	173,00	10,84	1.875,32	
9.10	73798/3	Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes	m	27,50	45,83	1.260,33	
9.11	73953/6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	45,00	101,93	4.586,85	
9.12	12223-I	Arandela com base em chapa de aço pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm - diam20cm	un	1,00	88,03	88,03	
9.13	74041/1	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	4,00	55,95	223,80	
9.14	73860/7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	112,00	2,65	296,80	
9.15	73860/8	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	155,00	3,46	536,30	
9.16	73860/9	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	43,50	4,91	213,59	
9.17	73860/11	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	27,50	9,61	264,28	
9.18	68069	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00	51,83	51,83	
9.19	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	1,00	230,19	230,19	
9.20	74130/1	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	9,00	13,15	118,35	
9.21	74130/4	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	1,00	85,93	85,93	
9.22	72337	Tomada para telefone de padrao telebras - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,55	21,55	
9.23		Quadro telefone sistema vdi, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	116,37	116,37	
9.24	74252/1	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	27,50	16,01	440,28	
9.25	83371	Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimentoe instalacao	un	1,00	116,38	116,38	
10		INSTALACOES HIDRO SANITARIAS			-		6.624,46
10.1	74217/2	Hidrometro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	128,04	128,04	
10.2	89714	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao	m	22,00	46,81	1.029,82	

000425

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, N°. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
10.3	89713	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalacao	m	5,10	36,51	186,20	
10.4	89711	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	16,95	42,38	
10.5	89724	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	3,00	6,42	19,26	
10.6	89726	Joelho 45°, pvc, serie normal, dn 40mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	6,62	6,62	
10.7	89737	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 75mm, junta soldável, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	13,78	13,78	
10.8	89744	Joelho 90°, pvc, serie normal, dn 100mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	18,40	18,40	
10.9	89796	Te, pvc, serie normal, 100x40mm, junta elastica, forn e inst em ramal de descarga ou de esgoto	un	1,00	28,60	28,60	
10.10	89356	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, fornecimento e instalacao	m	6,50	17,95	116,68	
10.11	89449	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, fornecimento e instalacao	m	3,50	11,60	40,60	
10.12	89489	Curva 90°, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de agua, forn e inst	un	2,00	5,05	10,10	
10.13	88504	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessorios	un	1,00	656,08	656,08	
10.14	74144/2	Suporte apoio caixa d'agua, barrotes madeira de 1ª	un	1,00	20,75	20,75	
10.15	74174/1	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	1,00	234,27	234,27	
10.16	85118	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	99,57	99,57	
10.17	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	un	1,00	155,80	155,80	
10.18	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100x40mm, junta soldável, forn e inst	un	1,00	9,11	9,11	
10.19	6021	Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao	un	1,00	248,32	248,32	
10.20	40729	Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	237,47	237,47	
10.21	74230/1	Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular - fornecimento e instalacao	un	1,00	21,43	21,43	
10.22	86943/0	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	un	1,00	169,48	169,48	
10.23	86914/0	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00	35,08	35,08	
10.24	74197/1	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço, dimensões externas 1,90X1,10X1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado, com espessura 8cm	un	1,00	1.382,03	1.382,03	
10.25	74198/2	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diametro 1,40m e altura de 6,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10 cm	un	1,00	1.714,59	1.714,59	
11		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS					877,02
11.1	74106/1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m2	17,25	10,52	181,47	
	73968/1	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao	m2	15,00	46,37	695,55	
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES					34.902,44

000420

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, N°. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICÍPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
12.1	87879	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto, como em alvenaria de paredes internas, com colher, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	525,36	3,41	1.791,48	
12.2	87882	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg(laje)	m2	107,55	3,95	424,82	
12.3	87869	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da arg (externo)	m2	456,00	5,32	2.425,92	
12.4	87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prep betoneira e=20mm	m2	19,80	23,16	458,57	
12.5	87533	Massa única, para pintura, em argamassa traço 1:2:8, prep mecanico e=20mm (interno+laje)	m2	613,11	25,75	15.787,58	
12.6	87792	Embocco ou (massa unica) traco 1:2:8, e=2,5cm, preparo mecanico da argamassa (externo)	m2	456,00	28,76	13.114,56	
12.7	87265	Revestimento com ceramica tipo gres ou semi-gres, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento cor clara	m2	19,80	45,43	899,51	
13		PISOS					46.434,43
13.1	87258	Revestimento ceramico para piso pi5, tipo porcelanato, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado	m2	219,05	93,00	20.371,65	
13.2	73922/4	Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	115,54	50,33	5.815,13	
13.3	85662	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm,malha 15x15cm	m2	61,26	10,98	672,63	
13.4	88650	Rodape em ceramico, tipo porcelanato, 7 cm de altura, assentado com argamassa rejuntado	m	152,40	9,72	1.481,33	
13.5	84161	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	39,80	69,81	2.778,44	
13.6	87650	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06	m2	219,05	26,82	5.874,92	
13.7	73907/6	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	334,59	23,38	7.822,71	
13.8	74164/4	Lastro de brita	m3	16,73	96,69	1.617,62	
					-		
14		PINTURAS					45.891,70
14.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrilica	m2	456,00	25,68	11.710,08	
14.2	88489	Pintura latex acrilica, duas demaos	m2	613,11	12,98	7.958,17	
14.3	74133/1	Emassamento com massa acrilica, uma demao	m2	613,11	20,29	12.440,00	
14.4	88415	fundo selador acrilico, uma demao	m2	1.069,11	4,25	4.543,72	
14.5	74145/1	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, ar-comprimido	m2	486,59	18,74	9.118,70	
14.6	73739/1	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	6,72	18,01	121,03	
15		ÁGUAS PLUVIAIS					2.556,71
15.1	89512	Tubo pvc, serie r, agual pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	50,00	44,83	2.241,50	
15.2	72286/0	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	1,00	176,96	176,96	

0000427

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, N°. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

ÁREA: 337,15 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM

BDI: 27,67%

MUNICIPIO: MARIALVA - PR.

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/15 - DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANICEIA SAVI

DATA: 15 / 05 / 2015

REG. CREA: PR-24321/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R$)	
15.3	83622/0	Grelha de ferro fundido, fornecimento e assentamento	m2	0,25	561,01	140,25	
					-		
16		PREVENÇÃO DE INCENDIO					1.924,62
16.1	72554/0	Extintor carga abc-2a-20b:c	un	3,00	466,62	1.399,86	
16.2	luemer1	Iluminação de emergência - 2 lâmpadas fluorescentes 8w, bateria recarregavel	un	4,00	33,62	134,48	
16.3	placa1	Placa de sinalização de emergencia, conforme npt20	un	16,00	18,91	302,56	
16.4	84665	Sinalização de solo pra eqipamentos de combade a incendio - 1,00x1,00m, fundo vermelho e borda amarela	m2	3,00	29,24	87,72	
					-		
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					648,84
17.1	73892/2	Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/brita) preparo mecanico, e espessura de 7cm, com junta de dilatacao em madeira	m2	9,76	40,20	392,35	
	85180	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	5,59	10,79	60,32	
	73665	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	m	3,00	65,39	196,17	
18		LIMPEZA E ARREMATES FINAIS					910,31
18.1	9537	Limpeza final da obra	m2	337,15	2,70	910,31	
		TOTAL					501.322,22

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente

RG: 9.295.403-0/PR

0004228

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 15 / 05 / 2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU

EMPRESA:

LOCAL: BR 376 - PARQUE DA UVA - LOTES 172-A/173/174-1/REM - 172-B-REM MARIALVA - PR

BDI 27,67%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA C/BDI		DIFERENÇA 100,00% TOTAL MESES
1	SERVICOS PRELIMINARES	2,30%	11.535,81	100%															11.535,81	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	2.245,08	100%															2.245,08	100,00%	
3	FUNDACOES E ESTRUTURAS	5,68%	28.511,75	100%															28.511,75	100,00%	
4	CONCRETO	14,14%	21.260,04	30%	49.606,75	70%													70.866,80	100,00%	
5	CINTAS E VERGAS	0,16%					792,49	100%											792,49	100,00%	
6	PAREDES/PAINEIS	6,73%			13.498,81	40%	20.248,22	60%											33.747,03	100,00%	
7	COBERTURA	18,09%					40.819,45	45%	49.890,43	55%									90.709,88	100,00%	
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	21,60%									43.713,94	40%	32.785,46	30%			32.785,46	30%	109.284,85	100,00%	
9	INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA	2,56%							2.571,20	20%	6.428,00	50%	1.928,40	15%			1.928,40	15%	12.856,00	100,00%	
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	1,32%							1.987,34	30%	2.981,01	45%			1.656,12	25%			6.624,46	100,00%	
11	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	0,17%	87,70	10%			789,32	90%											877,02	100,00%	
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	6,96%											6.725,61	25%	17.451,22	50%	8.725,61	25%	34.902,44	100,00%	
13	PISOS	9,26%									4.643,44	10%	9.286,89	20%	23.217,22	50%	9.286,89	20%	46.434,43	100,00%	0,00%
14	PINTURAS	9,15%									4.589,17	10%	9.178,34	20%	20.651,27	45%	11.472,93	25%	45.891,70	100,00%	
15	AGUAS PLUVIAIS	0,51%									767,61	30%	1.023,48	40%	767,61	30%			2.558,71	100,00%	
16	PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,38%															1.924,62	100%	1.924,62	100,00%	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13%													454,19	70%	194,65	30%	648,84	100,00%	
17	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,18%															910,31	100%	910,31	100,00%	
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MARMO		100,0%	63.640,38	12,69%	63.105,56	12,59%	62.849,48	12,50%	54.448,97	10,86%	63.123,17	12,59%	62.928,18	12,55%	64.197,63	12,81%	67.228,87	13,41%	501.322,22		0,00%
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOST		100,0%		12,69%		12,59%		12,50%		10,86%		12,59%		12,55%		12,81%		13,41%			0,00%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				12,69%		25,28%		37,78%		48,64%		61,23%		73,78%		86,59%		100,00%			

Danilo Del Pintor Bidóia

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Engº Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

000429

FONE/FAX: (44) 3026-7006
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, Nº. 477, ZONA 07
CEP 87.030-010 – Maringá – Paraná

INSC. ESTADUAL: 906.86614-52

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ: 21.577.015/0001-97
trienge@bol.com.br

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO – 477 – ZONA 07
CEP:87.030-010
(44)3026 7006

À
Comissão de Licitação
Ref.: Edital de **Tomada de Preços Nº 13/2015** – P.M.M.

Fórmula BDI conforme o Acórdão TCU:

BDI =

$$\left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{\left(1-\left(\frac{I}{100}\right)\right)}\right)-1\right] x100$$

BDI Resultante = 27,67 %

Onde:
- Taxa de Rateio da Administração Central (AC) = 5,50 %
- Taxa de Despesas Financeiras (DF) = 1,39%
- Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento (R) = 2,26 %
- Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) (I) = 6,65 %
- Taxa de Lucro (L) = 8,96 %

Maringá, 15 de Maio de 2015.

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI
CNPJ:21.577.015/0001-97
Eng.º Civil DANILO DEL PINTOR BIDÓIA
CREA 100.929-D/PR Sócio Gerente
RG: 9.295.403-0/PR

000431

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 260
Data de Entrega dos Envelopes 15/05/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
TP. 13/15
VISTO

PROPONENTE: TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL -EIRELI
ENDEREÇO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, N°. 477, ZONA 07, MARINGÁ - PR. CEP 87.030-010
FONE/FAX: (44) 3026-7206
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº13/2015
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
CNPJ: 21.577.015/0001-97
INSC. ESTADUAL: 906.86614-52
EMAIL: trienge@bol.com.br

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000432

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 e 2

Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.

REF: EDITAL DE Tomada de Preços Nº 13/2015

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2015, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, em sessão pública, sob presidência do Senhor Rafael Bolonheis F. Silva e membros Patricia Erica Hamada Bonjiorno e Silvia Yumi Horita Rodrigues, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 2.895/14 para proceder julgamento do envelope nº 1 e 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 13/2015 – P.M.M. Se apresentaram como proponentes as empresas: **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 10.400.012/0001-67, neste ato representado pela Sra. Denise Aparecida Lopes de Oliveira CPF 021.152.059-44; DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 10.931.672/0001-74, neste ato representado pelo Sr. Clayton de Almeida Marchini CPF 008.648.179-75; TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – ME CNPJ 21.577.015/0001-97, neste ato representado pelo Sr. Danilo Del Pintor Bidoia CPF 057.902.119-09; ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 68.823.418/0001-32, neste ato representado pelo Sr. Itamar Fortes da Silva CPF 204.690.639-04; ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME – CNPJ 78.342.565/0001-44, neste ato representado pelo Sr. Paulo Henrique Biffe CPF 020.459.679-30**. No início dos trabalhos a Comissão deu início à abertura do envelope, sendo todos os documentos rubricados pela Comissão, em seguida analisado toda a documentação onde foi constatado que a proponente estava habilitada por apresentar as documentações de acordo com o edital. O senhor presidente deixou livre a palavra para quem dela quisesse fazer uso, sendo que não houve qualquer tipo de manifestação, e todos os presentes renunciaram ao prazo recursal, o senhor presidente e demais membros decidiram pela seqüência da abertura do envelope de nº. 02 (Proposta de Preços). Aberta as propostas das proponentes, todos os presentes rubricaram e a comissão deu início à análise da proposta. Após conhecimento das propostas pelos membros da comissão, a empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA apresentou valor total de R$ 415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos); DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA apresentou valor total de R$ 445.270,01 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e um centavo); ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME apresentou valor total de R$ 464.939,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e nove reais); ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA apresentou valor total de R$ 491.958,88 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – ME apresentou valor total de R$ 501.322,22 (quinhentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)**. Sendo assim, o Senhor Presidente retomou a palavra e anunciou como vencedora a empresa **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** por apresentar o menor preço e estar de acordo com as condições editalícias. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão de licitação e licitante.

Rafael Bolonheis F. Silva
Presidente/Comissão

Patricia E. H. Bonjiorno
Patricia Erica Hamada Bonjiorno
Membro/Comissão

Silvia Y. Horita Rodrigues
Membro/Comissão

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Licitante

DE PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitante

ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – ME
Licitante

ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
Licitante

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – ME
Licitante

Ao Sr. Prefeito Municipal,

LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. HOMOLOGAÇÃO. Parecer acerca da regularidade procedimental na Tomada de Preços nº 13/2015, para Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.

Sob a análise desta Procuradoria Jurídica temos os Autos de licitação realizada sob a modalidade de Tomada de Preços, autuada sob o nº 13/2015 com o objetivo de *Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município*, autorizada pelo ofício nº 83/2015 do Gabinete do Sr. Prefeito.

A licitação foi realizada no local da situação da repartição interessada (art. 20) estando presente prévia e suficiente demonstração de dotação orçamentária. Solicitada e autorizada a despesa, foi emitido o Edital de Pregão Presencial e publicado, n'O Diário do Norte do Paraná de 28 de Abril de 2015, e nos Diários Oficiais da União e do Paraná de 28 de Abril de 2015, nos moldes do artigo 21 LLC, o Aviso de Licitação, contendo a indicação do local em que os interessados poderiam ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação, indicando a data de recebimento de propostas e de abertura de envelopes.

Em 15 de Maio de 2015, foram recebidos os envelopes contendo habilitação e propostas das licitantes: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; DE

PAULA FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA; TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – ME; ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA; ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - ME. Posteriormente, realizaram-se os trabalhos externos do certame, conforme o disposto no artigo 43 LLC. Analisada a proposta, apresentados os documentos constantes dos incisos do artigo 38 LLC, verificou-se como vencedora a licitante Projecta Construção Civil Ltda, assim declarada.

Considerando, pois, a regularidade procedimental observada no certame em análise, é o parecer opinativo desta Procuradoria pela homologação e adjudicação do objeto à vencedora, frente à Lei nº 8.666/1993.

Marialva, 15 de Maio de 2015.

Alberto Luiz Caitano
Assessor Jurídico

000436

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços Nº 13/2015 – P.M.M
Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município

Em Sessão Pública realizada no dia 15 de maio de 2015, pela Comissão de Licitação e licitantes referente ao "Tomada de Preços nº 13/2015" – concluiu-se pelo seguinte resultado:

1) PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 10400012000167 (valor total dos itens vencidos) R$ 415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos).

Diante do resultado, a Comissão de Licitação apontou como vencedora no objeto do Tomada de Preços nº 13/2015 as empresas acima citadas, por apresentarem o menor preço e estarem de acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital.

RAFAEL BOLONHEIS F. DA SILVA
Presidente/Comissão

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, **"homologo"** o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 13/2015 PMM, **"adjudicando"** os itens indicados na ata, as empresas acima citadas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 15/05/2015.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 124/2015 - P.M.M.

Termo de contrato que entre si celebram a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA** e a Empresa: **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Por este instrumento de contrato, que fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**, pessoa jurídica de direito público interno com sede nesta cidade de Marialva, Estado do Paraná , a Rua Santa Efigênia n° 680, inscrito no CNPJ sob n° 76.282.680/000l-45, neste ato representado pelo seu **Prefeito**, Senhor **Edgar Silvestre**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa:. **PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Marialva**,** situada à Rua Papa João XXIII, 303**,** centro, **CNPJ/MF: sob nº 10.400.012/0001-67**, representada pelo senhor: HERITON BATISTA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 971.461.709-00 e RG nº 5.900.393-3, expedida pela SSP-PR, doravante denominado **CONTRATADA**, têm entre si, justos e avençados e na melhor forma de direito, o presente contrato, de acordo com as normas de direito e do Processo Licitatório - modalidade "**Tomada de Preços nº 13/2015"** - P.M.M., homologado em 15 de maio de 2015, que integra o presente Termo e da Lei n° Federal 8.666 de 25 de julho de l.993 com as introduções alterado pela Lei n° 8.883/94, 9.648/98 e pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 –Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, constantes de sua Proposta Comercial e conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	**Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva**	**unidade**	**1,00**	**415.793,200**	**415.793,20**

Parágrafo primeiro – A empresa obedecerá rigorosamente ao projeto aprovado e suas especificações, apresentado pela CONTRATANTE e obrigando a mesma a executar a obra, observando os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, determinados na "ABNT"., todo detalhamento técnico necessário para a boa e fiel execução da obra, que não esteja no Projeto, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo - Fica a cargo da Contratada o Recolhimento da ART de execução da Obra (Responsabilidade Técnica).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

A empresa, sem prejuízo das responsabilidades, deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle técnico da obra, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da obra e sua execução dentro do prazo pactuado, quaisquer erros ou imperícias na execução constatada pela CONTRATANTE, obrigará a empresa, a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir, as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de ação regressiva contra aquele (s) que estiver (em) dado causa, a empresa prestará, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente. A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra de prepostos da empresa que não estejam exercendo suas tarefas ou se comportando a contendo.

Na forma do artigo 1.245 do código civil, a CONTRATADA é responsável durante 05 (cinco) anos pela solidez, estabilidade e segurança da construção.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

O prazo de conclusão desta obra será de no máximo 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar a partir da ordem de serviço, salvo por motivo de ordem natural, consignado no livro de ocorrência da obra.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DA OBRA

Todo o material fica a cargo da CONTRATADA, fica sob a inteira responsabilidade da Construtora (Contratada) o emprego de mão de obra, bem como os encargos sociais e trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive I.S.S.Q.N. advindos do que ora se contrata, sendo que o ônus decorrentes de acidentes de trabalho, desabamentos, incêndios ou desastres de qualquer natureza, bem como o ressarcimento dos danos acarretados à CONTRATANTE ou a terceiros e que resultem direta ou indiretamente de ação, omissão ou negligência da Contratada, são de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratante fiscalizará obrigatoriamente o desenvolvimento dos serviços, verificando sempre as especificações e demais requisitos do vertente contrato, ficando ainda acertado que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade.

De acordo com o Decreto nº 4.868/14, a fiscalização ficará a cargo do Responsável Técnico, o Sr Arthur Felipe da Costa Bedeti – Técnico em Edificações.

CLÁUSULA SEXTA - VALORES E CONDIÇÕES

O valor global do que ora se contrata é de R$-415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos), totalizando a proposta em moeda corrente nacional e correrão as expensas de recursos orçamentários deste Município, não reajustáveis.

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 dias após entrega da fatura, sendo o primeiro pagamento efetuado após a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e CEI da obra e o último pagamento efetuado após a apresentação da Certidão Negativa de Débitos do INSS específica da obra e Termo de Conclusão da Obra.

A cada pagamento, a Contratada deverá apresentar comprovação de Quitação dos encargos previdenciários relativos aos funcionários que trabalham na obra.

O pagamento da fatura de execução do objeto deste será feito após a fiscalização e liberação pelo Departamento de Engenharia, em moeda corrente nacional, e conforme cronograma físico-financeiro da obra apresentada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de recursos Orçamentários deste Município, sob nº 16.003.15.695.0013.1.088.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após as formalidades legais, podendo ser prorrogado, por interesse das partes.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto ora contratado, sujeita-se o contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

a) atraso até 10 dias, multa de 1% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de atraso;

b) atraso superior a 20 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso.

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues.

A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão arcando o contratado com as conseqüências contratuais, suas responsabilidades e sanções previstas na Lei 8.666/93 atualizadas pela Lei 8.883/94.

O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

Dará também a rescisão do presente contrato "Pleno Jure", independente de qualquer procedimento judicial e extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

A) O requerimento de falência, concordata, dissolução ou notória insolvência de finalidade ou estrutura e execução deste contrato.

B) Quando a empresa, transferir este contrato no todo, ou em parte sem anuência da Prefeitura Municipal de Marialva.

C) Quando reincidir em falta.

D) Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

A abstenção por parte do município da utilização, de qualquer direito ou faculdade que lhe assiste em razão deste contrato e/ ou da Lei não importará em renúncia deste mesmo direito ou faculdade que poderá ser exercido a qualquer tempo.

A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Fica convencionado entre as partes, que as normas estabelecidas no Edital de Tomada de Preços Nº 13/2015 e seus anexos, passam a ser integrantes do presente contrato e os casos omissos em dúvidas serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marialva-Pr., renunciando as partes, qualquer outro por mais privilégios que seja ou se torne.

E assim, que por estarem justas e contratuais as partes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná em 15 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Marina M.M. Matuguma
CPF : 039.897.088-21

Nome: Silvia Y. Horita Rodrigues
CPF : 034.878.639-52

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 124/2015
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. (CNPJ/MF: 76282.680/0001-45)
CONTRATADA : PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. (CNPJ/MF: 10.400.012/0001-67)
OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.
LICITAÇÃO : Tomada de Preços Nº 13/2015
VALOR : O valor do presente Contrato importa em R$-415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA : Prazo de 12 (doze) meses.
REGIME DE EXECUÇÃO: A execução será conforme a demanda.
LEGISLAÇÃO : O presente Contrato reger-se-á de acordo com a legislação vigente.
DATA : 15 de maio de 2015

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

MARIALVA

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços Nº 13/2015 – P.M.M
Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município

Em Sessão Pública realizada no dia 15 de maio de 2015, pela Comissão de Licitação e licitantes referente ao "Tomada de Preços nº 13/2015" – concluiu-se pelo seguinte resultado:

1) PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 10400012000167 (valor total dos itens vencidos) R$ 415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos).

Diante do resultado, a Comissão de Licitação apontou como vencedora no objeto do Tomada de Preços nº 13/2015 as empresas acima citadas, por apresentarem o menor preço e estarem de acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital.

RAFAEL BOLONHEIS F. DA SILVA
Presidente/Comissão

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, **"homologo"** o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 13/2015 PMM, **"adjudicando"** os itens indicados na ata, as empresas acima citadas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 15/05/2015.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

MARIALVA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTR[illegible]Nº: 124/2015
CONT[illegible]TE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. (CNPJ/MF: 76282.680/0001-45)
CONTR[illegible]DA : PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. (CNPJ/MF: 10.400.012/0001-67)
OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio nº 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município.
LICITAÇÃO : Tomada de Preços Nº 13/2015
VALOR : O valor do presente Contrato importa em R$-415.793,20 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA : Prazo de 12 (doze) meses.
REGIME DE EXECUÇÃO: A execução será conforme a demanda.
LEGISLAÇÃO : O presente Contrato reger-se-á de acordo com a legislação vigente.
DATA : 15 de maio de 2015

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Fé

ESTADO DO PARANÁ

Notificação de Liberação de Recursos Federais

Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidade empresariais, com sede no município de Santa Fé, da liberação dos seguintes Recursos Federais para o município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.282.706/0001-55
Av. Getúlio Vargas, 2420 – CEP: 87120-000
Fone/Fax: (44) 3236-1222

Processo 057/2015

Fls. _____
Rub. _____

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a pretendida Disperisa de nº. 029/2015 tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo e ainda, com fundamento nos incisos II do Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, a favor da empresa EDSU ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob nº. 08.542.871/0001-49, quanto à contratação de empresa especializada em decorações com balões para formatura do PROERD (Programa Educacional de Combate as Drogas e à Violência), dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Messias Barbosa Ferreira.

O valor total depreendido com a contratação será de R$ 1.390,00 (Um mil, trezentos e noventa reais).

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93 vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Publique.

Floresta/PR, 18 de Maio de 2015.

JOSÉ ROBERTO RUIZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.282.706/0001-55
Av. Getúlio Vargas, 2420 – CEP: 87120-000
Fone/Fax: (44) 3236-1222

Fls. _____
Rub. _____

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015
EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2015

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no Paço Municipal, situado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 2.420, o MUNICÍPIO DE FLORESTA – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.282.706/0001-55, situ a Avenida Getúlio Vargas, nº. 2420, Centro, no cidade de Floresta, Estado do Paraná, e as empresas **COMERCIAL PAIÇANDU LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.928.158/0001-84, situada na Rua Alberto Santos Dumont, nº 838, Sala C, Centro, CEP: 87140-000, na Cidade de Paiçandu, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Sócio-Administrador, Sr. Reginaldo Tadeu Garcia, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 6.947.894-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.016.109-29, residente e domiciliado na Rua Antonio Galvanin, nº 2802B, Jardim Brasília, CEP: 87140-000, na Cidade de Paiçandu, Estado do Paraná. **NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.875.199/0001-07, situada na Avenida Fernão Dias, nº 338, Centro, CEP: 86975-000, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, neste ato representado pela sua Sócia-Administradora, Sra. Neka Mayla Jacomello, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 978.667, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.918.109-20, residente e domiciliada na Rua Francisca Flor, s/nº, Jardim Havaí, CEP: 86975-000, na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná. **TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.027.088/0001-06, situada na Rua Nilo Alves Martins, nº 278, Zona 01, CEP: 87.050-150, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador, Sr. Marcio Rodrigues Dias, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 5.883.505-5, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.531.289-00, residente e domiciliado na Rua São Cristovão, nº 102, Zona 03, CEP: 87.010-490, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná e **WP DO BRASIL LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.855.806/0001-78, situada na Avenida Amazonas, nº 2.270, centro, CEP: 86971-000, na cidade de Mandaguari, Estado Paraná, neste ato representado pela sua Sócia Administradora Sra. Carla Cristina Pastorello Fachini, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 2.152.878, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.598.179-18, residente e domiciliada na Rua Manoel Antunes Pereira, nº 735, salão 201, Centro, CEP: 86.975-000, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná conforme documentos comprobatórios, Resolvem **REGISTRAR OS PREÇOS**, em conformidade com o disposto constante do processo em epígrafe.

Os preços que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total	Fabricante
1	200	Unid.	Cartucho de toner cia 412A, rendimento 2500, remanufaturado c/ troca	WP DO BRASIL	R$ 164,00	R$ 36.000,00	WP DO BRASIL LTDA EPP
2	100	Unid.	Cartucho de toner hp 58A, rendimento 3100, remanufaturado c/ troca	TECTONER	R$ 85,00	R$ 11.500,00	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP
3	50	Unid.	Cartucho de toner cb 436a, rendimento 1.500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 70,20	R$ 3.750,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
4	50	Unid.	Cartucho de toner cb 540a, rendimento 2500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 120,99	R$ 6.499,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
5	50	Unid.	Cartucho de toner ce 540a, rendimento 2500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 134,00	R$ 6.700,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
6	50	Unid.	Cartucho de toner cb 541a, rendimento 1500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 134,00	R$ 6.700,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
7	50	Unid.	Cartucho de toner cb 543a, rendimento 1500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 134,00	R$ 6.700,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
8	50	Unid.	Cartucho de toner ce 505a/ 120, rendimento 2300, remanufaturado c/ troca	TECTONER	R$ 106,50	R$ 5.325,00	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP
9	100	Unid.	Cartucho de toner hp 285a, rendimento 1500, remanufaturado c/ troca	NOVA VIDA	R$ 75,00	R$ 7.500,00	NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
10	50	Unid.	Cartucho de toner hp 435a, rendimento 1500, remanufaturado c/ troca	TECTONER	R$ 71,00	R$ 3.550,00	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP
11	10	Unid.	Hp 49a/ q 5949 hp	TECTONER	R$ 84,00	R$ 840,00	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP
12	30	Unid.	Cartucho toner 49a/q5 949, rendimento 2500, remanufaturado	WP DO BRASIL	R$ 168,00	R$ 5.040,00	WP DO BRASIL LTDA EPP
			(...) Unid.				
13	30	Unid.	Cartucho toner ce 255x, rendimento 22000, remanufaturado c/ troca	TECTONER	R$ 300,00	R$ 9.000,00	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP
14	24	Unid.	Cartucho de toner 49a/q 5949 / 1320 compatível	WP DO BRASIL	R$ 231,00	R$ 5.544,00	WP DO BRASIL LTDA EPP
15	60	Unid.	Cartucho de toner cerca 49A/Q5 949 (2.5k), original, rendimento 2500 páginas	XEROX	R$ 390,00	R$ 23.940,00	COMERCIAL PAIÇANDU LTDA - ME
16	24	Unid.	Cartucho de toner xerox 49A/Q5 - 1061/1022, original, rendimento	XEROX	R$ 434,00	R$ 10.364,00	COMERCIAL PAIÇANDU LTDA - ME

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA PIRA

000442

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei que a licitação Tomada de Preços nº. 13/2015, com edital publicado em 28/04/2015, cuja empresa vencedora foi PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA para execução Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, no âmbito do Contrato de Repasse nº.1011846-36, firmado com o Município de Marialva-PR e cujo contrato administrativo foi publicado em 19/05/2015, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação, e ao Decreto nº 7.983, de 08/04/2013.

Edgar Silvestre - Prefeito Municipal
CPF: 278.245.949-04

000443

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN n. º 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações e Portaria Interministerial 507/2011 que a empresa a empresa PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ nº. 10.400.012/0001-67, vencedora do processo licitatório Tomada de Preços nº. 13/2015, efetuado para Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município, pelo Município de Marialva-PR, no âmbito do Contrato de Repasse nº. 1011846-36/2013, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Marialva, 18 de Maio de 2015.

Assinatura do Representante da Empresa ou do Contratado
Nome Heriton Batista de Oliveira
CPF 971.461.709-00

000444

MONDEO ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA – ME

Rua Papa João XXIII 496 centro CEP 86.990-000 Telefax (44) 3015-2367
email contabilidademondeo@hotmail.com
Marialva - Pr

DECLARAÇÃO

CLAUDIO EDUARDO SALOMÃO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta cidade e Estado, inscrito no CPF 016.857.719-47, portador da cédula de identidade 6.142.254/4, inscrito no CRC/PR sob n 040757/O, vem declarar através desta, que a empresa PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, estabelecida na cidade de Marialva - Pr, à Rua Papa João XXIII 303 Centro, inscrita no CNPJ 10.400.012/0001-67, CAD ICMS 904.5878500, exerce como atividade econômica principal serviços de Construção Civil, conforme CNAE (4120400).

Por ser expressão da verdade data e assina a presente declaração.

Marialva-Pr, 18 de maio de 2015.

10.400.012/0001-67
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
RUA PAPA JOÃO XXIII, 303 - CENTRO
CEP 86990-000
FONE: (44) 3015-4444
MARIALVA - PR

Claudio Eduardo Salomão
CONTADOR - PR 040757/O-1
CPF 016.857.719-47

Ofício de Encaminhamento de Documentação Relativa ao Processo Licitatório – Transferência Voluntária, Cogente ou Renúncia de Receita

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Caixa Econômica Federal
GIGOV - Maringá/PR
RECEBIDO
20 MAIO 2015

Marialva, 19 de maio de 2015

000445

À Caixa Econômica Federal

Agência Maringá-PR

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que originou a Tomada de Preços nº. 13/2015 do Contrato nº. 124/2015, do Município de Marialva-PR, o qual firmou o Contrato de Repasse nº. 1011846-36/2013 - Convênio 796441 - GIGOV/MR.

Senhor Gerente,

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da(s) meta(s) referente ao Contrato nº. 124/2015.

2. Para atendimento dos dispositivos legais, encaminhamos a seguinte documentação:

1 – Ato de Homologação.	X	Sim		Não		Não se aplica
2 – Ato de Adjudicação.	X	Sim		Não		Não se aplica
3 – Justificativa de Dispensa do Processo Licitatório, com embasamento legal.		Sim		Não	x	Não se aplica
4 – Proposta da empresa vencedora.	X	Sim		Não		Não se aplica
5 – Planilha Orçamentária proposta pela empresa vencedora.	X	Sim		Não		Não se aplica
5 – Cronograma Físico-Financeiro proposto pela empresa vencedora.	X	Sim		Não		Não se aplica
6 – Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF).	X	Sim		Não		Não se aplica
7 – Ordem de Serviço e/ou Fornecimento.		Sim		Não	X	Não se aplica
8 – ART do(s) responsável(is) pela execução, quando se tratar de obra.		Sim		Não	X	Não se aplica
9 – Declaração de Atendimento à Lei de Licitações e ao Decreto nº 7.983/ 2013.	x	Sim		Não		Não se aplica
10 – Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo Prefeito/Convenente atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.	X	Sim		Não		Não se aplica
11 – Quadro de Composição do BDI e Declaração da empresa vencedora Informando o CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa.	X	Sim		Não		Não se aplica

3. Informamos que será utilizada a modalidade Registro de Preços para aquisição de itens quantificáveis, para o que além da documentação já assinalada no item 2, encaminhamos também a seguinte documentação:

1 – Lei Municipal ou Estadual que regule o SRP.	☐	Sim	☐	Não	☐ Não se aplica
2 – Anuência do órgão que efetuou o processo licitatório, acompanhado da indicação dos fornecedores e preços.	☐	Sim	☐	Não	☐ Não se aplica
3 – Ata de Registro de Preços.	☐	Sim	☐	Não	☐ Não se aplica

4. Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o dispositivo normativo e legal.

Atenciosamente

Edgar Silvestre - Prefeito Municipal

CPF: 278.245.949-04

000447

GARANTIA DE EXECUÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Museu Memorial de Marialva no Parque da Uva, com recursos provenientes do Contrato nº 1011846-36/2013 - GIGOV, e Convênio n° 796441 do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e contrapartida deste Município. **– TOMADA DE PREÇOS N° 13/2015.**

Conforme cláusula 8.3. - Garantia de Execução, do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 16/2015, a empresa interessada: PROJECTA – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CNPJ sob nº. 10.400.012/0001-67, apresentou junto a Tesouraria Municipal o valor em APOLICE SEGURO GARANTIA N° 01-0775-0207571, emitido pelo J MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, em 15 de junho de 2015, com vigência de 15/05/2015 a 14/05/2016, no valor de R$-20.789,66 (vinte mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), objetivando a garantia para a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marialva, 16 de junho de 2015.

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Marialva